

Allegato G alla delibera di G.C. n. 117 del 11.09.2014

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE/FIORIERE
CIMITERO DI CASTELLANZA**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

a cura di:

Castellanza Servizi S.r.l.

f.to Alessandro Genoni *ingegnere*

Cod.	Descrizione	u.m.	Costo Unitario [€]
1	Bonifica e rimozione di laste in eternit previo incapsulamento eseguito con prodotto vinilico, compreso calo a terra, carico, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato CER 170605 con relativi oneri.		
		m ²	€ 9,00
2	Bonifica e rimozione lana minerale interposta previo incapsulamento eseguito con prodotto vinilico, compreso calo a terra, carico, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato CER 700603 con relativi oneri.		
		m ²	€ 4,50
3	Redazione piano di lavoro da presentare all'ASL competente per rilascio nulla osta.		
		a corpo	€ 1.000,00
4	Rimozione listellatura esistente compreso calo a terra, carico, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato con relativi oneri.		
		m ²	€ 2,50
5	Operaio lattoniere per controllo ed eventuale riparazione lattonerie (pluviali, scossaline, canali, ecc.)		
		h	€ 30,70
6	Materiale vario per esecuzione riparazioni lattoneria		
		a corpo	€ 800,00
7	Fornitura e posa di listelli in legno di abete di sezione adeguata compreso tassellatura.		
		m ²	€ 3,50
8	Fornitura e posa di pannello ondulato in alluminio preverniciato color bianco-grigio (RAL 9002) preaccoppiato con lastra di poliuretano espanso spessore totale 66 mm. Compreso angolari parapiovvia, colmi e minuteria di fissaggio.		
		m ²	€ 25,00
9	Fornitura in opera di aeratore in lamiera preverniciata per loculi aerati, compreso scossaline di raccordo e minuteria di fissaggio.		
		cad	€ 250,00
10	Fornitura e posa pluviali in PVC compresa fornitura di pezzi speciali, assistenze edili, collegamento al pozzetto esistente, chiusura imbocco pluviali esistenti.		
		m	€ 35,00

11	Pulizia sottotetto e canali compreso abbassamento al piano, carico, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta con relativi oneri.		
		a corpo	€ 2.000,00
12	Fornitura e posa in opera di impianto linea vita secondo la norma UNI EN795. Compreso materiale di consumo per posa in opera vita (rivetti, silicone, ancoraggi), progetto esecutivo e certificazione d'installazione.		
		m	€ 90,00
13	Realizzazione supporto sottostante alle lastre di alluminio compreso di listellatura interspaziata atta ad alloggiare la copertura.		
		a corpo	€ 1.200,00
14	Fornitura e posa rivestimento di copertura piana a sagoma come esistente in alluminio 10/10 preverniciate color testa di moro.		
		m ²	€ 65,00
15	Svuotamento fioriere dalle essenze arboree e dagli anelli in c.a. Compreso abbassamento al piano di carico, carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche con relativi oneri.		
		a corpo	€ 1.500,00
16	Realizzazione supporto centrale delle lastre di copertura delle fioriere, mediante fornitura in opera trave IPE 120 compreso fissaggio a parete mediante piastra bullonata.		
		t	€ 2.000,00
17	Fornitura e posa lastre in Rosa Beta lucido spessore 3 cm a copertura delle fioriere esistenti, secondo le caratteristiche e le modalità di posa indicate nel disciplinare.		
	<i>4 fioriere piano terra + parte curva</i>	a corpo	€ 18.900,00
	<i>4 fioriere piano primo + parte curva</i>	a corpo	€ 22.800,00
18	Scrostamento intonaci ammalorati.		
		a corpo	€ 2.000,00
19	Rifacimento intonaci ammalorati e tinteggiature dei plafoni.		
		m ²	€ 7,00
20	Nolo di autocarro con navicella, compreso operatore addetto alla manovra (per otto ore giornaliere), portata 2 persone, compreso trasporti e carburante. Per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni.		
		a corpo	€ 4.500,00

21	Nolo di autogru telescopica compreso manovratore, carburante, ecc., compreso trasporto in cantiere ed allontanamento al termine dei lavori. Per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni.		
	<i>altezza fino a 22m</i>	a corpo	€ 2.200,00
22	Nolo di navicella telescopica dotata di bracci stabilizzatori indipendenti, compreso manovratore, carburante, ecc., compreso trasporto in cantiere ed allontanamento al termine dei lavori. Portata 2 persone. Idonea ad operare su terreni scoscesi e/o in pendenza. Per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni.		
		a corpo	€ 1.700,00
23	Operaio specializzato, 3° livello	h	€ 38,05
24	Operaio comune, 1° livello	h	€ 32,00

L'eventuale determinazione di nuovi prezzi verrà effettuata desumendone l'importo dal listino prezzi ufficiale del Comune di Milano (anno 2014). In alternativa, si provvederà al ragguglio delle nuove lavorazioni con gli eventuali lavori consimili compresi nel contratto.