

# COMUNE DI CASTELLANZA

**PROGETTO:** SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  
LEONARDO DA VINCI  
VIA DEI PLATANI N.5  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO

## COMMITTENTE

COMUNE DI CASTELLANZA  
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI  
VIALE RIMEMBRANZE N. 4  
CASTELLANZA

## PROGETTISTA

DOTT. ING. ANDREA RAZZINI  
VIA MAGENTA 13  
GALLARATE



STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
ING. F. QUADRELLI – ING. A. RAZZINI – ARCH. S. REGUZZONI – ING. A. FARIOLI  
GALLARATE – VIA MAGENTA 13 – TEL 0331 798.951 – 791.390

**OGGETTO: ELENCO PREZZI UNITARI**

SCALA

DATA: 13 DICEMBRE 2017

PROGETTO: 310.17.A

TAVOLA N. ME R 05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 000.5	imprevisti, assistenze murarie varie ed arrotondamento impianto termico oltre a smaltimento in discarica <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	a stima	2'500,00
Nr. 2 0000.2	Fornitura e posa di radiatore in alluminio di altezza 600/ 800 mm compresa verniciatura nei colori stabiliti dalla D.L., compresa incidenza zanche, valvole detentori e tubazione in acciaio da collegare al montante esistente, nella voce è compreso lo smontaggio del radiatore attuale, il trasporto e lo smaltimento in discarica. Nella Voce è altresì compreso lo svuotamento dell'impianto. <b>euro (seicentocinquanta/00)</b>	cadauno	650,00
Nr. 3 OSS01	ONERI DELLA SICUREZZA <b>euro (millequattrocentoquaranta/00)</b>	a corpo	1'440,00
Nr. 4 T001	Fornitura e posa in opera di sonde ambiente e relativa centralina coster (o similare) da installare nel quadro elettrico del TLR <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cadauno	450,00
Nr. 5 T003	Fornitura e posa di pompa elettronica singola DN 40 tipo grunfdos magna 3 40-60, compreso valvole, saracinesche, isolamenti e smaltimento di quelle esistenti <b>euro (duemiladuecento/00)</b>	cadauno	2'200,00
Nr. 6 T004	Fornitura e posa di pompa elettronica singola DN 80 tipo grunfdos magna 3 80-100, compreso valvole, saracinesche, isolamenti e smaltimento di quelle esistenti <b>euro (quattromila/00)</b>	cadauno	4'000,00
Nr. 7 T005	Fornitura e posa di pompa elettronica gemellare DN 80 tipo grunfdos magna 3 D80-120, compreso valvole, saracinesche, isolamenti e smaltimento di quelle esistenti <b>euro (settemilacinquecento/00)</b>	cadauno	7'500,00
Nr. 8 T006	Modifica quadro esistente con inserimento di 6 interruttori monofase per le pompe, inserimento n. 3 centraline Coster (O similari) e redazione dichiarazione di conformità <b>euro (millenovecento/00)</b>	a corpo	1'900,00
	Data, 09/11/2017  <b>Il Tecnico</b> Ing. Andrea Razzini		