

PROVINCIA DI VARESE

SETTORE OPERE PUBBLICHE



LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – anno 2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL RUP: Arch. Ferraro Silvano

Maggio 2019

		TALE art. 40 cod. st		•		•
Descrizione	U.Mis	N.Parti		Quantità	Prezzo unit. €	Importo €
400.04		N.Parti	Lung.			
400.01						
Verniciatura per formazione di						
striscie di colore bianco o						
giallo,						
su superfici stradali bitumate						
o selciate, o in calcestruzzo di						
cemento, sia di						
primo impianto che di rinnovo						
previa preventiva						
preparazione della superficie						
da verniciare						
400.01.01						
strisce della larghezza di						
cm. 12						
	m		27.000,00	27.000,00	0,42	11.340,0
400.01.02						
strisce della larghezza di						
cm. 15						
	m		5.000,00	5.000,00	0,50	2.500,0
400.02						
Verniciatura per formazione						
stalli di sosta						
su superfici stradali bitumate o						
selciate, o in calcestruzzo di						
cemento,						
sia di primo impianto che di						
rinnovo previa preventiva						
preparazione						
della superficie da verniciare						
400.02.01						
stallo di sosta motocicli	cad	15,00		15,00	4,50	67,5
400.02.02						
stallo di sosta auto	cad	300,00		300,00	8,00	2.400,0
400.02.03						
stallo di sosta carico/scarico	_					
	cad	40,00		40,00	13,00	520,0
400.02.04						
			i I			
stallo di sosta portatori	١.	70.00		70.00	04.50	4 505 6
	cad	70,00		70,00	21,50	1.505,0

	1	ı			1
400.03					
Verniciatura per formazione di					
segnali, frecce, simboli,					
scritte e per superfici in					
genere in colore bianco o					
giallo o a strisce alternate					
bianche/gialle/nere sia					
orizzontali, sia verticale, sia					
oblique su superfici stradali					
bitumate o selciate, o in					
calcestruzzo di cemento,					
sia di primo impianto					
che di rinnovo previa					
preventiva preparazione					
della superficie da verniciare					
400.03.01					
per superfici in genere,					
attraversamenti pedonali,					
aiuole, barre di arresto,					
rallentatori ottici	mq	2.500,00	2.500,00	4,15	10.375,00
400.03.02					
scritte Bus	cad	15,00	15,00	10,00	150,00
400.03.03					
scritte stop o taxi	cad	110,00	110,00	13,30	1.463,00
400.03.04					
freccia direzionale singola	cad	110,00	110,00	10,40	1.144,00
400.03.05					
freccia direzionale doppia	cad	100,00	100,00	20,75	2.075,00
400.03.06					
triangolo precedenza 0,6*0,4					
m	cad	500,00	500,00	1,25	625,00
400.03.07					
triangolo precedenza					
1,00*2,00 m	cad	200,00	200,00	4,20	840,00
400.04					
Cancellatura di segnalazioni					
orizzontali, realizzate in					
qualsiasi					
tipo di vernice, mediante					
applicazione di sverniciatore					
e successiva raschiatura con					
altro sistema, in modo da					
eliminare					
totalmente e definitivamente le					
segnalazioni.					
Josephalazionii.					
	mq	200,00	200,00	9,20	1.840,00

SEGNALETICA V	ERTICA	LE art. 40	cod. str.	(artt. 137 -	155 r.e.)	
500.01 Posa in opera, in terra, roccia o muratura di sostegni di qualsiasi tipo, compresa la installazione dei relativi segnali, nonchè la formazione di apposito massetto in calcestruzzo o di altre occorrenti opere murarie e lo scavo.		20,00		20,00	18,60	372,00
500.02 Posa in opera di segnali stradali su pali della luce o simili, compreso il relativo nastro d'acciaio per l'ancoraggio e quanto altro necessario.						
	cad.	20,00		20,00	7,75	155,00
500.03 Sostituzione di segnali stradali su paline già esistenti, comprendente la posa in opera del nuovo segnale e la rimozione di quello esistente con trasporto dello stesso ai magazzini comunali.	cad.	20,00		20,00	6,50	130,00
500.04		,		,	,	,
Posa in opera di segnali stradali su palo esistente.	cad.	50,00		50,00	5,00	250,00
500.12 Sostegni lineari in tubo di ferro del diametro di mm 60 zincati, con scanalatura longitudinale antirotazione.	cad.	100,00		100,00	23,10	2.310,00
500.12.e dell'altezza di ml 3,30						

SIMBOLO DI OBBLIGO DI FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA - (OTTAGONI) fig. II 37 - Ottagoni con bordo scatolato, completi di attacchi e relativi bulloni per ancoraggio al sostegno, con qualunque simbolo					
510.01 OTTAGONI (STOP) misure cm. 60 (ridotta)					
510.02.a in alluminio 25 / 10 ricoperti in pellicola omologata di II^ classe, a pezzo unico	cad.	30,00	30,00	83,00	2.490,00
TRIANGOLI DI PERICOLO Triangoli con bordo scatolato, completi di attacchi e relativi bulloni per ancoraggio e sostegno, con qualunque simbolo 520.01.a Triangoli con lato cm 60 (ridotti)					
	cad.	20,00	20,00	27,90	558,00
SEGNALI DI DIVIETO E DI OBBLIGO (DISCHI) Dischi con bordo scatolato, completi di attacchi e relativi bulloni per ancoraggio al sostegno, con qualunque simbolo. Art. 39 cod. str. (artt. 115 123 r.e.)					
530.02 Dischi con diametro cm 60 (normale)					
530.02.a in alluminio 25 / 10 ricoperti in pellicola omologata di l^ classe, a pezzo unico	cad.	23,00	23,00	33,30	765,90

540 SEGNALI QUADRATI O RETTANGOLARI 540.02 Nelle dimensioni di cm 40 x 60					
540.02.b in alluminio 25 / 10 ricoperti in pellicola omologata di II^ classe, a pezzo unico 553	cad.	10,00	10,00	36,40	364,00
553.02 Nelle dimensioni di cm 80 x 27 (normale)					
in alluminio 25 / 10 ricoperti in pellicola omologata di II^ classe, a pezzo unico	cad.	15,00	15,00	36,40	546,00
SEGNALE DI SENSO UNICO					
570.02.d a bandiera - bifacciale tipo targa viaria delle dimensioni di cm. 25 x 80 a cassonetto estruso					
	cad.	21,00	21,00	61,95	1.300,95