



COMUNE DI CASTELLANZA

(Provincia di Varese)

Settore Opere Pubbliche

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO - BIENNIO 2023-2024

ELENCO PREZZI UNITARI

Castellanza, Gennaio 2023

IL TECNICO COMPILATORE

Ing. Riccardo Bussolo

IL RUP nonché RESPONSABILE SETTORE OPERE PUBBLICHE

Arch. Silvano Ferraro

C.C.N.L. OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI (2018 - 2021)					
1001001	Livello	<u>"a"</u>	Area	<u>1</u>	<u>AREA 1: livello "a" - specializzato super A</u>
			Spese generali	16%	€ 4,89
Costo diretto	€ 30,58		Utile d'impresa	10%	€ 3,55
Prezzo manodopera					€ 39,02
C.C.N.L. OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI (2018 - 2021)					
1001002	Livello	<u>"a"</u>	Area	<u>1</u>	<u>AREA 1: livello "a" - specializzato super</u>
			Spese generali	16%	€ 4,68
Costo diretto	€ 29,27		Utile d'impresa	10%	€ 3,40
Prezzo manodopera					€ 37,35
C.C.N.L. OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI (2018 - 2021)					
1001003	Livello	<u>"b"</u>	Area	<u>1</u>	<u>AREA 1: livello "b" - specializzato</u>
			Spese generali	16%	€ 4,45
Costo diretto	€ 27,82		Utile d'impresa	10%	€ 3,23
Prezzo manodopera					€ 35,50
C.C.N.L. OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI (2018 - 2021)					
1001004	Livello	<u>"c"</u>	Area	<u>2</u>	<u>AREA 2: livello "c" - qualificato super</u>
			Spese generali	16%	€ 4,28
Costo diretto	€ 26,76		Utile d'impresa	10%	€ 3,10
Prezzo manodopera					€ 34,14
C.C.N.L. OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI (2018 - 2021)					
1001005	Livello	<u>"d"</u>	Area	<u>2</u>	<u>AREA 2: livello "d" - qualificato</u>
			Spese generali	16%	€ 4,06
Costo diretto	€ 25,37		Utile d'impresa	10%	€ 2,94
Prezzo manodopera					€ 32,37
C.C.N.L. OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI (2018 - 2021)					
1001006	Livello	<u>"e"</u>	Area	<u>3</u>	<u>AREA 3: livello "e" - comune</u>

		Spese generali	16%	€ 3,72		
Costo diretto	€ 23,23	Utile d'impresa	10%	€ 2,70	Prezzo manodopera	€ 29,65

C.C.N.L. QUADRI ED IMPIEGATI AGRICOLI (2021)

1001011 Livello 2° Area Impiegati Tecnico esperto - Progettista

		Spese generali	16%	€ 5,92		
Costo diretto	€ 37,03	Utile d'impresa	10%	€ 4,30	Prezzo manodopera	€ 47,25

CODICE PREZZO		20010072		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N per trasporto oggetti ed attrezzature: <u>auto-van o furgoncino</u>											
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	15,28	Interesse	€	0,52	Costo orario	€	45,03
Q.reintegrazione	€	2,96	Q. rip. e manut.	€	0,90			Spese generali	16%	€	7,20
incidenza oraria costi variabili			<u>92%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>8%</u>	Utile d'impresa	10%	€	5,22
Prezzo esclusa manodopera		€	25,09	Incidenza manodopera		56%		Prezzo orario		€ 57,45	

CODICE PREZZO		20010071		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N per trasporto oggetti ed attrezzature: <u>cabinato</u> , portata 8-9 q.li											
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	17,31	Interesse	€	0,84	Costo orario	€	49,22
Q.reintegrazione	€	4,80	Q. rip. e manut.	€	0,90			Spese generali	16%	€	7,88
incidenza oraria costi variabili			<u>89%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>11%</u>	Utile d'impresa	10%	€	5,71
Prezzo esclusa manodopera		€	30,43	Incidenza manodopera		52%		Prezzo orario		€ 62,81	

CODICE PREZZO		20010073		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N per trasporto oggetti ed attrezzature: <u>Furgone con alimentazione elettrica</u> , portata autocarro fino a 8 q.li											
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	10,15	Interesse	€	2,57	Costo orario	€	54,59
Q.reintegrazione	€	14,67	Q. rip. e manut.	€	1,83			Spese generali	16%	€	8,73
incidenza oraria costi variabili			<u>68%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>32%</u>	Utile d'impresa	10%	€	6,33
Prezzo esclusa manodopera		€	37,28	Incidenza manodopera		46%		Prezzo orario		€ 69,65	

CODICE PREZZO		20010021		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N1 con massa massima di 3,5 t portata autocarro fino a 15-17 q.li											
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	27,70	Interesse	€	0,90	Costo orario	€	60,05
Q.reintegrazione	€	5,12	Q. rip. e manut.	€	0,96			Spese generali	16%	€	9,61
incidenza oraria costi variabili			<u>90%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>10%</u>	Utile d'impresa	10%	€	6,97
Prezzo esclusa manodopera		€	44,25	Incidenza manodopera		42%		Prezzo orario		€ 76,63	

CODICE PREZZO		20010022		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N1 con massa massima di 3,5 t cassonato, <u>alimentazione B/M</u> .											
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	30,18	Interesse	€	0,98	Costo orario	€	63,18
Q.reintegrazione	€	5,60	Q. rip. e manut.	€	1,05			Spese generali	16%	€	10,11
incidenza oraria costi variabili			<u>90%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>10%</u>	Utile d'impresa	10%	€	7,33
Prezzo esclusa manodopera		€	48,25	Incidenza manodopera		40%		Prezzo orario		€ 80,62	

CODICE PREZZO		20010062		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N1 con massa massima di 3,5 t con ribaltabile <u>munito di gru</u> , portata autocarro fino a 15-17 q.li											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	27,70	Interesse	€	1,19	Costo orario	€	64,77
Q.reintegrazione	€	6,80	Q. rip. e manut.	€	1,26			Spese generali	16%	€	10,36
incidenza oraria costi variabili			<u>88%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>12%</u>	Utile d'impresa	10%	€	7,51
Prezzo esclusa manodopera		€	47,15	Incidenza manodopera		43%		Prezzo orario		€ 82,64	

CODICE PREZZO		20010031		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N2 cabinati 4x2 fino a 7,5 t, <u>con ribaltabile</u>											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	34,63	Interesse	€	1,82	Costo orario	€	76,62
Q.reintegrazione	€	10,40	Q. rip. e manut.	€	1,95			Spese generali	16%	€	12,26
incidenza oraria costi variabili			<u>84%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>16%</u>	Utile d'impresa	10%	€	8,89
Prezzo esclusa manodopera		€	62,27	Incidenza manodopera		36%		Prezzo orario		€ 97,77	

CODICE PREZZO		20010032		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N2 cabinati 4x2 fino a 7,5 t, <u>con ribaltabile e gru</u>											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	34,63	Interesse	€	2,21	Costo orario	€	79,56
Q.reintegrazione	€	12,60	Q. rip. e manut.	€	2,31			Spese generali	16%	€	12,73
incidenza oraria costi variabili			<u>81%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>19%</u>	Utile d'impresa	10%	€	9,23
Prezzo esclusa manodopera		€	66,02	Incidenza manodopera		35%		Prezzo orario		€ 101,52	

CODICE PREZZO		20010082		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N2 con massa massima di 12 t cabinati 4x2 da 7,6 a 12 t con ribaltabile											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	37,89	Interesse	€	2,38	Costo orario	€	84,66
Q.reintegrazione	€	13,60	Q. rip. e manut.	€	2,98			Spese generali	16%	€	13,55
incidenza oraria costi variabili			<u>81%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>19%</u>	Utile d'impresa	10%	€	9,82
Prezzo esclusa manodopera		€	72,53	Incidenza manodopera		33%		Prezzo orario		€ 108,03	

CODICE PREZZO		20010083		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N2 con massa massima di 12 t cabinati 4x2 da 7,6 a 12 t con ribaltabile e gru											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	37,89	Interesse	€	2,80	Costo orario	€	88,01
Q.reintegrazione	€	16,00	Q. rip. e manut.	€	3,50			Spese generali	16%	€	14,08
incidenza oraria costi variabili			<u>79%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>21%</u>	Utile d'impresa	10%	€	10,21
Prezzo esclusa manodopera		€	76,80	Incidenza manodopera		32%		Prezzo orario		€ 112,30	

CODICE PREZZO		20010011		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Autocarro categoria N3 cabinati 4x2 da 12,1 a 18 t con ribaltabile e gru											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	51,22	Interesse	€	2,77	Costo orario	€	105,14
Q.reintegrazione	€	15,83	Q. rip. e manut.	€	7,50			Spese generali	16%	€	16,82
incidenza oraria costi variabili			<u>82%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>18%</u>	Utile d'impresa	10%	€	12,20
Prezzo esclusa manodopera		€	98,66	Incidenza manodopera		26%		Prezzo orario		€ 134,16	

CODICE PREZZO		20060012		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Betoniera a carico manuale con motore a scoppia o elettrica : <u>da 350 litri, con ribaltamento pignone corona</u>											
Manodopera	€	23,23	Carburanti e lubrificanti	€	1,44	Interesse	€	0,11	Costo orario	€	26,25
Q.reintegrazione	€	1,07	Q. rip. e manut.	€	0,40			Spese generali	16%	€	4,20
incidenza oraria costi variabili			<u>96%</u>	incidenza oraria costi fissi			<u>4%</u>	Utile d'impresa	10%	€	3,05
Prezzo esclusa manodopera		€	3,85	Incidenza manodopera		88%		Prezzo orario		€ 33,50	

CODICE PREZZO		20020011		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Cippatrice / sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : <u>fino a 30 kW</u>									
Manodopera	€ 26,76	Carburanti e lubrificanti	€ 8,15	Interesse	€ 1,87	Costo orario	€ 51,44		
Q.reintegrazione	€ 10,67	Q. rip. e manut.	€ 4,00			Spese generali	16%	€ 8,23	
incidenza oraria costi variabili		<u>76%</u>	incidenza oraria costi fissi		<u>24%</u>	Utile d'impresa	10%	€ 5,97	
Prezzo esclusa manodopera		€ 31,49	Incidenza manodopera		52%	Prezzo orario		€ 65,64	

CODICE PREZZO		20020012		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Cippatrice / sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : <u>oltre 30 kW</u>									
Manodopera	€ 26,76	Carburanti e lubrificanti	€ 20,95	Interesse	€ 4,67	Costo orario	€ 89,05		
Q.reintegrazione	€ 26,67	Q. rip. e manut.	€ 10,00			Spese generali	16%	€ 14,25	
incidenza oraria costi variabili		<u>65%</u>	incidenza oraria costi fissi		<u>35%</u>	Utile d'impresa	10%	€ 10,33	
Prezzo esclusa manodopera		€ 79,48	Incidenza manodopera		30%	Prezzo orario		€ 113,63	

CODICE PREZZO		20070011		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, completi di ogni onere accessorio necessario al funzionamento									
Manodopera	€ 23,23	Carburanti e lubrificanti	€ 1,31	Interesse	€ 0,06	Costo orario	€ 27,14		
Q.reintegrazione	€ 0,90	Q. rip. e manut.	€ 0,63			Spese generali	16%	€ 4,34	
incidenza oraria costi variabili		<u>93%</u>	incidenza oraria costi fissi		<u>4%</u>	Utile d'impresa	10%	€ 3,15	
Prezzo esclusa manodopera		€ 4,99	Incidenza manodopera		86%	Prezzo orario		€ 34,63	

CODICE PREZZO		20100021		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Decespugliatore a spalla, <u>con motore elettrico</u> alimentato a batteria, con disco rotante o filo di nylon, completi di ogni onere e accessorio necessario al funzionamento									
Manodopera	€ 23,23	Carburanti e lubrificanti	€ 1,00	Interesse	€ 0,12	Costo orario	€ 28,15		
Q.reintegrazione	€ 1,75	Q. rip. e manut.	€ 1,05			Spese generali	16%	€ 4,50	
incidenza oraria costi variabili		<u>90%</u>	incidenza oraria costi fissi		<u>7%</u>	Utile d'impresa	10%	€ 3,27	
Prezzo esclusa manodopera		€ 6,28	Incidenza manodopera		83%	Prezzo orario		€ 35,92	

CODICE PREZZO		20090011		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Dendrodensimetro con punto perforante diametro di 2 mm e lunghezza di 40/50 cm, dotata di un movimento sia di rotazione che di avanzamento; la velocità di avanzamento si può regolare a seconda della durezza del legno.Misura della resistenza alla penetrazione nei materiali lignei.									
Manodopera	€ 37,03	Carburanti e lubrificanti	€ 0,50	Interesse	€ 1,87	Costo orario	€ 65,84		
Q.reintegrazione	€ 17,78	Q. rip. e manut.	€ 6,67			Spese generali	16%	€ 10,53	
incidenza oraria costi variabili		<u>67%</u>	incidenza oraria costi fissi		<u>30%</u>	Utile d'impresa	10%	€ 7,64	
Prezzo esclusa manodopera		€ 36,76	Incidenza manodopera		56%	Prezzo orario		€ 84,01	

CODICE PREZZO		20090051		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Endoterapia: attrezzatura per l'esecuzione degli interventi completa di accessori											
Manodopera	€	37,03	Carburanti e lubrificanti		Interesse	€	0,56	Costo orario	€	44,92	
Q.reintegrazione	€	5,33	Q. rip. e manut.	€	1,00		Spese generali	16%	€	7,19	
incidenza oraria costi variabili			85%	incidenza oraria costi fissi			13%	Utile d'impresa	10%	€	5,21
Prezzo esclusa manodopera		€	10,07	Incidenza manodopera		82%	Prezzo orario		€		57,32

CODICE PREZZO		20040011		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Escavatore gommato o cingolato : fino a 30 kW (37 cv)											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	10,03	Interesse	€	1,40	Costo orario	€	49,75
Q.reintegrazione	€	8,00	Q. rip. e manut.	€	2,50		Spese generali	16%	€	7,96	
incidenza oraria costi variabili			81%	incidenza oraria costi fissi			19%	Utile d'impresa	10%	€	5,77
Prezzo esclusa manodopera		€	27,98	Incidenza manodopera		56%	Prezzo orario		€		63,48

CODICE PREZZO		20040012		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Escavatore gommato o cingolato : da 30 a 60 kW (37 - 75 cv)											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	18,33	Interesse	€	2,52	Costo orario	€	67,57
Q.reintegrazione	€	14,40	Q. rip. e manut.	€	4,50		Spese generali	16%	€	10,81	
incidenza oraria costi variabili			75%	incidenza oraria costi fissi			25%	Utile d'impresa	10%	€	7,84
Prezzo esclusa manodopera		€	50,72	Incidenza manodopera		41%	Prezzo orario		€		86,22

CODICE PREZZO		20040013		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Escavatore gommato o cingolato : da 60 a 80 kW /75 - 100 cv)											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	26,48	Interesse	€	3,36	Costo orario	€	82,86
Q.reintegrazione	€	19,20	Q. rip. e manut.	€	6,00		Spese generali	16%	€	13,26	
incidenza oraria costi variabili			73%	incidenza oraria costi fissi			27%	Utile d'impresa	10%	€	9,61
Prezzo esclusa manodopera		€	70,23	Incidenza manodopera		34%	Prezzo orario		€		105,73

CODICE PREZZO		20040014		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Escavatore gommato o cingolato : oltre 80 kW (100 cv)											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	30,94	Interesse	€	4,48	Costo orario	€	96,84
Q.reintegrazione	€	25,60	Q. rip. e manut.	€	8,00		Spese generali	16%	€	15,49	
incidenza oraria costi variabili			69%	incidenza oraria costi fissi			31%	Utile d'impresa	10%	€	11,23
Prezzo esclusa manodopera		€	88,07	Incidenza manodopera		29%	Prezzo orario		€		123,56

CODICE PREZZO		20070021		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Forbici pneumatiche e attrezzi vari per la potatura compreso motocompressore da 6 kW											
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	2,82	Interesse	€	0,48	Costo orario	€	34,62
Q.reintegrazione	€	4,58	Q. rip. e manut.	€	1,36		Spese generali	16%	€	5,54	
incidenza oraria costi variabili			85%	incidenza oraria costi fissi			15%	Utile d'impresa	10%	€	4,02
Prezzo esclusa manodopera		€	11,80	Incidenza manodopera		73%	Prezzo orario		€		44,18

CODICE PREZZO		20020141		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore fino a 9 kw (12 cv)												
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	5,39	Interesse	€	0,62	Costo orario	€	37,97	
Q.reintegrazione	€	4,40	Q. rip. e manut.	€	2,20			Spese generali	16%	€	6,08	
incidenza oraria costi variabili			87%	incidenza oraria costi fissi			13%	Utile d'impresa		10%	€	4,41
Prezzo esclusa manodopera		€	16,08	Incidenza manodopera		67%		Prezzo orario			€	48,46
CODICE PREZZO		20020142		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore da 9 a 15 kw (12 - 27 cv)												
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	7,11	Interesse	€	1,33	Costo orario	€	45,71	
Q.reintegrazione	€	9,50	Q. rip. e manut.	€	2,40			Spese generali	16%	€	7,31	
incidenza oraria costi variabili			76%	incidenza oraria costi fissi			24%	Utile d'impresa		10%	€	5,30
Prezzo esclusa manodopera		€	25,95	Incidenza manodopera		56%		Prezzo orario			€	58,32
CODICE PREZZO		20020143		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore oltre 15 kw (27 cv)												
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	12,57	Interesse	€	2,22	Costo orario	€	60,04	
Q.reintegrazione	€	15,85	Q. rip. e manut.	€	4,03			Spese generali	16%	€	9,61	
incidenza oraria costi variabili			70%	incidenza oraria costi fissi			30%	Utile d'impresa		10%	€	6,97
Prezzo esclusa manodopera		€	44,24	Incidenza manodopera		42%		Prezzo orario			€	76,62
CODICE PREZZO		20060021		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Gruppo elettrogeno, alimentato a benziano o gasolio, per alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. : fino a 2,5 kW (3 cv) - senza operatore												
Manodopera	€	0,00	Carburanti e lubrificanti	€	2,05	Interesse	€	0,11	Costo orario	€	3,63	
Q.reintegrazione	€	1,07	Q. rip. e manut.	€	0,40			Spese generali	16%	€	0,58	
incidenza oraria costi variabili			68%	incidenza oraria costi fissi			32%	Utile d'impresa		10%	€	0,42
Prezzo esclusa manodopera		€	4,63	Incidenza manodopera		0%		Prezzo orario			€	4,63
CODICE PREZZO		20060022		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Gruppo elettrogeno, alimentato a benziano o gasolio, per alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. : da 2,5 a 5,5 kW (3 - 7 cv) - senza operatore												
Manodopera	€	0,00	Carburanti e lubrificanti	€	2,99	Interesse	€	0,36	Costo orario	€	7,73	
Q.reintegrazione	€	3,47	Q. rip. e manut.	€	0,91			Spese generali	16%	€	1,24	
incidenza oraria costi variabili			50%	incidenza oraria costi fissi			50%	Utile d'impresa		10%	€	0,90
Prezzo esclusa manodopera		€	9,86	Incidenza manodopera		0%		Prezzo orario			€	9,87
CODICE PREZZO		20060023		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Gruppo elettrogeno, alimentato a benziano o gasolio, per alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. : potenza da 5,5 a 10 kW (7 - 13 cv) - senza operatore												
Manodopera	€	0,00	Carburanti e lubrificanti	€	5,99	Interesse	€	0,55	Costo orario	€	13,16	
Q.reintegrazione	€	5,27	Q. rip. e manut.	€	1,35			Spese generali	16%	€	2,11	
incidenza oraria costi variabili			56%	incidenza oraria costi fissi			44%	Utile d'impresa		10%	€	1,53
Prezzo esclusa manodopera		€	16,79	Incidenza manodopera		0%		Prezzo orario			€	16,80

CODICE PREZZO		20020021		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore di idonea potenza (mezzo trasporto escluso) : cisterna capacità 1 mc												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	10,48	Interesse	€	2,94	Costo orario	€	64,04	
Q.reintegrazione	€	16,80	Q. rip. e manut.	€	6,00			Spese generali	16%	€	10,25	
incidenza oraria costi variabili		69%		incidenza oraria costi fissi		31%		Utile d'impresa		10%	€	7,43
Prezzo esclusa manodopera		€	46,22	Incidenza manodopera		43%		Prezzo orario		€		81,72

CODICE PREZZO		20020022		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore di idonea potenza (mezzo trasporto escluso) : cisterna con capacità superiore a 1 mc												
Manodopera	€	26,76	Carburanti e lubrificanti	€	15,71	Interesse	€	5,18	Costo orario	€	88,05	
Q.reintegrazione	€	29,60	Q. rip. e manut.	€	10,80			Spese generali	16%	€	14,09	
incidenza oraria costi variabili		61%		incidenza oraria costi fissi		40%		Utile d'impresa		10%	€	10,21
Prezzo esclusa manodopera		€	78,21	Incidenza manodopera		30%		Prezzo orario		€		112,35

CODICE PREZZO		20020181		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Macchina operatrice semovente 4 R.M. per con attrezzo per lo sfalcio e il decespugliamenti di aree fluviali, banchine stradali, scarpate con braccio fino a 9 m												
Manodopera	€	29,27	Carburanti e lubrificanti	€	23,28	Interesse	€	5,00	Costo orario	€	89,96	
Q.reintegrazione	€	20,41	Q. rip. e manut.	€	12,00			Spese generali	16%	€	14,39	
incidenza oraria costi variabili		72%		incidenza oraria costi fissi		28%		Utile d'impresa		10%	€	10,44
Prezzo esclusa manodopera		€	77,44	Incidenza manodopera		33%		Prezzo orario		€		114,79

CODICE PREZZO		20020191		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Macchina operatrice semovente 4 R.M. per con attrezzo per lo sfalcio e il decespugliamenti di aree fluviali, banchine stradali, scarpate con braccio tra 9 e 12 m												
Manodopera	€	29,27	Carburanti e lubrificanti	€	34,92	Interesse	€	6,25	Costo orario	€	110,95	
Q.reintegrazione	€	25,51	Q. rip. e manut.	€	15,00			Spese generali	16%	€	17,75	
incidenza oraria costi variabili		71%		incidenza oraria costi fissi		29%		Utile d'impresa		10%	€	12,87
Prezzo esclusa manodopera		€	104,22	Incidenza manodopera		26%		Prezzo orario		€		141,57

CODICE PREZZO		20020201		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Macchina operatrice semovente 4 R.M. per con attrezzo per lo sfalcio e il decespugliamenti di aree fluviali, banchine stradali, scarpate con braccio oltre 12 m												
Manodopera	€	29,27	Carburanti e lubrificanti	€	34,92	Interesse	€	7,75	Costo orario	€	122,86	
Q.reintegrazione	€	31,63	Q. rip. e manut.	€	19,29			Spese generali	16%	€	19,66	
incidenza oraria costi variabili		68%		incidenza oraria costi fissi		32%		Utile d'impresa		10%	€	14,25
Prezzo esclusa manodopera		€	119,42	Incidenza manodopera		24%		Prezzo orario		€		156,77

CODICE PREZZO		20050021		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro, con modalità rigeneratrice/trasemina larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m									
Manodopera	€ 26,76	Carburanti e lubrificanti	€ 4,10	Interesse	€ 0,93	Costo orario	€ 40,80		
Q.reintegrazione	€ 6,67	Q. rip. e manut.	€ 2,33			Spese generali	16%	€ 6,53	
incidenza oraria costi variabili		81%	incidenza oraria costi fissi		19%	Utile d'impresa	10%	€ 4,73	
Prezzo esclusa manodopera		€ 17,92	Incidenza manodopera		66%	Prezzo orario		€ 52,06	

CODICE PREZZO		20020151		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Macchina semovente radiocomandata porta attrezzi (t <u>estata trinciante</u> , barra a dischi, barra falciante, fresaceppi, catenaria)									
Manodopera	€ 29,27	Carburanti e lubrificanti	€ 10,48	Interesse	€ 2,02	Costo orario	€ 58,32		
Q.reintegrazione	€ 11,52	Q. rip. e manut.	€ 5,04			Spese generali	16%	€ 9,33	
incidenza oraria costi variabili		77%	incidenza oraria costi fissi		23%	Utile d'impresa	10%	€ 6,77	
Prezzo esclusa manodopera		€ 37,07	Incidenza manodopera		50%	Prezzo orario		€ 74,42	

CODICE PREZZO		20020041		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Macchina semovente zollatrice, per zolle fino a 1,2 m di diametro									
Manodopera	€ 27,82	Carburanti e lubrificanti	€ 1,44	Interesse	€ 3,85	Costo orario	€ 56,94		
Q.reintegrazione	€ 18,33	Q. rip. e manut.	€ 5,50			Spese generali	16%	€ 9,11	
incidenza oraria costi variabili		61%	incidenza oraria costi fissi		39%	Utile d'impresa	10%	€ 6,61	
Prezzo esclusa manodopera		€ 37,16	Incidenza manodopera		49%	Prezzo orario		€ 72,66	

CODICE PREZZO		20050011		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Macchina semovente, carotatura e possibilità di trasemina , larghezza di lavoro tra 0,6 - 0,7 m									
Manodopera	€ 27,82	Carburanti e lubrificanti	€ 5,13	Interesse	€ 2,10	Costo orario	€ 53,45		
Q.reintegrazione	€ 12,00	Q. rip. e manut.	€ 6,40			Spese generali	16%	€ 8,55	
incidenza oraria costi variabili		74%	incidenza oraria costi fissi		26%	Utile d'impresa	10%	€ 6,20	
Prezzo esclusa manodopera		€ 32,70	Incidenza manodopera		52%	Prezzo orario		€ 68,20	

CODICE PREZZO		20060031		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Martello pneumatico demolitore elettrico									
Manodopera	€ 26,76	Carburanti e lubrificanti	€ 1,44	Interesse	€ 0,27	Costo orario	€ 32,00		
Q.reintegrazione	€ 2,58	Q. rip. e manut.	€ 0,95			Spese generali	16%	€ 5,12	
incidenza oraria costi variabili		91%	incidenza oraria costi fissi		9%	Utile d'impresa	10%	€ 3,71	
Prezzo esclusa manodopera		€ 6,69	Incidenza manodopera		84%	Prezzo orario		€ 40,83	

CODICE PREZZO		20090021		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Martello sonico per indagini sulla stabilità degli alberi, controllo dello stato del legno									
Manodopera	€ 37,03	Carburanti e lubrificanti	€ 0,00	Interesse	€ 1,89	Costo orario	€ 63,92		
Q.reintegrazione	€ 18,00	Q. rip. e manut.	€ 6,00			Spese generali	16%	€ 10,23	
incidenza oraria costi variabili		67%	incidenza oraria costi fissi		31%	Utile d'impresa	10%	€ 7,42	
Prezzo esclusa manodopera		€ 34,31	Incidenza manodopera		58%	Prezzo orario		€ 81,57	

CODICE PREZZO		20040021		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Minipala o miniescavatore : fino a 15 kW												
Manodopera	€	26,76	Carburanti e lubrificanti	€	4,54	Interesse	€	1,18	Costo orario	€	41,37	
Q.reintegrazione	€	6,74	Q. rip. e manut.	€	2,14			Spese generali	16%	€	6,62	
incidenza oraria costi variabili			81%	incidenza oraria costi fissi			19%	Utile d'impresa		10%	€	4,80
Prezzo esclusa manodopera		€	18,64	Incidenza manodopera		65%		Prezzo orario			€	52,79

CODICE PREZZO		20040022		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Minipala o miniescavatore : da 15 a 25 kW												
Manodopera	€	26,76	Carburanti e lubrificanti	€	5,82	Interesse	€	1,84	Costo orario	€	51,51	
Q.reintegrazione	€	10,51	Q. rip. e manut.	€	6,57			Spese generali	16%	€	8,24	
incidenza oraria costi variabili			76%	incidenza oraria costi fissi			24%	Utile d'impresa		10%	€	5,98
Prezzo esclusa manodopera		€	31,58	Incidenza manodopera		52%		Prezzo orario			€	65,73

CODICE PREZZO		20070031		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 kW												
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	3,59	Interesse	€	0,47	Costo orario	€	35,21	
Q.reintegrazione	€	4,44	Q. rip. e manut.	€	1,33			Spese generali	16%	€	5,63	
incidenza oraria costi variabili			86%	incidenza oraria costi fissi			14%	Utile d'impresa		10%	€	4,08
Prezzo esclusa manodopera		€	12,56	Incidenza manodopera		72%		Prezzo orario			€	44,92

CODICE PREZZO		20070041		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW												
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	3,49	Interesse	€	0,96	Costo orario	€	40,94	
Q.reintegrazione	€	9,17	Q. rip. e manut.	€	1,95			Spese generali	16%	€	6,55	
incidenza oraria costi variabili			75%	incidenza oraria costi fissi			25%	Utile d'impresa		10%	€	4,75
Prezzo esclusa manodopera		€	19,87	Incidenza manodopera		62%		Prezzo orario			€	52,24

CODICE PREZZO		20060041		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibrator, scalpelli, martelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio occorrente per un regolare funzionamento : da 2000 litri - senza operatore												
Manodopera	€	0,00	Carburanti e lubrificanti	€	4,07	Interesse	€	0,93	Costo orario	€	13,34	
Q.reintegrazione	€	6,67	Q. rip. e manut.	€	1,67			Spese generali	16%	€	2,13	
incidenza oraria costi variabili			43%	incidenza oraria costi fissi			57%	Utile d'impresa		10%	€	1,55
Prezzo esclusa manodopera		€	17,02	Incidenza manodopera		0%		Prezzo orario			€	17,02

CODICE PREZZO		20060042		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibrator, scalpelli, martelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio occorrente per un regolare funzionamento : da 3000 litri - senza operatore												
Manodopera	€	0,00	Carburanti e lubrificanti	€	6,02	Interesse	€	1,28	Costo orario	€	18,72	
Q.reintegrazione	€	9,17	Q. rip. e manut.	€	2,25			Spese generali	16%	€	3,00	
incidenza oraria costi variabili			44%	incidenza oraria costi fissi			56%	Utile d'impresa		10%	€	2,17
Prezzo esclusa manodopera		€	23,89	Incidenza manodopera		0%		Prezzo orario			€	23,89

CODICE PREZZO		20060043		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, scalpelli, martelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio occorrente per un regolare funzionamento : da 4000 litri - senza operatore											
Manodopera	€	0,00	Carburanti e lubrificanti	€	6,11	Interesse	€	1,52	Costo orario	€	21,13
Q.reintegrazione	€	10,83	Q. rip. e manut.	€	2,67			Spese generali	16%	€	3,38
incidenza oraria costi variabili			42%	incidenza oraria costi fissi			58%	Utile d'impresa	10%	€	2,45
Prezzo esclusa manodopera		€	26,96	Incidenza manodopera		0%		Prezzo orario		€ 26,96	

CODICE PREZZO		20060044		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, scalpelli, martelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio occorrente per un regolare funzionamento : supersilenziato da 8-12 mila litri - senza operatore											
Manodopera	€	0,00	Carburanti e lubrificanti	€	10,19	Interesse	€	2,05	Costo orario	€	30,57
Q.reintegrazione	€	14,67	Q. rip. e manut.	€	3,67			Spese generali	16%	€	4,89
incidenza oraria costi variabili			45%	incidenza oraria costi fissi			55%	Utile d'impresa	10%	€	3,55
Prezzo esclusa manodopera		€	39,01	Incidenza manodopera		0%		Prezzo orario		€ 39,01	

CODICE PREZZO		20030012		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Motograder livellatore compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso al tempo effettivo di impiego : della potenza oltre 75 kW (94 cv)											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	29,57	Interesse	€	7,00	Costo orario	€	107,72
Q.reintegrazione	€	33,33	Q. rip. e manut.	€	10,00			Spese generali	16%	€	17,24
incidenza oraria costi variabili			63%	incidenza oraria costi fissi			37%	Utile d'impresa	10%	€	12,50
Prezzo esclusa manodopera		€	101,95	Incidenza manodopera		26%		Prezzo orario		€ 137,46	

CODICE PREZZO		20070071		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Motosega leggera da potatura, fino a 1 kW, con lunghezza spranga 25-40 cm, compreso carburanti. lubrificanti.											
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	0,88	Interesse	€	0,05	Costo orario	€	27,88
Q.reintegrazione	€	0,68	Q. rip. e manut.	€	0,40			Spese generali	16%	€	4,46
incidenza oraria costi variabili			96%	incidenza oraria costi fissi			3%	Utile d'impresa	10%	€	3,23
Prezzo esclusa manodopera		€	3,20	Incidenza manodopera		91%		Prezzo orario		€ 35,57	

CODICE PREZZO		20070081		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Motosega media fino a 2 kW, con lunghezza spranga tra 40 - 55 cm, compreso carburanti e lubrificanti.											
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	1,41	Interesse	€	0,10	Costo orario	€	29,51
Q.reintegrazione	€	1,43	Q. rip. e manut.	€	0,70			Spese generali	16%	€	4,72
incidenza oraria costi variabili			93%	incidenza oraria costi fissi			5%	Utile d'impresa	10%	€	3,42
Prezzo esclusa manodopera		€	5,28	Incidenza manodopera		86%		Prezzo orario		€ 37,65	

CODICE PREZZO		20070091		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Motosega pesante oltre 2 kW, con lunghezza spranga oltre 55 cm, compreso carburanti e lubrificanti												
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	2,62	Interesse	€	0,20	Costo orario	€	32,92	
Q.reintegrazione	€	2,93	Q. rip. e manut.	€	1,30			Spese generali	16%	€	5,27	
incidenza oraria costi variabili		89%		incidenza oraria costi fissi		10%		Utile d'impresa		10%	€	3,82
Prezzo esclusa manodopera		€	9,63	Incidenza manodopera		77%		Prezzo orario		€		42,01

CODICE PREZZO		20040041		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Pala caricatrice gommata o cingolata : potenza fino a 70 kW												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	16,01	Interesse	€	2,10	Costo orario	€	58,93	
Q.reintegrazione	€	10,00	Q. rip. e manut.	€	3,00			Spese generali	16%	€	9,43	
incidenza oraria costi variabili		79%		incidenza oraria costi fissi		21%		Utile d'impresa		10%	€	6,84
Prezzo esclusa manodopera		€	39,70	Incidenza manodopera		47%		Prezzo orario		€		75,20

CODICE PREZZO		20040043		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Pala caricatrice gommata o cingolata : potenza superiore a 70 kW												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	18,62	Interesse	€	3,21	Costo orario	€	69,60	
Q.reintegrazione	€	15,28	Q. rip. e manut.	€	4,67			Spese generali	16%	€	11,14	
incidenza oraria costi variabili		73%		incidenza oraria costi fissi		27%		Utile d'impresa		10%	€	8,07
Prezzo esclusa manodopera		€	53,31	Incidenza manodopera		40%		Prezzo orario		€		88,81

CODICE PREZZO		20020061		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Pianale per il trasporto (Carrellone) di macchinari stradali o agricoli, escluso mezzo di traino												
Manodopera			Carburanti e lubrificanti			Interesse	€	3,64	Costo orario	€	28,28	
Q.reintegrazione	€	20,80	Q. rip. e manut.	€	3,84			Spese generali	16%	€	4,52	
incidenza oraria costi variabili		14%		incidenza oraria costi fissi		86%		Utile d'impresa		10%	€	3,28
Prezzo esclusa manodopera		€	36,09	Incidenza manodopera		0%		Prezzo orario		€		36,08

CODICE PREZZO		20060051		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Piastra vibrante piatto 500x550												
Manodopera	€	26,76	Carburanti e lubrificanti	€	3,59	Interesse	€	0,46	Costo orario	€	35,94	
Q.reintegrazione	€	4,33	Q. rip. e manut.	€	0,80			Spese generali	16%	€	5,75	
incidenza oraria costi variabili		87%		incidenza oraria costi fissi		13%		Utile d'impresa		10%	€	4,17
Prezzo esclusa manodopera		€	11,71	Incidenza manodopera		74%		Prezzo orario		€		45,86

CODICE PREZZO		20010041		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento f_ino a 12 m												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	6,55	Interesse	€	1,96	Costo orario	€	48,70	
Q.reintegrazione	€	9,33	Q. rip. e manut.	€	3,04			Spese generali	16%	€	7,79	
incidenza oraria costi variabili		77%		incidenza oraria costi fissi		23%		Utile d'impresa		10%	€	5,65
Prezzo esclusa manodopera		€	26,64	Incidenza manodopera		57%		Prezzo orario		€		62,14

CODICE PREZZO		20010042		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforma con sollevamento f <u>ino a 20 m</u>												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	11,64	Interesse	€	2,80	Costo orario	€	58,09	
Q.reintegrazione	€	11,43	Q. rip. e manut.	€	4,40			Spese generali	16%	€	9,29	
incidenza oraria costi variabili			76%	incidenza oraria costi fissi			24%	Utile d'impresa		10%	€	6,74
Prezzo esclusa manodopera		€	38,62	Incidenza manodopera		48%	Prezzo orario		€			74,12

CODICE PREZZO		20010043		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico - piattaforma con sollevamento f <u>ino a 30 m</u>												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	14,55	Interesse	€	4,90	Costo orario	€	79,60	
Q.reintegrazione	€	23,33	Q. rip. e manut.	€	9,00			Spese generali	16%	€	12,74	
incidenza oraria costi variabili			65%	incidenza oraria costi fissi			35%	Utile d'impresa		10%	€	9,23
Prezzo esclusa manodopera		€	66,07	Incidenza manodopera		35%	Prezzo orario		€			101,57

CODICE PREZZO		20010044		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico - piattaforma <u>oltre 30 m</u>												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	16,30	Interesse	€	6,30	Costo orario	€	92,42	
Q.reintegrazione	€	30,00	Q. rip. e manut.	€	12,00			Spese generali	16%	€	14,79	
incidenza oraria costi variabili			61%	incidenza oraria costi fissi			39%	Utile d'impresa		10%	€	10,72
Prezzo esclusa manodopera		€	82,43	Incidenza manodopera		30%	Prezzo orario		€			117,93

CODICE PREZZO		20020031		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Pulitrice, aspiratrice, spazzolatrice, semovente, cabinata, con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di alimento 1,5 mc												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	15,71	Interesse	€	2,45	Costo orario	€	64,36	
Q.reintegrazione	€	14,00	Q. rip. e manut.	€	4,38			Spese generali	16%	€	10,30	
incidenza oraria costi variabili			74%	incidenza oraria costi fissi			26%	Utile d'impresa		10%	€	7,47
Prezzo esclusa manodopera		€	46,63	Incidenza manodopera		43%	Prezzo orario		€			82,13

CODICE PREZZO		20050033		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego :larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta												
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	4,66	Interesse	€	1,03	Costo orario	€	38,75	
Q.reintegrazione	€	5,87	Q. rip. e manut.	€	1,83			Spese generali	16%	€	6,20	
incidenza oraria costi variabili			82%	incidenza oraria costi fissi			18%	Utile d'impresa		10%	€	4,50
Prezzo esclusa manodopera		€	17,07	Incidenza manodopera		65%	Prezzo orario		€			49,45

CODICE PREZZO		20050034		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : larghezza di taglio oltre 140 cm, con o senza raccolta									
Manodopera	€ 26,76	Carburanti e lubrificanti	€ 7,28	Interesse	€ 1,40	Costo orario	€ 45,94		
Q.reintegrazione	€ 8,00	Q. rip. e manut.	€ 2,50			Spese generali	16%	€ 7,35	
incidenza oraria costi variabili		80%	incidenza oraria costi fissi		20%	Utile d'impresa	10%	€ 5,33	
Prezzo esclusa manodopera		€ 24,47	Incidenza manodopera		58%	Prezzo orario		€ 58,62	

CODICE PREZZO		20050035		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego <u>a raggio di sterzata zero</u> scarico laterale, larghezza taglio 110 - 130 cm senza raccolta									
Manodopera	€ 26,76	Carburanti e lubrificanti	€ 4,07	Interesse	€ 0,55	Costo orario	€ 35,75		
Q.reintegrazione	€ 3,17	Q. rip. e manut.	€ 1,20			Spese generali	16%	€ 5,72	
incidenza oraria costi variabili		90%	incidenza oraria costi fissi		10%	Utile d'impresa	10%	€ 4,15	
Prezzo esclusa manodopera		€ 11,47	Incidenza manodopera		75%	Prezzo orario		€ 45,62	

CODICE PREZZO		20050036		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego <u>a raggio di sterzata zero</u> scarico laterale, larghezza taglio 150 - 180 cm senza raccolta									
Manodopera	€ 26,76	Carburanti e lubrificanti	€ 5,82	Interesse	€ 1,17	Costo orario	€ 42,91		
Q.reintegrazione	€ 6,67	Q. rip. e manut.	€ 2,50			Spese generali	16%	€ 6,87	
incidenza oraria costi variabili		82%	incidenza oraria costi fissi		18%	Utile d'impresa	10%	€ 4,98	
Prezzo esclusa manodopera		€ 20,61	Incidenza manodopera		62%	Prezzo orario		€ 54,76	

CODICE PREZZO		20100011		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Rasaerba semovente con motore <u>elettrico alimentato a batteria, operatore al seguito</u> . Taglio con lama rotante, compreso trasporto in loco e ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego larghezza di taglio 45 - 55 cm									
Manodopera	€ 25,37	Carburanti e lubrificanti	€ 1,25	Interesse	€ 0,32	Costo orario	€ 30,44		
Q.reintegrazione	€ 3,00	Q. rip. e manut.	€ 0,50			Spese generali	16%	€ 4,87	
incidenza oraria costi variabili		89%	incidenza oraria costi fissi		11%	Utile d'impresa	10%	€ 3,53	
Prezzo esclusa manodopera		€ 6,47	Incidenza manodopera		83%	Prezzo orario		€ 38,84	

CODICE PREZZO		20050071		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora	
Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante e lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego : larghezza di taglio fino a 0,5 m									
Manodopera	€ 25,37	Carburanti e lubrificanti	€ 2,99	Interesse	€ 0,18	Costo orario	€ 30,81		
Q.reintegrazione	€ 1,70	Q. rip. e manut.	€ 0,57			Spese generali	16%	€ 4,93	
incidenza oraria costi variabili		94%	incidenza oraria costi fissi		6%	Utile d'impresa	10%	€ 3,57	
Prezzo esclusa manodopera		€ 6,94	Incidenza manodopera		82%	Prezzo orario		€ 39,31	

CODICE PREZZO		20070101		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Soffiatore a scoppio spalleggiato a zaino o portato											
Manodopera	€	23,23	Carburanti e lubrificanti	€	1,54	Interesse	€	0,14	Costo orario	€	26,59
Q.reintegrazione	€	1,37	Q. rip. e manut.	€	0,32		Spese generali	16%		€	4,25
incidenza oraria costi variabili			94%	incidenza oraria costi fissi			6%	Utile d'impresa	10%	€	3,08
Prezzo esclusa manodopera		€	4,29	Incidenza manodopera		87%	Prezzo orario		€ 33,92		

CODICE PREZZO		20100041		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Soffiatore con motore alimentato a batteria, completo di ogni onere e accessorio necessario al funzionamento											
Manodopera	€	23,23	Carburanti e lubrificanti	€	0,00	Interesse	€	0,24	Costo orario	€	26,02
Q.reintegrazione	€	2,25	Q. rip. e manut.	€	0,30		Spese generali	16%		€	4,16
incidenza oraria costi variabili			90%	incidenza oraria costi fissi			10%	Utile d'impresa	10%	€	3,02
Prezzo esclusa manodopera		€	3,56	Incidenza manodopera		89%	Prezzo orario		€ 33,20		

CODICE PREZZO		20070111		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm, compreso carburanti e lubrificanti											
Manodopera	€	25,37	Carburanti e lubrificanti	€	0,60	Interesse	€	0,08	Costo orario	€	27,26
Q.reintegrazione	€	0,80	Q. rip. e manut.	€	0,41		Spese generali	16%		€	4,36
incidenza oraria costi variabili			97%	incidenza oraria costi fissi			3%	Utile d'impresa	10%	€	3,16
Prezzo esclusa manodopera		€	2,41	Incidenza manodopera		93%	Prezzo orario		€ 34,78		

CODICE PREZZO		20100031		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Tagliasiepi con motore alimentato a batteria, con barra da 70 cm, completi di ogni onere e accessorio necessario al funzionamento											
Manodopera	€	23,23	Carburanti e lubrificanti	€	0,72	Interesse	€	0,23	Costo orario	€	26,66
Q.reintegrazione	€	2,17	Q. rip. e manut.	€	0,32		Spese generali	16%		€	4,27
incidenza oraria costi variabili			91%	incidenza oraria costi fissi			9%	Utile d'impresa	10%	€	3,09
Prezzo esclusa manodopera		€	4,38	Incidenza manodopera		87%	Prezzo orario		€ 34,02		

CODICE PREZZO		20040031		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Terna gommata potenza : della potenza fino a 60 kW (75 cv)											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	14,55	Interesse	€	1,96	Costo orario	€	58,33
Q.reintegrazione	€	11,20	Q. rip. e manut.	€	2,80		Spese generali	16%		€	9,33
incidenza oraria costi variabili			77%	incidenza oraria costi fissi			23%	Utile d'impresa	10%	€	6,77
Prezzo esclusa manodopera		€	38,93	Incidenza manodopera		48%	Prezzo orario		€ 74,43		

CODICE PREZZO		20040032		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora			
Terna gommata potenza : con potenza da 60 a 80 kW (75 - 100 cv)											
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	22,58	Interesse	€	2,10	Costo orario	€	67,50
Q.reintegrazione	€	12,00	Q. rip. e manut.	€	3,00		Spese generali	16%		€	10,80
incidenza oraria costi variabili			79%	incidenza oraria costi fissi			21%	Utile d'impresa	10%	€	7,83
Prezzo esclusa manodopera		€	50,63	Incidenza manodopera		41%	Prezzo orario		€ 86,13		

CODICE PREZZO		20040033		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Terna gommata potenza : potenza superiore a 80 kW (100 cv)												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	23,28	Interesse	€	3,03	Costo orario	€	75,80	
Q.reintegrazione	€	17,33	Q. rip. e manut.	€	4,33			Spese generali	16%	€	12,13	
incidenza oraria costi variabili		73%		incidenza oraria costi fissi		27%		Utile d'impresa		10%	€	8,79
Prezzo esclusa manodopera		€	61,22	Incidenza manodopera		37%		Prezzo orario		€		96,72

CODICE PREZZO		20020070		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Trattore 4 R.M. attrezzato con <u>braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore</u> per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei fossi, larghezza di taglio compreso tra 0,8 m - 1,25 m : per trattrici fino a 60 kW (75 cv), estensione braccio 3 - 4 m												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	14,55	Interesse	€	2,57	Costo orario	€	63,27	
Q.reintegrazione	€	14,67	Q. rip. e manut.	€	3,67			Spese generali	16%	€	10,12	
incidenza oraria costi variabili		73%		incidenza oraria costi fissi		27%		Utile d'impresa		10%	€	7,34
Prezzo esclusa manodopera		€	45,23	Incidenza manodopera		44%		Prezzo orario		€		80,73

CODICE PREZZO		20020071		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Trattore 4 R.M. attrezzato con <u>braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore</u> per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei fossi, larghezza di taglio compreso tra 0,8 m - 1,25 m : per trattrici fino a 80 kW (100 cv), estensione braccio 4 - 6 m												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	18,92	Interesse	€	4,03	Costo orario	€	80,84	
Q.reintegrazione	€	23,00	Q. rip. e manut.	€	7,08			Spese generali	16%	€	12,93	
incidenza oraria costi variabili		67%		incidenza oraria costi fissi		33%		Utile d'impresa		10%	€	9,38
Prezzo esclusa manodopera		€	67,65	Incidenza manodopera		34%		Prezzo orario		€		103,15

CODICE PREZZO		20050051		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Trattore 4 R.M. <u>con idonea gommatura per tappeti erbosi</u> , potenza 38-63 cv, attrezzato con carrello spandisabbia , larghezza di lavoro variabile da 2 a 15 m, capacità tramoggia 3000 litri. larghezza di lavoro variabile da 2 a 15 m. Capacità tramoggia 3000 l. Escluso trasporto in cantiere.												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	8,15	Interesse	€	2,10	Costo orario	€	51,82	
Q.reintegrazione	€	10,00	Q. rip. e manut.	€	3,75			Spese generali	16%	€	8,29	
incidenza oraria costi variabili		77%		incidenza oraria costi fissi		23%		Utile d'impresa		10%	€	6,01
Prezzo esclusa manodopera		€	30,62	Incidenza manodopera		54%		Prezzo orario		€		66,12

CODICE PREZZO		20050091		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Trattore 4 R.M. con <u>idonea gommatura per tappeti erbosi</u> , potenza 38-63 cv, attrezzato con rastrello a denti (tipo Verti Rake) portato all'attacco tre punti, sicurezza e molla antistrappo. Escluso trasporto in cantiere.												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	8,15	Interesse	€	1,72	Costo orario	€	49,63	
Q.reintegrazione	€	8,19	Q. rip. e manut.	€	3,75			Spese generali	16%	€	7,94	
incidenza oraria costi variabili		80%		incidenza oraria costi fissi		20%		Utile d'impresa		10%	€	5,76
Prezzo esclusa manodopera		€	27,83	Incidenza manodopera		56%		Prezzo orario		€		63,33

CODICE PREZZO		20050041		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Trattore 4 R.M. con idonea gommatura per tappeti erbosi, potenza 38-63 cv, con sistema verticut semiportato con tre teste flottanti azionate idraulicamente con kit di raffreddamento olio. Larghezza di lavoro 200 cm Escluso trasporto in cantiere.												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	9,31	Interesse	€	2,86	Costo orario	€	59,90	
Q.reintegrazione	€	13,61	Q. rip. e manut.	€	6,30			Spese generali	16%	€	9,58	
incidenza oraria costi variabili		73%		incidenza oraria costi fissi		27%		Utile d'impresa		10%	€	6,95
Prezzo esclusa manodopera		€	40,93	Incidenza manodopera		46%		Prezzo orario		€		76,43

CODICE PREZZO		20050101		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Trattore 4 R.M. con idonea gommatura per tappeti erbosi, potenza 63-100 cv, attrezzato con decompattatrice con formazione e riempimento delle fessure (slits) con sabbie grazie ad apposita tramoggia sincronizzata, larghezza di lavoro circa 160 cm. Profondita fessurazione da 5 a 25 cm. Capacità tramoggia 1000 l. Superficie oraria teorica trattata max 1500 mq/ora. Escluso trasporto in cantiere.												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	20,95	Interesse	€	5,54	Costo orario	€	91,12	
Q.reintegrazione	€	26,39	Q. rip. e manut.	€	10,42			Spese generali	16%	€	14,58	
incidenza oraria costi variabili		65%		incidenza oraria costi fissi		35%		Utile d'impresa		10%	€	10,57
Prezzo esclusa manodopera		€	80,77	Incidenza manodopera		31%		Prezzo orario		€		116,27

CODICE PREZZO		20050081		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Trattore 4 R.M. con idonea gommatura per tappeti erbosi, potenza 63-80 cv, attrezzato con carotatrice larghezza di lavoro 170 cm, profondità di lavoro fino 150 mm. Capacità di lavoro con spaziatura 55 mm pari a 3400 mq/ora, spaziatura 125 mm 7300 mq/ora. Escluso trasporto in cantiere.												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	15,71	Interesse	€	3,73	Costo orario	€	75,71	
Q.reintegrazione	€	17,78	Q. rip. e manut.	€	10,67			Spese generali	16%	€	12,11	
incidenza oraria costi variabili		72%		incidenza oraria costi fissi		28%		Utile d'impresa		10%	€	8,78
Prezzo esclusa manodopera		€	61,11	Incidenza manodopera		37%		Prezzo orario		€		96,60

CODICE PREZZO		20050061		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Trattore 4 R.M. con idonea gommatura per tappeti erbosi, potenza 63-80 cv, attrezzato con macchina bucatrice, larghezza di lavoro 170 cm, profondità di lavoro fino 150 mm. Capacità di lavoro con spaziatura 55 mm pari a 3400 mq/ora, spaziatura 125 mm 7300 mq/ora. Escluso trasporto in cantiere.												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	13,10	Interesse	€	3,97	Costo orario	€	75,24	
Q.reintegrazione	€	18,89	Q. rip. e manut.	€	11,47			Spese generali	16%	€	12,04	
incidenza oraria costi variabili		70%		incidenza oraria costi fissi		30%		Utile d'impresa		10%	€	8,73
Prezzo esclusa manodopera		€	60,51	Incidenza manodopera		37%		Prezzo orario		€		96,01

CODICE PREZZO		20030031		CAPITOLO:		NOLEGGI		UNITA' di MISURA: ora				
Trattore 4 R.M. di potenza fino a 50 kW (63 cv), attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato fino 1,5 m di larghezza, interrassassi con larghezza lavori fino 1,2 m												
Manodopera	€	27,82	Carburanti e lubrificanti	€	13,10	Interesse	€	2,10	Costo orario	€	56,77	
Q.reintegrazione	€	10,00	Q. rip. e manut.	€	3,75			Spese generali	16%	€	9,08	
incidenza oraria costi variabili		79%		incidenza oraria costi fissi		21%		Utile d'impresa		10%	€	6,59
Prezzo esclusa manodopera		€	36,94	Incidenza manodopera		49%		Prezzo orario		€		72,44

CODICE PREZZO	20030041	CAPITOLO:	NOLEGGI	UNITA' di MISURA: ora			
Trattore 4 R.M. di potenza compresa tra i 50 e 80 kW (63 - 100 cv), attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, raccoglisassi, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larghezza con raccoglitore, interrasassi con larghezza lavoro da 1,2 m a 2 m							
Manodopera	€ 27,82	Carburanti e lubrificanti	€ 20,37	Interesse	€ 3,03	Costo orario	€ 71,08
Q.reintegrazione	€ 14,44	Q. rip. e manut.	€ 5,42		Spese generali	16%	€ 11,37
incidenza oraria costi variabili		<u>75%</u>	incidenza oraria costi fissi		<u>25%</u>	Utile d'impresa	10%
Prezzo esclusa manodopera		€ 55,20	Incidenza manodopera		39%	Prezzo orario	€ 90,70

CODICE PREZZO	20020102	CAPITOLO:	NOLEGGI	UNITA' di MISURA:	ora			
Trattore 4 R.M. di potenza idonea, attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena rompiceppi :macchine da 80 a 150 kW (100 - 188 cv)								
Manodopera	€ 27,82	Carburanti e lubrificanti	€ 26,19	Interesse	€ 4,49	Costo orario	€ 87,81	
Q.reintegrazione	€ 21,39	Q. rip. e manut.	€ 7,92			Spese generali	16%	€ 14,05
incidenza oraria costi variabili		<u>71%</u>	incidenza oraria costi fissi		<u>29%</u>	Utile d'impresa	10%	€ 10,19
Prezzo esclusa manodopera		€ 76,55	Incidenza manodopera		32%	Prezzo orario		€ 112,05

CODICE PREZZO		20020131	CAPITOLO:		NOLEGGI	UNITA' di MISURA: ora	
Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità : capacità botte fino a 4 mc							
Manodopera	€ 27,82	Carburanti e lubrificanti	€ 6,40	Interesse	€ 1,81	Costo orario	€ 47,97
Q.reintegrazione	€ 8,61	Q. rip. e manut.	€ 3,33			Spese generali 16%	€ 7,68
incidenza oraria costi variabili		78%	incidenza oraria costi fissi		22%	Utile d'impresa 10%	€ 5,57
Prezzo esclusa manodopera		€ 25,71	Incidenza manodopera		58%	Prezzo orario	€ 61,22

CODICE PREZZO		20020132	CAPITOLO:		NOLEGGI	UNITA' di MISURA: ora	
Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità : botte capacità 8 - 10 mc							
Manodopera	€ 27,82	Carburanti e lubrificanti	€ 8,15	Interesse	€ 3,50	Costo orario	€ 62,38
Q.reintegrazione	€ 16,67	Q. rip. e manut.	€ 6,25			Spese generali 16%	€ 9,98
incidenza oraria costi variabili		68%	incidenza oraria costi fissi		32%	Utile d'impresa 10%	€ 7,24
Prezzo esclusa manodopera		€ 44,10	Incidenza manodopera		45%	Prezzo orario	€ 79,60

CODICE PREZZO	20020161	CAPITOLO:	NOLEGGI	UNITA' di MISURA:	ora		
Trattore forestale 4 R.M. di potenza superiore a 90 kW munito di <u>t rincia forestale portata anteriore o posteriore</u> per operazioni di decepugliamento o disboscamento							
Manodopera	€ 29,27	Carburanti e lubrificanti	€ 26,19	Interesse	€ 5,48	Costo orario	€ 104,28
Q.reintegrazione	€ 31,33	Q. rip. e manut.	€ 12,00			Spese generali 16%	€ 16,68
incidenza oraria costi variabili		65%	incidenza oraria costi fissi		35%	Utile d'impresa 10%	€ 12,10
Prezzo esclusa manodopera		€ 95,71	Incidenza manodopera		28%	Prezzo orario	€ 133,06

CODICE PREZZO 20070061

CAPITOLO: NOLEGGI

UNITA' di MISURA: ora

Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW, compresa l'energia e quanto necessario al funzionamento

Manodopera	€ 25,37	Carburanti e lubrificanti	€ 1,44	Interesse	€ 0,19	Costo orario	€ 29,11
Q.reintegrazione	€ 1,78	Q. rip. e manut.	€ 0,33			Spese generali 16%	€ 4,66
incidenza oraria costi variabili	<u>93%</u>	incidenza oraria costi fissi	<u>7%</u>			Utile d'impresa 10%	€ 3,38
Prezzo esclusa manodopera	€ 4,77	Incidenza manodopera	87%			Prezzo orario	€ 37,15

CODICE PREZZO 20020111

CAPITOLO: NOLEGGI

UNITA' di MISURA: ora

Vaglio con motore autonomo, capacità oraria di lavoro medio 60 mc

Manodopera	€ 27,82	Carburanti e lubrificanti	€ 29,10	Interesse	€ 8,40	Costo orario	€ 120,32
Q.reintegrazione	€ 40,00	Q. rip. e manut.	€ 15,00			Spese generali 16%	€ 19,25
incidenza oraria costi variabili	<u>60%</u>	incidenza oraria costi fissi	<u>40%</u>			Utile d'impresa 10%	€ 13,96
Prezzo esclusa manodopera	€ 118,03	Incidenza manodopera	23%			Prezzo orario	€ 153,53

CODICE PREZZO 20020121

CAPITOLO: NOLEGGI

UNITA' di MISURA: ora

Verricello idraulico con motore autonomo o montato su autocarro, automezzo da considerarsi a parte

Manodopera	€ 25,37	Carburanti e lubrificanti	€ 4,07	Interesse	€ 0,42	Costo orario	€ 32,82
Q.reintegrazione	€ 2,40	Q. rip. e manut.	€ 0,56			Spese generali 16%	€ 5,25
incidenza oraria costi variabili	<u>91%</u>	incidenza oraria costi fissi	<u>9%</u>			Utile d'impresa 10%	€ 3,81
Prezzo esclusa manodopera	€ 9,51	Incidenza manodopera	77%			Prezzo orario	€ 41,88

CODICE PREZZO	30030120	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza fino a 6 m</i>					
manodopera :	€ 62,14	mezzi :	€ 69,08	forniture :	
prezzo netto :	€ 131,21	spese generali :	€ 20,99	utili :	€ 15,22
				PREZZO	€ 167,43
				Incidenza manodopera	37,11%
CODICE PREZZO	30030121	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m</i>					
manodopera :	€ 99,42	mezzi :	€ 127,46	forniture :	
prezzo netto :	€ 226,87	spese generali :	€ 36,30	utili :	€ 26,32
				PREZZO	€ 289,49
				Incidenza manodopera	34,34%
CODICE PREZZO	30030122	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m</i>					
manodopera :	€ 149,12	mezzi :	€ 200,66	forniture :	
prezzo netto :	€ 349,78	spese generali :	€ 55,97	utili :	€ 40,57
				PREZZO	€ 446,32
				Incidenza manodopera	33,41%
CODICE PREZZO	30030123	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m</i>					
manodopera :	€ 198,83	mezzi :	€ 304,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 502,85	spese generali :	€ 80,46	utili :	€ 58,33
				PREZZO	€ 641,64
				Incidenza manodopera	30,99%
CODICE PREZZO	30030124	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m</i>					
manodopera :	€ 331,39	mezzi :	€ 482,58	forniture :	
prezzo netto :	€ 813,97	spese generali :	€ 130,23	utili :	€ 94,42
				PREZZO	€ 1.038,62
				Incidenza manodopera	31,91%
CODICE PREZZO	30030115	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m</i>					
manodopera :	€ 55,27	mezzi :	€ 36,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 91,29	spese generali :	€ 14,61	utili :	€ 10,59
				PREZZO	€ 116,49
				Incidenza manodopera	47,45%

CODICE PREZZO	30030116	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico medio</i> : <u>esemplari di altezza da 6 m a 12 m</u>					
manodopera :	€ 80,83	mezzi :	€ 74,80	forniture :	
prezzo netto :	€ 155,63	spese generali :	€ 24,90	utili :	€ 18,05
				PREZZO	€ 198,58
				Incidenza manodopera	40,70%
CODICE PREZZO	30030117	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico medio</i> : <u>esemplari di altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 124,27	mezzi :	€ 121,22	forniture :	
prezzo netto :	€ 245,49	spese generali :	€ 39,28	utili :	€ 28,48
				PREZZO	€ 313,24
				Incidenza manodopera	39,67%
CODICE PREZZO	30030118	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico medio</i> : <u>esemplari di altezza da 16 m a 23 m</u>					
manodopera :	€ 198,83	mezzi :	€ 243,69	forniture :	
prezzo netto :	€ 442,53	spese generali :	€ 70,80	utili :	€ 51,33
				PREZZO	€ 564,66
				Incidenza manodopera	35,21%
CODICE PREZZO	30030119	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico medio</i> : <u>esemplari di altezza da 23 m a 30 m</u>					
manodopera :	€ 291,61	mezzi :	€ 361,69	forniture :	
prezzo netto :	€ 653,30	spese generali :	€ 104,53	utili :	€ 75,78
				PREZZO	€ 833,62
				Incidenza manodopera	34,98%
CODICE PREZZO	30030125	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>in parchi e giardini</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza fino a 6 m</u>					
manodopera :	€ 51,87	mezzi :	€ 19,35	forniture :	
prezzo netto :	€ 71,22	spese generali :	€ 11,40	utili :	€ 8,26
				PREZZO	€ 90,88
				Incidenza manodopera	57,08%
CODICE PREZZO	30030126	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>in parchi e giardini</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza da 6 m a 12 m</u>					
manodopera :	€ 77,81	mezzi :	€ 49,00	forniture :	
prezzo netto :	€ 126,81	spese generali :	€ 20,29	utili :	€ 14,71
				PREZZO	€ 161,81
				Incidenza manodopera	48,09%

CODICE PREZZO	30030127	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>in parchi e giardini</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 103,75	mezzi :	€ 109,30	forniture :	
prezzo netto :	€ 213,05	spese generali :	€ 34,09	utili :	€ 24,71
				PREZZO	€ 271,85
				Incidenza manodopera	38,16%
CODICE PREZZO	30030128	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>in parchi e giardini</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza da 16 m a 23 m</u>					
manodopera :	€ 135,32	mezzi :	€ 195,06	forniture :	
prezzo netto :	€ 330,38	spese generali :	€ 52,86	utili :	€ 38,32
				PREZZO	€ 421,57
				Incidenza manodopera	32,10%
CODICE PREZZO	30030129	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa <i>in parchi e giardini</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza da 23 m a 30 m</u>					
manodopera :	€ 222,31	mezzi :	€ 355,31	forniture :	
prezzo netto :	€ 577,63	spese generali :	€ 92,42	utili :	€ 67,00
				PREZZO	€ 737,05
				Incidenza manodopera	30,16%
CODICE PREZZO	30030135	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza fino a 6 m</u>					
manodopera :	€ 36,37	mezzi :	€ 42,15	forniture :	
prezzo netto :	€ 78,52	spese generali :	€ 12,56	utili :	€ 9,11
				PREZZO	€ 100,19
				Incidenza manodopera	36,31%
CODICE PREZZO	30030136	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m</u>					
manodopera :	€ 63,90	mezzi :	€ 79,18	forniture :	
prezzo netto :	€ 143,08	spese generali :	€ 22,89	utili :	€ 16,60
				PREZZO	€ 182,58
				Incidenza manodopera	35,00%
CODICE PREZZO	30030137	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 102,24	mezzi :	€ 134,24	forniture :	
prezzo netto :	€ 236,48	spese generali :	€ 37,84	utili :	€ 27,43
				PREZZO	€ 301,75
				Incidenza manodopera	33,88%

CODICE PREZZO	30030138	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m</i>					
manodopera :	€ 132,91	mezzi :	€ 197,68	forniture :	
prezzo netto :	€ 330,59	spese generali :	€ 52,89	utili :	€ 38,35
				PREZZO	€ 421,83
				Incidenza manodopera	31,51%
CODICE PREZZO	30030139	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m</i>					
manodopera :	€ 217,26	mezzi :	€ 322,57	forniture :	
prezzo netto :	€ 539,83	spese generali :	€ 86,37	utili :	€ 62,62
				PREZZO	€ 688,82
				Incidenza manodopera	31,54%
CODICE PREZZO	30030130	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m</i>					
manodopera :	€ 30,31	mezzi :	€ 35,59	forniture :	
prezzo netto :	€ 65,90	spese generali :	€ 10,54	utili :	€ 7,64
				PREZZO	€ 84,09
				Incidenza manodopera	36,05%
CODICE PREZZO	30030131	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m</i>					
manodopera :	€ 40,42	mezzi :	€ 63,97	forniture :	
prezzo netto :	€ 104,39	spese generali :	€ 16,70	utili :	€ 12,11
				PREZZO	€ 133,20
				Incidenza manodopera	30,34%
CODICE PREZZO	30030132	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m</i>					
manodopera :	€ 70,73	mezzi :	€ 118,18	forniture :	
prezzo netto :	€ 188,91	spese generali :	€ 30,23	utili :	€ 21,91
				PREZZO	€ 241,05
				Incidenza manodopera	29,34%
CODICE PREZZO	30030133	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <i>su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m a 23 m</i>					
manodopera :	€ 97,00	mezzi :	€ 180,56	forniture :	
prezzo netto :	€ 277,56	spese generali :	€ 44,41	utili :	€ 32,20
				PREZZO	€ 354,16
				Incidenza manodopera	27,39%

CODICE PREZZO	30030134	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale <i>siti su strada</i> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 m a 30 m</u>					
manodopera :	€ 141,46	mezzi :	€ 266,48	forniture :	
prezzo netto :	€ 407,94	spese generali :	€ 65,27	utili :	€ 47,32
				PREZZO	€ 520,53
				Incidenza manodopera	27,18%
CODICE PREZZO	30030140	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza fino a 6 m</u>					
manodopera :	€ 22,23	mezzi :	€ 26,85	forniture :	
prezzo netto :	€ 49,07	spese generali :	€ 7,85	utili :	€ 5,69
				PREZZO	€ 62,62
				Incidenza manodopera	35,50%
CODICE PREZZO	30030141	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza da 6 m a 12 m</u>					
manodopera :	€ 36,37	mezzi :	€ 53,78	forniture :	
prezzo netto :	€ 90,15	spese generali :	€ 14,42	utili :	€ 10,46
				PREZZO	€ 115,03
				Incidenza manodopera	31,62%
CODICE PREZZO	30030142	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 52,54	mezzi :	€ 84,86	forniture :	
prezzo netto :	€ 137,40	spese generali :	€ 21,98	utili :	€ 15,94
				PREZZO	€ 175,32
				Incidenza manodopera	29,97%
CODICE PREZZO	30030143	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza da 16 m a 23 m</u>					
manodopera :	€ 72,75	mezzi :	€ 133,42	forniture :	
prezzo netto :	€ 206,16	spese generali :	€ 32,99	utili :	€ 23,92
				PREZZO	€ 263,07
				Incidenza manodopera	27,65%
CODICE PREZZO	30030144	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: <u>esemplari di altezza da 23 m a 30 m</u>					
manodopera :	€ 131,35	mezzi :	€ 240,14	forniture :	
prezzo netto :	€ 371,49	spese generali :	€ 59,44	utili :	€ 43,09
				PREZZO	€ 474,02
				Incidenza manodopera	27,71%

CODICE PREZZO	30030111	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. <i>(per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50%)</i> . <u>Abbattimento esemplari altezza fino a 6 m</u>					
manodopera :	€ 207,34	mezzi :	€ 122,94	forniture :	€ 109,90
prezzo netto :	€ 440,18	spese generali :	€ 70,43	utili :	€ 51,06
				PREZZO	€ 561,67
				Incidenza manodopera	36,91%
CODICE PREZZO	30030112	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. <i>(per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50)</i> <u>Abbattimento esemplari altezza da 6 m a 12 m</u>					
manodopera :	€ 404,16	mezzi :	€ 146,08	forniture :	€ 165,50
prezzo netto :	€ 715,74	spese generali :	€ 114,52	utili :	€ 83,03
				PREZZO	€ 913,29
				Incidenza manodopera	44,25%
CODICE PREZZO	30030113	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. <i>(per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50%)</i> . <u>Abbattimento esemplari altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 513,32	mezzi :	€ 260,44	forniture :	€ 222,40
prezzo netto :	€ 996,16	spese generali :	€ 159,39	utili :	€ 115,55
				PREZZO	€ 1.271,10
				Incidenza manodopera	40,38%
CODICE PREZZO	30030114	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. <i>(per interventi su strada a traffico medio +20%, su strada a traffico intenso + 50%)</i> . <u>Abbattimento esemplari altezza da 16 m a 23 m</u>					
manodopera :	€ 707,28	mezzi :	€ 424,92	forniture :	€ 288,60
prezzo netto :	€ 1420,80	spese generali :	€ 227,33	utili :	€ 164,81
				PREZZO	€ 1.812,94
				Incidenza manodopera	39,01%
CODICE PREZZO	30030170	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avvenire manualmente o con apposita attrezzatura portata da operatore . Sono esclusi i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia.					
manodopera :	€ 1,34	mezzi :	€ 0,17	forniture :	€ 2,60
prezzo netto :	€ 4,11	spese generali :	€ 0,66	utili :	€ 0,48
				PREZZO	€ 5,25
				Incidenza manodopera	25,50%
CODICE PREZZO	30030155	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Devitalizzazione chimica di ceppaie di piante arboree o arbustive abbattute, di specie infestanti, mediante l'utilizzo di diserbante totale, distribuito localmente e direttamente sulla ceppaia da devitalizzare					
manodopera :	€ 7,15	mezzi :	€ 0,52	forniture :	€ 5,00
prezzo netto :	€ 12,67	spese generali :	€ 2,03	utili :	€ 1,47
				PREZZO	€ 16,17
				Incidenza manodopera	44,21%

CODICE PREZZO	30030150	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, <u>poste in formelle stradali</u>, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm					
manodopera :	€ 43,49	mezzi :	€ 27,93	forniture :	€ 3,30
prezzo netto :	€ 74,72	spese generali :	€ 11,96	utili :	€ 8,67
				PREZZO	€ 95,34
				Incidenza manodopera	45,62%
CODICE PREZZO	30030151	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, <u>poste in formelle stradali</u>, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 30 cm a 50 cm					
manodopera :	€ 40,42	mezzi :	€ 32,06	forniture :	€ 6,60
prezzo netto :	€ 79,08	spese generali :	€ 12,65	utili :	€ 9,17
				PREZZO	€ 100,90
				Incidenza manodopera	40,06%
CODICE PREZZO	30030152	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, <u>poste in formelle stradali</u>, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 50 cm a 120 cm					
manodopera :	€ 57,74	mezzi :	€ 59,61	forniture :	€ 23,57
prezzo netto :	€ 140,92	spese generali :	€ 22,55	utili :	€ 16,35
				PREZZO	€ 179,81
				Incidenza manodopera	32,11%
CODICE PREZZO	30030153	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, <u>poste in formelle stradali</u>, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 120 cm a 160 cm					
manodopera :	€ 101,04	mezzi :	€ 104,31	forniture :	€ 33,00
prezzo netto :	€ 238,35	spese generali :	€ 38,14	utili :	€ 27,65
				PREZZO	€ 304,14
				Incidenza manodopera	33,22%
CODICE PREZZO	30030145	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, <u>poste in parchi e giardini</u>, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm. Per un minimo di 10 interventi.					
manodopera :	€ 15,56	mezzi :	€ 15,95	forniture :	€ 3,30
prezzo netto :	€ 34,81	spese generali :	€ 5,57	utili :	€ 4,04
				PREZZO	€ 44,41
				Incidenza manodopera	35,04%
CODICE PREZZO	30030146	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, <u>poste in parchi e giardini</u>, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 30 cm a 50 cm. Per un minimo di 7 interventi.					
manodopera :	€ 20,75	mezzi :	€ 21,26	forniture :	€ 11,00
prezzo netto :	€ 53,01	spese generali :	€ 8,48	utili :	€ 6,15
				PREZZO	€ 67,64
				Incidenza manodopera	30,68%
CODICE PREZZO	30030147	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, <u>poste in parchi e giardini</u>, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 50 cm a 120 cm. Per un minimo di 4 interventi.					
manodopera :	€ 44,46	mezzi :	€ 59,61	forniture :	€ 33,00
prezzo netto :	€ 137,07	spese generali :	€ 21,93	utili :	€ 15,90
				PREZZO	€ 174,90
				Incidenza manodopera	25,42%

CODICE PREZZO	30030148	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, <u>poste in parchi e giardini</u> , con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 120 cm a 160 cm. Per un minimo di 2 interventi.					
manodopera :	€ 103,75	mezzi :	€ 138,52	forniture :	€ 22,00
prezzo netto :	€ 264,27	spese generali :	€ 42,28	utili :	€ 30,66
PREZZO					€ 337,21
Incidenza manodopera					30,77%
CODICE PREZZO	30030175	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, compresa la raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di scarica. Esclusa la rimozione dei cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione stessa. Ceppaie con diametro al colletto fino a 50 cm					
manodopera :	€ 15,96	mezzi :	€ 25,84	forniture :	€ 3,45
prezzo netto :	€ 45,25	spese generali :	€ 7,24	utili :	€ 5,25
PREZZO					€ 57,74
Incidenza manodopera					27,64%
CODICE PREZZO	30030176	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, compresa la raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di scarica. Esclusa la rimozione dei cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione stessa. Ceppaie con diametro al colletto da 50 a 100 cm					
manodopera :	€ 38,21	mezzi :	€ 46,94	forniture :	€ 5,52
prezzo netto :	€ 90,67	spese generali :	€ 14,51	utili :	€ 10,52
PREZZO					€ 115,70
Incidenza manodopera					33,03%
CODICE PREZZO	30030177	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, compresa la raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di scarica. Esclusa la rimozione dei cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione stessa. Ceppaie con diametro al colletto oltre 100 cm					
manodopera :	€ 61,14	mezzi :	€ 93,01	forniture :	€ 8,28
prezzo netto :	€ 162,42	spese generali :	€ 25,99	utili :	€ 18,84
PREZZO					€ 207,25
Incidenza manodopera					29,50%
CODICE PREZZO	30030164	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, incluso fitofarmaco : <u>piante di circ. da cm. 30 a cm.120</u> - prezzo per almeno 5 piante					
manodopera :	€ 15,95	mezzi :	€ 11,33	forniture :	€ 6,25
prezzo netto :	€ 33,53	spese generali :	€ 5,36	utili :	€ 3,89
PREZZO					€ 42,78
Incidenza manodopera					37,28%
CODICE PREZZO	30030165	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, incluso fitofarmaco : <u>piante di circ. da cm. 120 a cm.240</u> - prezzo per almeno 5 piante					
manodopera :	€ 21,26	mezzi :	€ 15,10	forniture :	€ 15,00
prezzo netto :	€ 51,37	spese generali :	€ 8,22	utili :	€ 5,96
PREZZO					€ 65,54
Incidenza manodopera					32,44%

CODICE PREZZO	30030167	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, incluso fitofarmaco : <u>piante di circ. maggiore di cm.240</u> - prezzo per almeno 5 piante					
manodopera :	€ 31,90	mezzi :	€ 22,66	forniture :	€ 20,00
prezzo netto :	€ 74,55	spese generali :	€ 11,93	utili :	€ 8,65
				PREZZO	€ 95,13
				Incidenza manodopera	33,53%
CODICE PREZZO	30030168	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Intervento di bioattivazione radicale per alberi di alto fusto, mediante iniezioni nell'area di zolla con palo iniettore , miscuglio costituito da micorrize utili, leonardite e acidi umici, micro e macroelementi, in quantità utili al ripristino della fertilità del terreno: fino a 5 interventi					
manodopera :	€ 31,90	mezzi :	€ 31,81	forniture :	€ 50,00
prezzo netto :	€ 113,71	spese generali :	€ 18,19	utili :	€ 13,19
				PREZZO	€ 145,09
				Incidenza manodopera	21,98%
CODICE PREZZO	30030169	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Intervento di bioattivazione radicale per alberi di alto fusto, mediante iniezioni nell'area di zolla con palo iniettore , miscuglio costituito da micorrize utili, leonardite e acidi umici, micro e macroelementi, in quantità utili al ripristino della fertilità del terreno: tra 6-10 interventi					
manodopera :	€ 27,91	mezzi :	€ 21,33	forniture :	€ 50,00
prezzo netto :	€ 99,24	spese generali :	€ 15,88	utili :	€ 11,51
				PREZZO	€ 126,63
				Incidenza manodopera	22,04%
CODICE PREZZO	30030171	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Intervento di bioattivazione radicale per alberi di alto fusto, mediante iniezioni nell'area di zolla con palo iniettore , miscuglio costituito da micorrize utili, leonardite e acidi umici, micro e macroelementi, in quantità utili al ripristino della fertilità del terreno: oltre 10 interventi					
manodopera :	€ 23,92	mezzi :	€ 13,74	forniture :	€ 50,00
prezzo netto :	€ 87,67	spese generali :	€ 14,03	utili :	€ 10,17
				PREZZO	€ 111,86
				Incidenza manodopera	21,38%
CODICE PREZZO	30030172	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km : <u>poste su aiuole stradali</u>					
manodopera :	€ 6,81	mezzi :	€ 2,69	forniture :	
prezzo netto :	€ 9,49	spese generali :	€ 1,52	utili :	€ 1,10
				PREZZO	€ 12,11
				Incidenza manodopera	56,19%
CODICE PREZZO	30030173	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km : <u>poste in parchi e giardini</u>					
manodopera :	€ 5,11	mezzi :	€ 2,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 7,12	spese generali :	€ 1,14	utili :	€ 0,83
				PREZZO	€ 9,09
				Incidenza manodopera	56,19%
CODICE PREZZO	30030174	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Irrigazione con manichetta da idrante di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente : <u>poste in parchi e giardini</u>					
manodopera :	€ 2,54	mezzi :	€ 0,87	forniture :	
prezzo netto :	€ 3,40	spese generali :	€ 0,54	utili :	€ 0,39
				PREZZO	€ 4,34
				Incidenza manodopera	58,41%

CODICE PREZZO	30030057	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>intervento su piante fino a 2 m di altezza</u>					
manodopera :	€ 2,55	mezzi :	€ 2,90	forniture :	
prezzo netto :	€ 5,45	spese generali :	€ 0,87	utili :	€ 0,63
				PREZZO	€ 6,96
				Incidenza manodopera	36,67%
CODICE PREZZO	30030058	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>intervento su piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m</u>					
manodopera :	€ 12,76	mezzi :	€ 14,51	forniture :	
prezzo netto :	€ 27,27	spese generali :	€ 4,36	utili :	€ 3,16
				PREZZO	€ 34,80
				Incidenza manodopera	36,67%
CODICE PREZZO	30030034	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico intenso: per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m</u>					
manodopera :	€ 165,69	mezzi :	€ 125,39	forniture :	
prezzo netto :	€ 291,08	spese generali :	€ 46,57	utili :	€ 33,77
				PREZZO	€ 371,42
				Incidenza manodopera	44,61%
CODICE PREZZO	30030035	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico intenso: per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m</u>					
manodopera :	€ 198,83	mezzi :	€ 178,31	forniture :	
prezzo netto :	€ 377,14	spese generali :	€ 60,34	utili :	€ 43,75
				PREZZO	€ 481,23
				Incidenza manodopera	41,32%
CODICE PREZZO	30030036	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico intenso: per piante di altezza oltre 16 m</u>					
manodopera :	€ 331,39	mezzi :	€ 354,56	forniture :	
prezzo netto :	€ 685,94	spese generali :	€ 109,75	utili :	€ 79,57
				PREZZO	€ 875,27
				Incidenza manodopera	37,86%
CODICE PREZZO	30030030	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio: per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m</u>					
manodopera :	€ 134,72	mezzi :	€ 110,30	forniture :	
prezzo netto :	€ 245,02	spese generali :	€ 39,20	utili :	€ 28,42
				PREZZO	€ 312,64
				Incidenza manodopera	43,09%

CODICE PREZZO	30030031	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio: per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m</u>					
manodopera :	€ 202,08	mezzi :	€ 187,09	forniture :	
prezzo netto :	€ 389,17	spese generali :	€ 62,27	utili :	€ 45,14
				PREZZO	€ 496,58
				Incidenza manodopera	40,69%
CODICE PREZZO	30030032	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio: per piante di altezza oltre 16 m</u>					
manodopera :	€ 269,44	mezzi :	€ 337,30	forniture :	
prezzo netto :	€ 606,74	spese generali :	€ 97,08	utili :	€ 70,38
				PREZZO	€ 774,20
				Incidenza manodopera	34,80%
CODICE PREZZO	30030040	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) <i>in parchi e giardini</i> . Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m</u>					
manodopera :	€ 77,81	mezzi :	€ 104,83	forniture :	
prezzo netto :	€ 182,64	spese generali :	€ 29,22	utili :	€ 21,19
				PREZZO	€ 233,05
				Incidenza manodopera	33,39%
CODICE PREZZO	30030045	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>altezza fino a 4</u>					
manodopera :	€ 31,12	mezzi :	€ 24,67	forniture :	
prezzo netto :	€ 55,80	spese generali :	€ 8,93	utili :	€ 6,47
				PREZZO	€ 71,20
				Incidenza manodopera	43,72%
CODICE PREZZO	30030041	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) <i>in parchi e giardini</i> . Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m</u>					
manodopera :	€ 155,62	mezzi :	€ 177,29	forniture :	
prezzo netto :	€ 332,91	spese generali :	€ 53,26	utili :	€ 38,62
				PREZZO	€ 424,79
				Incidenza manodopera	36,63%
CODICE PREZZO	30030046	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>altezza da 4 a 7</u>					
manodopera :	€ 42,80	mezzi :	€ 45,41	forniture :	
prezzo netto :	€ 88,21	spese generali :	€ 14,11	utili :	€ 10,23
				PREZZO	€ 112,55
				Incidenza manodopera	38,02%
CODICE PREZZO	30030042	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) <i>in parchi e giardini</i> . Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>per piante di altezza oltre 16 m</u>					
manodopera :	€ 207,49	mezzi :	€ 339,46	forniture :	
prezzo netto :	€ 546,96	spese generali :	€ 87,51	utili :	€ 63,45
				PREZZO	€ 697,91
				Incidenza manodopera	29,73%

CODICE PREZZO 30030047		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni		UNITA' DI MISURA cad	
Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>altezza da 7 a 10 m</u>					
manodopera :	€ 50,58	mezzi :	€ 58,89	forniture :	
prezzo netto :	€ 109,47	spese generali :	€ 17,52	utili :	€ 12,70
				PREZZO	€ 139,69
				Incidenza manodopera	36,21%

CODICE PREZZO 30030048		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni		UNITA' DI MISURA cad	
Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>altezza da 10 a 13 m</u>					
manodopera :	€ 66,14	mezzi :	€ 77,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 143,15	spese generali :	€ 22,90	utili :	€ 16,61
				PREZZO	€ 182,67
				Incidenza manodopera	36,21%

CODICE PREZZO 30030049		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni		UNITA' DI MISURA cad	
Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>altezza da 13 a 16 m</u>					
manodopera :	€ 77,81	mezzi :	€ 100,00	forniture :	
prezzo netto :	€ 177,81	spese generali :	€ 28,45	utili :	€ 20,63
				PREZZO	€ 226,88
				Incidenza manodopera	34,30%

CODICE PREZZO 30030050		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni		UNITA' DI MISURA cad	
Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>altezza oltre 16 m</u>					
manodopera :	€ 108,93	mezzi :	€ 174,55	forniture :	
prezzo netto :	€ 283,48	spese generali :	€ 45,36	utili :	€ 32,88
				PREZZO	€ 361,72
				Incidenza manodopera	30,12%

CODICE PREZZO 30030186		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni		UNITA' DI MISURA cad	
Potatura di contenimento di conifere (Pinus...) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso</i> , per piante di altezza fino 8 m, chioma diametro 4 m.					
manodopera :	€ 198,83	mezzi :	€ 112,79	forniture :	
prezzo netto :	€ 311,62	spese generali :	€ 49,86	utili :	€ 36,15
				PREZZO	€ 397,62
				Incidenza manodopera	50,01%

CODICE PREZZO 30030187		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni		UNITA' DI MISURA cad	
Potatura di contenimento di conifere (Pinus...) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso</i> , per piante di altezza fino 16 m, chioma diametro 8 m.					
manodopera :	€ 331,39	mezzi :	€ 209,88	forniture :	
prezzo netto :	€ 541,27	spese generali :	€ 86,60	utili :	€ 62,79
				PREZZO	€ 690,66
				Incidenza manodopera	47,98%

CODICE PREZZO	30030188	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di conifere (Pinus...) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso</i> , per piante di altezza oltre 16 m.					
manodopera :	€ 497,08	mezzi :	€ 390,12	forniture :	
prezzo netto :	€ 887,20	spese generali :	€ 141,95	utili :	€ 102,92
				PREZZO	€ 1.132,07
				Incidenza manodopera	43,91%
CODICE PREZZO	30030183	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di conifere (Pinus...) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico medio</i> , per piante di altezza fino 8 m, chioma diametro 4 m.					
manodopera :	€ 161,66	mezzi :	€ 111,33	forniture :	
prezzo netto :	€ 272,99	spese generali :	€ 43,68	utili :	€ 31,67
				PREZZO	€ 348,34
				Incidenza manodopera	46,41%
CODICE PREZZO	30030184	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di conifere (Pinus...) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico medio</i> , per piante di altezza fino 16 m, chioma diametro 8 m.					
manodopera :	€ 230,95	mezzi :	€ 179,90	forniture :	
prezzo netto :	€ 410,85	spese generali :	€ 65,74	utili :	€ 47,66
				PREZZO	€ 524,24
				Incidenza manodopera	44,05%
CODICE PREZZO	30030185	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di conifere (Pinus...) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico medio</i> , per piante di altezza oltre 16 m					
manodopera :	€ 404,16	mezzi :	€ 390,12	forniture :	
prezzo netto :	€ 794,28	spese generali :	€ 127,09	utili :	€ 92,14
				PREZZO	€ 1.013,50
				Incidenza manodopera	39,88%
CODICE PREZZO	30030180	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di conifere (Pinus...), in parchi e giardini. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino 8 m, chioma diametro 4 m.					
manodopera :	€ 124,50	mezzi :	€ 87,63	forniture :	
prezzo netto :	€ 212,13	spese generali :	€ 33,94	utili :	€ 24,61
				PREZZO	€ 270,68
				Incidenza manodopera	45,99%
CODICE PREZZO	30030181	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di conifere (Pinus...), in parchi e giardini. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino 16 m, chioma diametro 8 m.					
manodopera :	€ 155,62	mezzi :	€ 164,98	forniture :	
prezzo netto :	€ 320,60	spese generali :	€ 51,30	utili :	€ 37,19
				PREZZO	€ 409,08
				Incidenza manodopera	38,04%

CODICE PREZZO	30030182	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di conifere (Pinus...), in parchi e giardini. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza oltre 16 m					
manodopera :	€ 248,99	mezzi :	€ 313,29	forniture :	
prezzo netto :	€ 562,28	spese generali :	€ 89,97	utili :	€ 65,22
				PREZZO	€ 717,47
				Incidenza manodopera	34,70%
CODICE PREZZO	30030006	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 6 m a 12 m</i>					
manodopera :	€ 98,37	mezzi :	€ 92,25	forniture :	
prezzo netto :	€ 190,62	spese generali :	€ 30,50	utili :	€ 22,11
				PREZZO	€ 243,23
				Incidenza manodopera	40,44%
CODICE PREZZO	30030007	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 12 m a 16 m</i>					
manodopera :	€ 143,08	mezzi :	€ 171,77	forniture :	
prezzo netto :	€ 314,85	spese generali :	€ 50,38	utili :	€ 36,52
				PREZZO	€ 401,75
				Incidenza manodopera	35,61%
CODICE PREZZO	30030008	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 16 m a 23 m</i>					
manodopera :	€ 214,62	mezzi :	€ 257,66	forniture :	
prezzo netto :	€ 472,28	spese generali :	€ 75,56	utili :	€ 54,78
				PREZZO	€ 602,63
				Incidenza manodopera	35,61%
CODICE PREZZO	30030009	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 23 m a 30 m</i>					
manodopera :	€ 319,96	mezzi :	€ 413,41	forniture :	
prezzo netto :	€ 733,36	spese generali :	€ 117,34	utili :	€ 85,07
				PREZZO	€ 935,77
				Incidenza manodopera	34,19%
CODICE PREZZO	30030001	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 6 m a 12 m</i>					
manodopera :	€ 80,48	mezzi :	€ 75,48	forniture :	
prezzo netto :	€ 155,96	spese generali :	€ 24,95	utili :	€ 18,09
				PREZZO	€ 199,00
				Incidenza manodopera	40,44%

CODICE PREZZO	30030002	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 116,25	mezzi :	€ 115,12	forniture :	
prezzo netto :	€ 231,38	spese generali :	€ 37,02	utili :	€ 26,84
				PREZZO	€ 295,24
				Incidenza manodopera	39,38%
CODICE PREZZO	30030003	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 16 m a 23 m</u>					
manodopera :	€ 160,97	mezzi :	€ 178,76	forniture :	
prezzo netto :	€ 339,73	spese generali :	€ 54,36	utili :	€ 39,41
				PREZZO	€ 433,50
				Incidenza manodopera	37,13%
CODICE PREZZO	30030004	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 23 m a 30 m</u>					
manodopera :	€ 268,28	mezzi :	€ 354,35	forniture :	
prezzo netto :	€ 622,62	spese generali :	€ 99,62	utili :	€ 72,22
				PREZZO	€ 794,47
				Incidenza manodopera	33,77%
CODICE PREZZO	30030010	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa <i>in parchi e giardini</i> secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 6 m a 12 m</u>					
manodopera :	€ 54,47	mezzi :	€ 58,70	forniture :	
prezzo netto :	€ 113,17	spese generali :	€ 18,11	utili :	€ 13,13
				PREZZO	€ 144,41
				Incidenza manodopera	37,72%
CODICE PREZZO	30030011	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa <i>in parchi e giardini</i> secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 85,59	mezzi :	€ 97,41	forniture :	
prezzo netto :	€ 183,00	spese generali :	€ 29,28	utili :	€ 21,23
				PREZZO	€ 233,51
				Incidenza manodopera	36,65%
CODICE PREZZO	30030012	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa <i>in parchi e giardini</i> secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 16 m a 23 m</u>					
manodopera :	€ 143,08	mezzi :	€ 158,90	forniture :	
prezzo netto :	€ 301,98	spese generali :	€ 48,32	utili :	€ 35,03
				PREZZO	€ 385,33
				Incidenza manodopera	37,13%

CODICE PREZZO	30030013	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa <i>in parchi e giardini</i> secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 23 m a 30 m</u>					
manodopera :	€ 196,74	mezzi :	€ 259,85	forniture :	
prezzo netto :	€ 456,59	spese generali :	€ 73,05	utili :	€ 52,96
				PREZZO	€ 582,61
				Incidenza manodopera	33,77%
CODICE PREZZO	30030019	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 6 m a 12 m</u>					
manodopera :	€ 62,60	mezzi :	€ 58,70	forniture :	
prezzo netto :	€ 121,30	spese generali :	€ 19,41	utili :	€ 14,07
				PREZZO	€ 154,78
				Incidenza manodopera	40,44%
CODICE PREZZO	30030020	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 98,37	mezzi :	€ 97,41	forniture :	
prezzo netto :	€ 195,78	spese generali :	€ 31,32	utili :	€ 22,71
				PREZZO	€ 249,81
				Incidenza manodopera	39,38%
CODICE PREZZO	30030021	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 16 m a 23 m</u>					
manodopera :	€ 125,20	mezzi :	€ 139,04	forniture :	
prezzo netto :	€ 264,23	spese generali :	€ 42,28	utili :	€ 30,65
				PREZZO	€ 337,16
				Incidenza manodopera	37,13%
CODICE PREZZO	30030022	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 23 m a 30 m</u>					
manodopera :	€ 214,62	mezzi :	€ 283,48	forniture :	
prezzo netto :	€ 498,10	spese generali :	€ 79,70	utili :	€ 57,78
				PREZZO	€ 635,57
				Incidenza manodopera	33,77%
CODICE PREZZO	30030015	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 6 m a 12 m</u>					
manodopera :	€ 46,69	mezzi :	€ 50,32	forniture :	
prezzo netto :	€ 97,00	spese generali :	€ 15,52	utili :	€ 11,25
				PREZZO	€ 123,78
				Incidenza manodopera	37,72%

CODICE PREZZO	30030016	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 70,03	mezzi :	€ 79,70	forniture :	
prezzo netto :	€ 149,73	spese generali :	€ 23,96	utili :	€ 17,37
				PREZZO	€ 191,06
				Incidenza manodopera	36,65%
CODICE PREZZO	30030017	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 16 m a 23 m</u>					
manodopera :	€ 101,15	mezzi :	€ 129,11	forniture :	
prezzo netto :	€ 230,26	spese generali :	€ 36,84	utili :	€ 26,71
				PREZZO	€ 293,81
				Incidenza manodopera	34,43%
CODICE PREZZO	30030018	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 23 m a 30 m</u>					
manodopera :	€ 147,84	mezzi :	€ 224,42	forniture :	
prezzo netto :	€ 372,26	spese generali :	€ 59,56	utili :	€ 43,18
				PREZZO	€ 475,00
				Incidenza manodopera	31,12%
CODICE PREZZO	30030025	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> <i>in parchi e giardini</i> secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 6 m a 12 m</u>					
manodopera :	€ 38,91	mezzi :	€ 31,08	forniture :	
prezzo netto :	€ 69,98	spese generali :	€ 11,20	utili :	€ 8,12
				PREZZO	€ 89,30
				Incidenza manodopera	43,57%
CODICE PREZZO	30030026	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> <i>in parchi e giardini</i> secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 12 m a 16 m</u>					
manodopera :	€ 40,42	mezzi :	€ 70,85	forniture :	
prezzo netto :	€ 111,26	spese generali :	€ 17,80	utili :	€ 12,91
				PREZZO	€ 141,97
				Incidenza manodopera	28,47%
CODICE PREZZO	30030027	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale</u> <i>in parchi e giardini</i> secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 16 m a 23 m</u>					
manodopera :	€ 77,81	mezzi :	€ 99,31	forniture :	
prezzo netto :	€ 177,12	spese generali :	€ 28,34	utili :	€ 20,55
				PREZZO	€ 226,01
				Incidenza manodopera	34,43%

CODICE PREZZO	30030028	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a <u>chioma piramidale in parchi e giardini</u> secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 23 m a 30 m</u>					
manodopera :	€ 141,46	mezzi :	€ 188,99	forniture :	
prezzo netto :	€ 330,44	spese generali :	€ 52,87	utili :	€ 38,33
				PREZZO	€ 421,64
				Incidenza manodopera	33,55%
CODICE PREZZO	30030108	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza totale fino a 2 m</u>					
manodopera :	€ 25,53	mezzi :	€ 29,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 54,55	spese generali :	€ 8,73	utili :	€ 6,33
				PREZZO	€ 69,60
				Incidenza manodopera	36,67%
CODICE PREZZO	30030109	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza totale da 2 m a 3 m</u>					
manodopera :	€ 68,07	mezzi :	€ 44,86	forniture :	
prezzo netto :	€ 112,93	spese generali :	€ 18,07	utili :	€ 13,10
				PREZZO	€ 144,10
				Incidenza manodopera	47,24%
CODICE PREZZO	30030110	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza totale oltre 3 m</u>					
manodopera :	€ 102,10	mezzi :	€ 67,29	forniture :	
prezzo netto :	€ 169,39	spese generali :	€ 27,10	utili :	€ 19,65
				PREZZO	€ 216,14
				Incidenza manodopera	47,24%
CODICE PREZZO	30030106	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Cycas revoluta" mediante taglio di tutte le foglie secche, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite sino a 2,50 m</u>					
manodopera :	€ 20,42	mezzi :	€ 23,22	forniture :	
prezzo netto :	€ 43,64	spese generali :	€ 6,98	utili :	€ 5,06
				PREZZO	€ 55,68
				Incidenza manodopera	36,67%
CODICE PREZZO	30030107	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Cycas revoluta" mediante taglio di tutte le foglie secche, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite oltre a 2,50 m</u>					
manodopera :	€ 35,74	mezzi :	€ 40,63	forniture :	
prezzo netto :	€ 76,37	spese generali :	€ 12,22	utili :	€ 8,86
				PREZZO	€ 97,44
				Incidenza manodopera	36,67%

CODICE PREZZO	30030097	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m</u>					
manodopera :	€ 62,67	mezzi :	€ 61,68	forniture :	
prezzo netto :	€ 124,35	spese generali :	€ 19,90	utili :	€ 14,42
				PREZZO	€ 158,67
				Incidenza manodopera	39,49%
CODICE PREZZO	30030098	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite da 2,5 m a 6,0 m</u>					
manodopera :	€ 125,33	mezzi :	€ 123,36	forniture :	
prezzo netto :	€ 248,69	spese generali :	€ 39,79	utili :	€ 28,85
				PREZZO	€ 317,33
				Incidenza manodopera	39,49%
CODICE PREZZO	30030099	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite da 6,0 m a 12,0 m</u>					
manodopera :	€ 132,28	mezzi :	€ 125,74	forniture :	
prezzo netto :	€ 258,02	spese generali :	€ 41,28	utili :	€ 29,93
				PREZZO	€ 329,23
				Incidenza manodopera	40,18%
CODICE PREZZO	30030100	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite da 12,0 m a 23,0 m</u>					
manodopera :	€ 155,62	mezzi :	€ 183,90	forniture :	
prezzo netto :	€ 339,52	spese generali :	€ 54,32	utili :	€ 39,38
				PREZZO	€ 433,23
				Incidenza manodopera	35,92%
CODICE PREZZO	30030095	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: <u>esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m</u>					
manodopera :	€ 62,67	mezzi :	€ 61,68	forniture :	
prezzo netto :	€ 124,35	spese generali :	€ 19,90	utili :	€ 14,42
				PREZZO	€ 158,67
				Incidenza manodopera	39,49%
CODICE PREZZO	30030096	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: <u>esemplari di altezza dello stipite da 2,5 m a 6,0 m</u>					
manodopera :	€ 125,33	mezzi :	€ 123,36	forniture :	
prezzo netto :	€ 248,69	spese generali :	€ 39,79	utili :	€ 28,85
				PREZZO	€ 317,33
				Incidenza manodopera	39,49%

CODICE PREZZO	30030101	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m</u>					
manodopera :	€ 51,05	mezzi :	€ 61,68	forniture :	
prezzo netto :	€ 112,73	spese generali :	€ 18,04	utili :	€ 13,08
				PREZZO	€ 143,85
				Incidenza manodopera	35,49%
CODICE PREZZO	30030102	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite fino da 2,5 m a 6,0 m</u>					
manodopera :	€ 88,19	mezzi :	€ 92,52	forniture :	
prezzo netto :	€ 180,71	spese generali :	€ 28,91	utili :	€ 20,96
				PREZZO	€ 230,59
				Incidenza manodopera	38,25%
CODICE PREZZO	30030103	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite fino da 6,0 m a 12,0 m</u>					
manodopera :	€ 116,72	mezzi :	€ 109,23	forniture :	
prezzo netto :	€ 225,94	spese generali :	€ 36,15	utili :	€ 26,21
				PREZZO	€ 288,30
				Incidenza manodopera	40,48%
CODICE PREZZO	30030104	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento : <u>esemplari di altezza dello stipite fino da 12,0 m a 23,0 m</u>					
manodopera :	€ 124,50	mezzi :	€ 147,12	forniture :	
prezzo netto :	€ 271,62	spese generali :	€ 43,46	utili :	€ 31,51
				PREZZO	€ 346,58
				Incidenza manodopera	35,92%
CODICE PREZZO	30030055	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento : <u>esemplari fino a 5 m di altezza</u>					
manodopera :	€ 20,42	mezzi :	€ 10,03	forniture :	
prezzo netto :	€ 30,45	spese generali :	€ 4,87	utili :	€ 3,53
				PREZZO	€ 38,86
				Incidenza manodopera	52,55%
CODICE PREZZO	30030056	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento : <u>esemplari da 5 m a 12 m di altezza</u>					
manodopera :	€ 25,53	mezzi :	€ 41,28	forniture :	
prezzo netto :	€ 66,81	spese generali :	€ 10,69	utili :	€ 7,75
				PREZZO	€ 85,25
				Incidenza manodopera	29,94%

CODICE PREZZO	30030060	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza fino a 10 m</u>					
manodopera :	€ 41,50	mezzi :	€ 37,60	forniture :	
prezzo netto :	€ 79,09	spese generali :	€ 12,66	utili :	€ 9,17
				PREZZO	€ 100,92
				Incidenza manodopera	41,12%
CODICE PREZZO	30030061	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m</u>					
manodopera :	€ 62,25	mezzi :	€ 67,79	forniture :	
prezzo netto :	€ 130,04	spese generali :	€ 20,81	utili :	€ 15,08
				PREZZO	€ 165,93
				Incidenza manodopera	37,51%
CODICE PREZZO	30030062	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m</u>					
manodopera :	€ 77,81	mezzi :	€ 103,56	forniture :	
prezzo netto :	€ 181,37	spese generali :	€ 29,02	utili :	€ 21,04
				PREZZO	€ 231,43
				Incidenza manodopera	33,62%
CODICE PREZZO	30030063	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari oltre 25 m</u>					
manodopera :	€ 124,50	mezzi :	€ 165,70	forniture :	
prezzo netto :	€ 290,20	spese generali :	€ 46,43	utili :	€ 33,66
				PREZZO	€ 370,29
				Incidenza manodopera	33,62%
CODICE PREZZO	30030085	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti su strada</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso</i> : <u>esemplari di altezza fino a 10 m</u>					
manodopera :	€ 63,52	mezzi :	€ 58,05	forniture :	
prezzo netto :	€ 121,56	spese generali :	€ 19,45	utili :	€ 14,10
				PREZZO	€ 155,11
				Incidenza manodopera	40,95%
CODICE PREZZO	30030086	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti su strada</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso</i> : <u>esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m</u>					
manodopera :	€ 82,85	mezzi :	€ 83,65	forniture :	
prezzo netto :	€ 166,50	spese generali :	€ 26,64	utili :	€ 19,31
				PREZZO	€ 212,45
				Incidenza manodopera	39,00%
CODICE PREZZO	30030087	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti su strada</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso</i> : <u>esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m</u>					
manodopera :	€ 99,42	mezzi :	€ 117,59	forniture :	
prezzo netto :	€ 217,01	spese generali :	€ 34,72	utili :	€ 25,17
				PREZZO	€ 276,91
				Incidenza manodopera	35,90%

CODICE PREZZO 30030088		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni			UNITA' DI MISURA cad	
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti su strada</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <i>su strada a traffico intenso</i> : <u>esemplari di altezza oltre 25 m</u>						
manodopera : € 127,03		mezzi : € 179,57		forniture : € 35,57		PREZZO € 391,23
prezzo netto : € 306,60		spese generali : € 49,06		utili : € 35,57		Incidenza manodopera 32,47%
CODICE PREZZO 30030080		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni			UNITA' DI MISURA cad	
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti su strada</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <i>su strada a traffico medio</i> : <u>esemplari di altezza fino a 10 m</u>						
manodopera : € 50,81		mezzi : € 40,39		forniture : € 10,58		PREZZO € 116,37
prezzo netto : € 91,20		spese generali : € 14,59		utili : € 10,58		Incidenza manodopera 43,66%
CODICE PREZZO 30030081		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni			UNITA' DI MISURA cad	
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti su strada</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <i>su strada a traffico medio</i> : <u>esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m</u>						
manodopera : € 63,52		mezzi : € 62,74		forniture : € 14,65		PREZZO € 161,10
prezzo netto : € 126,25		spese generali : € 20,20		utili : € 14,65		Incidenza manodopera 39,43%
CODICE PREZZO 30030082		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni			UNITA' DI MISURA cad	
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti su strada</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <i>su strada a traffico medio</i> : <u>esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m</u>						
manodopera : € 78,17		mezzi : € 90,46		forniture : € 19,56		PREZZO € 215,17
prezzo netto : € 168,63		spese generali : € 26,98		utili : € 19,56		Incidenza manodopera 36,33%
CODICE PREZZO 30030083		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni			UNITA' DI MISURA cad	
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti su strada</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <i>su strada a traffico medio</i> : <u>esemplari di altezza oltre 25 m</u>						
manodopera : € 101,62		mezzi : € 138,72		forniture : € 27,88		PREZZO € 306,68
prezzo netto : € 240,35		spese generali : € 38,46		utili : € 27,88		Incidenza manodopera 33,14%
CODICE PREZZO 30030090		CAPITOLO ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni			UNITA' DI MISURA cad	
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti in parchi e giardini</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza fino a 10 m</u>						
manodopera : € 40,42		mezzi : € 33,85		forniture : € 8,61		PREZZO € 94,76
prezzo netto : € 74,27		spese generali : € 11,88		utili : € 8,61		Incidenza manodopera 42,65%

CODICE PREZZO	30030091	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti in parchi e giardini</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m</u>					
manodopera :	€ 50,52	mezzi :	€ 54,43	forniture :	
prezzo netto :	€ 104,95	spese generali :	€ 16,79	utili :	€ 12,17
				PREZZO	€ 133,91
				Incidenza manodopera	37,73%
CODICE PREZZO	30030092	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti in parchi e giardini</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m</u>					
manodopera :	€ 62,18	mezzi :	€ 80,23	forniture :	
prezzo netto :	€ 142,41	spese generali :	€ 22,78	utili :	€ 16,52
				PREZZO	€ 181,71
				Incidenza manodopera	34,22%
CODICE PREZZO	30030093	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui <i>siti in parchi e giardini</i> , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza oltre 25 m</u>					
manodopera :	€ 80,83	mezzi :	€ 114,06	forniture :	
prezzo netto :	€ 194,89	spese generali :	€ 31,18	utili :	€ 22,61
				PREZZO	€ 248,68
				Incidenza manodopera	32,50%
CODICE PREZZO	30030078	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di alberi decidui , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: <u>esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m</u>					
manodopera :	€ 17,87	mezzi :	€ 20,32	forniture :	
prezzo netto :	€ 38,18	spese generali :	€ 6,11	utili :	€ 4,43
				PREZZO	€ 48,72
				Incidenza manodopera	36,67%
CODICE PREZZO	30030079	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di alberi decidui , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: <u>esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 10 m</u>					
manodopera :	€ 25,53	mezzi :	€ 39,46	forniture :	
prezzo netto :	€ 64,99	spese generali :	€ 10,40	utili :	€ 7,54
				PREZZO	€ 82,92
				Incidenza manodopera	30,78%
CODICE PREZZO	30030069	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza fino a 10 m</u>					
manodopera :	€ 66,28	mezzi :	€ 23,36	forniture :	
prezzo netto :	€ 89,64	spese generali :	€ 14,34	utili :	€ 10,40
				PREZZO	€ 114,38
				Incidenza manodopera	57,95%

CODICE PREZZO	30030071	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m</u>					
manodopera :	€ 99,42	mezzi :	€ 44,16	forniture :	
prezzo netto :	€ 143,57	spese generali :	€ 22,97	utili :	€ 16,65
				PREZZO	€ 183,20
				Incidenza manodopera	54,27%
CODICE PREZZO	30030072	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m</u>					
manodopera :	€ 124,27	mezzi :	€ 76,71	forniture :	
prezzo netto :	€ 200,98	spese generali :	€ 32,16	utili :	€ 23,31
				PREZZO	€ 256,45
				Incidenza manodopera	48,46%
CODICE PREZZO	30030073	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza oltre 25 m</u>					
manodopera :	€ 165,69	mezzi :	€ 102,28	forniture :	
prezzo netto :	€ 267,97	spese generali :	€ 42,88	utili :	€ 31,09
				PREZZO	€ 341,94
				Incidenza manodopera	48,46%
CODICE PREZZO	30030065	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>Su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 10 m</u>					
manodopera :	€ 50,52	mezzi :	€ 19,74	forniture :	
prezzo netto :	€ 70,26	spese generali :	€ 11,24	utili :	€ 8,15
				PREZZO	€ 89,66
				Incidenza manodopera	56,35%
CODICE PREZZO	30030066	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m</u>					
manodopera :	€ 67,36	mezzi :	€ 32,36	forniture :	
prezzo netto :	€ 99,72	spese generali :	€ 15,96	utili :	€ 11,57
				PREZZO	€ 127,24
				Incidenza manodopera	52,94%
CODICE PREZZO	30030067	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m</u>					
manodopera :	€ 73,48	mezzi :	€ 66,13	forniture :	
prezzo netto :	€ 139,61	spese generali :	€ 22,34	utili :	€ 16,19
				PREZZO	€ 178,14
				Incidenza manodopera	41,25%

CODICE PREZZO	30030068	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>Su strada a traffico medio: esemplari di altezza oltre 25 m</u>					
manodopera :	€ 115,47	mezzi :	€ 103,91	forniture :	
prezzo netto :	€ 219,39	spese generali :	€ 35,10	utili :	€ 25,45
				PREZZO	€ 279,94
				Incidenza manodopera	41,25%
CODICE PREZZO	30030074	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), <i>in parchi e giardini</i> con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza fino a 10 m</u>					
manodopera :	€ 31,12	mezzi :	€ 24,52	forniture :	
prezzo netto :	€ 55,64	spese generali :	€ 8,90	utili :	€ 6,45
				PREZZO	€ 71,00
				Incidenza manodopera	43,84%
CODICE PREZZO	30030075	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), <i>in parchi e giardini</i> con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m</u>					
manodopera :	€ 50,52	mezzi :	€ 35,16	forniture :	
prezzo netto :	€ 85,68	spese generali :	€ 13,71	utili :	€ 9,94
				PREZZO	€ 109,33
				Incidenza manodopera	46,21%
CODICE PREZZO	30030076	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), <i>in parchi e giardini</i> con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m</u>					
manodopera :	€ 67,36	mezzi :	€ 61,22	forniture :	
prezzo netto :	€ 128,58	spese generali :	€ 20,57	utili :	€ 14,92
				PREZZO	€ 164,07
				Incidenza manodopera	41,06%
CODICE PREZZO	30030077	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spalcatura di conifere (Pinus...), <i>in parchi e giardini</i> con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>esemplari di altezza oltre 25 m</u>					
manodopera :	€ 101,04	mezzi :	€ 91,83	forniture :	
prezzo netto :	€ 192,87	spese generali :	€ 30,86	utili :	€ 22,37
				PREZZO	€ 246,10
				Incidenza manodopera	41,06%
CODICE PREZZO	30030159	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento <u>eseguito su strada</u> , completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento					
manodopera :	€ 5,00	mezzi :	€ 3,53	forniture :	
prezzo netto :	€ 8,52	spese generali :	€ 1,36	utili :	€ 0,99
				PREZZO	€ 10,88
				Incidenza manodopera	45,96%
CODICE PREZZO	30030158	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento <u>eseguito in parchi e giardini</u> , completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento					
manodopera :	€ 3,75	mezzi :	€ 3,29	forniture :	
prezzo netto :	€ 7,04	spese generali :	€ 1,13	utili :	€ 0,82
				PREZZO	€ 8,99
				Incidenza manodopera	41,72%

CODICE PREZZO	30030160	CAPITOLO	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	---	------------------	-----

Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento

manodopera :	€ 3,60	mezzi :	€ 1,16	forniture :		PREZZO	€ 6,07
prezzo netto :	€ 4,76	spese generali :	€ 0,76	utili :	€ 0,55	Incidenza manodopera	59,33%

CODICE PREZZO 30020035	CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA ml/cad/m
------------------------	--	---------------------------

Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti singoli e dei cespugli a macchia con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme.

manodopera :	€ 0,16	mezzi :	€ 0,03	forniture :	€ 0,26	PREZZO	€ 0,58
prezzo netto :	€ 0,46	spese generali :	€ 0,07	utili :	€ 0,05	Incidenza manodopera	27,64%

CODICE PREZZO 30020053	CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA mq
------------------------	--	---------------------

Eliminazione di cespugli a macchia, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m

manodopera :	€ 5,11	mezzi :	€ 2,62	forniture :		PREZZO	€ 9,86
prezzo netto :	€ 7,73	spese generali :	€ 1,24	utili :	€ 0,90	Incidenza manodopera	51,78%

CODICE PREZZO 30020052	CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA mq
------------------------	--	---------------------

Eliminazione di cespugli a macchia, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m

manodopera :	€ 1,25	mezzi :	€ 1,57	forniture :		PREZZO	€ 3,60
prezzo netto :	€ 2,82	spese generali :	€ 0,45	utili :	€ 0,33	Incidenza manodopera	34,85%

CODICE PREZZO 30020047	CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA cad
------------------------	--	----------------------

Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m

manodopera :	€ 5,11	mezzi :	€ 3,04	forniture :		PREZZO	€ 10,39
prezzo netto :	€ 8,14	spese generali :	€ 1,30	utili :	€ 0,94	Incidenza manodopera	49,14%

CODICE PREZZO 30020049	CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA cad
------------------------	--	----------------------

Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 1,00 m a 1,50 m.

manodopera :	€ 7,29	mezzi :	€ 4,34	forniture :		PREZZO	€ 14,84
prezzo netto :	€ 11,63	spese generali :	€ 1,86	utili :	€ 1,35	Incidenza manodopera	49,14%

CODICE PREZZO 30020051	CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA cad
------------------------	--	----------------------

Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 1,50 m a 2,50 m

manodopera :	€ 12,76	mezzi :	€ 7,59	forniture :		PREZZO	€ 25,97
prezzo netto :	€ 20,36	spese generali :	€ 3,26	utili :	€ 2,36	Incidenza manodopera	49,14%

CODICE PREZZO	30020046	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	---------------------------------------	------------------	-----

Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m

manodopera :	€ 2,07	mezzi :	€ 1,76	forniture :		PREZZO	€ 4,88
prezzo netto :	€ 3,82	spese generali :	€ 0,61	utili :	€ 0,44	Incidenza manodopera	42,37%

CODICE PREZZO	30020048	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	---------------------------------------	------------------	-----

Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 1,00 m a 1,50 m.

manodopera :	€ 3,08	mezzi :	€ 2,39	forniture :		PREZZO	€ 6,98
prezzo netto :	€ 5,47	spese generali :	€ 0,87	utili :	€ 0,63	Incidenza manodopera	44,11%

CODICE PREZZO	30020050	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	---------------------------------------	------------------	-----

Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 1,50 m a 2,50 m

manodopera :	€ 4,63	mezzi :	€ 3,66	forniture :		PREZZO	€ 10,58
prezzo netto :	€ 8,29	spese generali :	€ 1,33	utili :	€ 0,96	Incidenza manodopera	43,79%

CODICE PREZZO	30020041	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	----------	----------	---------------------------------------	------------------	---

Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m

manodopera :	€ 14,86	mezzi :	€ 5,06	forniture :		PREZZO	€ 25,42
prezzo netto :	€ 19,92	spese generali :	€ 3,19	utili :	€ 2,31	Incidenza manodopera	58,45%

CODICE PREZZO	30020043	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	----------	----------	---------------------------------------	------------------	---

Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 1,50 m fino a 2,50m, larghezza media 1,00 m

manodopera :	€ 19,81	mezzi :	€ 6,75	forniture :		PREZZO	€ 33,89
prezzo netto :	€ 26,56	spese generali :	€ 4,25	utili :	€ 3,08	Incidenza manodopera	58,45%

CODICE PREZZO	30020045	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	----------	----------	---------------------------------------	------------------	---

Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m

manodopera :	€ 29,71	mezzi :	€ 10,12	forniture :		PREZZO	€ 50,83
prezzo netto :	€ 39,84	spese generali :	€ 6,37	utili :	€ 4,62	Incidenza manodopera	58,45%

CODICE PREZZO 30020040		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE		UNITA' DI MISURA m	
Eliminazione siepi, <u>intervento eseguito con mezzo meccanico</u> miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m					
manodopera :	€ 6,60	mezzi :	€ 2,82	forniture :	
prezzo netto :	€ 9,42	spese generali :	€ 1,51	utili :	€ 1,09
				PREZZO	€ 12,02
				Incidenza manodopera	54,93%

CODICE PREZZO 30020042		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE		UNITA' DI MISURA m	
Eliminazione siepi, <u>intervento eseguito con mezzo meccanico</u> miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 1,50 m fino a 2,50m, larghezza media 1,00 m					
manodopera :	€ 9,90	mezzi :	€ 4,23	forniture :	
prezzo netto :	€ 14,13	spese generali :	€ 2,26	utili :	€ 1,64
				PREZZO	€ 18,03
				Incidenza manodopera	54,93%

CODICE PREZZO 30020044		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE		UNITA' DI MISURA m	
Eliminazione siepi, <u>intervento eseguito con mezzo meccanico</u> miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m					
manodopera :	€ 14,86	mezzi :	€ 6,34	forniture :	
prezzo netto :	€ 21,20	spese generali :	€ 3,39	utili :	€ 2,46
				PREZZO	€ 27,05
				Incidenza manodopera	54,93%

CODICE PREZZO 30020030		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE		UNITA' DI MISURA mq	
Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: <i>se posti su aiuole stradali</i>					
manodopera :	€ 2,04	mezzi :	€ 0,81	forniture :	
prezzo netto :	€ 2,85	spese generali :	€ 0,46	utili :	€ 0,33
				PREZZO	€ 3,63
				Incidenza manodopera	56,19%

CODICE PREZZO 30020031		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE		UNITA' DI MISURA mq	
Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: <i>se posti in parchi e giardini</i>					
manodopera :	€ 1,46	mezzi :	€ 0,58	forniture :	
prezzo netto :	€ 2,03	spese generali :	€ 0,33	utili :	€ 0,24
				PREZZO	€ 2,60
				Incidenza manodopera	56,19%

CODICE PREZZO 30020020		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE		UNITA' DI MISURA mq	
Potatura di arbusti e cespugli in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>per macchie: <u>altezza fino a 1,0 m</u></i>					
manodopera :	€ 1,42	mezzi :	€ 0,61	forniture :	
prezzo netto :	€ 2,03	spese generali :	€ 0,33	utili :	€ 0,24
				PREZZO	€ 2,60
				Incidenza manodopera	54,79%

CODICE PREZZO	30020021	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	mq
Potatura di arbusti e cespugli in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>per macchie: <u>altezza da 1,0 a 1,5 m</u></i>					
manodopera :	€ 3,33	mezzi :	€ 1,14	forniture :	
prezzo netto :	€ 4,47	spese generali :	€ 0,72	utili :	€ 0,52
				PREZZO	€ 5,71
				Incidenza manodopera	58,39%
CODICE PREZZO	30020022	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	mq
Potatura di arbusti e cespugli in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>per macchie: <u>altezza da 1,5 a 2,5 m</u></i>					
manodopera :	€ 8,44	mezzi :	€ 2,26	forniture :	
prezzo netto :	€ 10,70	spese generali :	€ 1,71	utili :	€ 1,24
				PREZZO	€ 13,66
				Incidenza manodopera	61,82%
CODICE PREZZO	30020015	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>per arbusti isolati, <u>altezza fino a 1 m</u></i>					
manodopera :	€ 2,78	mezzi :	€ 0,95	forniture :	
prezzo netto :	€ 3,73	spese generali :	€ 0,60	utili :	€ 0,43
				PREZZO	€ 4,76
				Incidenza manodopera	58,39%
CODICE PREZZO	30020016	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>per arbusti isolati, <u>altezza da 1 a 1,5 m</u></i>					
manodopera :	€ 5,92	mezzi :	€ 1,75	forniture :	
prezzo netto :	€ 7,67	spese generali :	€ 1,23	utili :	€ 0,89
				PREZZO	€ 9,78
				Incidenza manodopera	60,49%
CODICE PREZZO	30020017	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i>per arbusti isolati, <u>altezza oltre 1,5 m</u></i>					
manodopera :	€ 10,69	mezzi :	€ 3,07	forniture :	
prezzo netto :	€ 13,76	spese generali :	€ 2,20	utili :	€ 1,60
				PREZZO	€ 17,56
				Incidenza manodopera	60,89%
CODICE PREZZO	30020010	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <i><u>siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m</u></i>					
manodopera :	€ 2,04	mezzi :	€ 0,60	forniture :	
prezzo netto :	€ 2,64	spese generali :	€ 0,42	utili :	€ 0,31
				PREZZO	€ 3,37
				Incidenza manodopera	60,50%

CODICE PREZZO	30020011	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m</u>					
manodopera :	€ 5,65	mezzi :	€ 1,88	forniture :	
prezzo netto :	€ 7,53	spese generali :	€ 1,20	utili :	€ 0,87
				PREZZO	€ 9,61
				Incidenza manodopera	58,81%
CODICE PREZZO	30020012	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1,0 m</u>					
manodopera :	€ 7,78	mezzi :	€ 1,97	forniture :	
prezzo netto :	€ 9,75	spese generali :	€ 1,56	utili :	€ 1,13
				PREZZO	€ 12,45
				Incidenza manodopera	62,51%
CODICE PREZZO	30020013	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m</u>					
manodopera :	€ 12,14	mezzi :	€ 3,01	forniture :	
prezzo netto :	€ 15,14	spese generali :	€ 2,42	utili :	€ 1,76
				PREZZO	€ 19,32
				Incidenza manodopera	62,80%
CODICE PREZZO	30020001	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Potatura ordinaria di siepi , sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm</u>					
manodopera :	€ 2,13	mezzi :	€ 0,64	forniture :	
prezzo netto :	€ 2,77	spese generali :	€ 0,44	utili :	€ 0,32
				PREZZO	€ 3,54
				Incidenza manodopera	60,24%
CODICE PREZZO	30020002	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm</u>					
manodopera :	€ 3,38	mezzi :	€ 0,69	forniture :	
prezzo netto :	€ 4,07	spese generali :	€ 0,65	utili :	€ 0,47
				PREZZO	€ 5,19
				Incidenza manodopera	65,11%
CODICE PREZZO	30020003	CAPITOLO	ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm</u>					
manodopera :	€ 6,76	mezzi :	€ 1,38	forniture :	
prezzo netto :	€ 8,14	spese generali :	€ 1,30	utili :	€ 0,94
				PREZZO	€ 10,38
				Incidenza manodopera	65,11%

CODICE PREZZO 30020004		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE			UNITA' DI MISURA m	
Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm</u>						
manodopera : € 9,72		mezzi : € 2,05		forniture :		PREZZO € 15,02
prezzo netto : € 11,77		spese generali : € 1,88		utili : € 1,37		
Incidenza manodopera						64,73%

CODICE PREZZO 30020005		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE			UNITA' DI MISURA m	
Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: <u>siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm</u>						
manodopera : € 14,45		mezzi : € 4,10		forniture :		PREZZO € 23,66
prezzo netto : € 18,55		spese generali : € 2,97		utili : € 2,15		
Incidenza manodopera						61,05%

CODICE PREZZO 30020027		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE			UNITA' DI MISURA mq	
Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento						
manodopera : € 0,83		mezzi : € 0,42		forniture :		PREZZO € 1,60
prezzo netto : € 1,25		spese generali : € 0,20		utili : € 0,15		
Incidenza manodopera						52,18%

CODICE PREZZO 30020028		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE			UNITA' DI MISURA mq	
Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento						
manodopera : € 1,30		mezzi : € 0,33		forniture :		PREZZO € 2,07
prezzo netto : € 1,62		spese generali : € 0,26		utili : € 0,19		
Incidenza manodopera						62,64%

CODICE PREZZO 30020025		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE			UNITA' DI MISURA mq	
Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento delle risulite, escluso l'onere di smaltimento						
manodopera : € 2,94		mezzi : € 0,48		forniture :		PREZZO € 4,36
prezzo netto : € 3,42		spese generali : € 0,55		utili : € 0,40		
Incidenza manodopera						67,38%

CODICE PREZZO 30020026		CAPITOLO ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE			UNITA' DI MISURA mq	
Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento						
manodopera : € 1,94		mezzi : € 0,33		forniture :		PREZZO € 2,90
prezzo netto : € 2,27		spese generali : € 0,36		utili : € 0,26		
Incidenza manodopera						67,13%

CODICE PREZZO	2511073	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Ala gocciolante autocompensante

Provvista e posa in opera di Ala gocciolante di superficie, autocompensante, marrone o nera, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm spaziatura gocciolatori : 50 cm, portata : 1,6 // 2,3 l/h, filtrazione consigliata 120 mesh. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.

manodopera :	€ 0,89	mezzi :	€ 0,30	forniture :	€ 0,84	PREZZO	€ 2,59
prezzo netto :	€ 2,03	spese generali :	€ 0,33	utili :	€ 0,24	Incidenza manodopera	34,46%

CODICE PREZZO	2511074	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Ala gocciolante autocompensante

Provvista e posa in opera di Ala gocciolante, interrabile, autocompensante, marrone o nera, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm distanza gocciolatori 33 cm, portata : 2,3 l/h, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte (escluso il reinterro).

manodopera :	€ 1,02	mezzi :	€ 0,30	forniture :	€ 1,05	PREZZO	€ 3,02
prezzo netto :	€ 2,37	spese generali :	€ 0,38	utili :	€ 0,27	Incidenza manodopera	33,77%

CODICE PREZZO	2511076	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Cavo unipolare per il collegamento dalla centralina alle elettrovalvole, scavo e reinterro fino alla profondità di 40 cm, fornitura e posa del cavo sez. mmq 1 x 1,5.

manodopera :	€ 3,06	mezzi :	€ 1,14	forniture :	€ 1,10	PREZZO	€ 6,77
prezzo netto :	€ 5,30	spese generali :	€ 0,85	utili :	€ 0,62	Incidenza manodopera	45,27%

CODICE PREZZO	2511045	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	-----

Centralina di controllo per gestione dei sensori.

Provvista e posa in opera di Centralina di controllo per gestione fino a 4 sensori di umidità, a batteria 9V, trasmissione dati via radio/ bluetooth, involucro stagno IP68, memoria tampone e possibilità centralizzata.

manodopera :	€ 20,87	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 237,00	PREZZO	€ 336,65
prezzo netto :	€ 263,83	spese generali :	€ 42,21	utili :	€ 30,60	Incidenza manodopera	6,20%

CODICE PREZZO	2511044	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	-----

Centralina di controllo per gestione della valvola master.

Provvista e posa in opera di Centralina di controllo per gestione della valvola master e della lettura del contatore volumetrico, a batteria 9V, trasmissione dati via radio/ bluetooth, involucro stagno IP68, memoria tampone e possibilità centralizzata.

manodopera :	€ 20,87	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 194,00	PREZZO	€ 281,78
prezzo netto :	€ 220,83	spese generali :	€ 35,33	utili :	€ 25,62	Incidenza manodopera	7,40%

CODICE PREZZO	2511043	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	-----

Contatore volumetrico d.1'.

Provvista e posa in opera di Contatore volumetrico d.1' con impulsi a 1k per la gestione e controllo di impianti di irrigazione.

manodopera :	€ 30,60	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 145,00	PREZZO	€ 231,68
prezzo netto :	€ 181,57	spese generali :	€ 29,05	utili :	€ 21,06	Incidenza manodopera	13,21%

CODICE PREZZO	2511042	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Contatore volumetrico d.2'. Provvista e posa in opera di Contatore volumetrico d.2' con impulsi a 1k per la gestione e controllo di impianti di irrigazione.					
manodopera :	€ 36,17	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 325,00
prezzo netto :	€ 367,13	spese generali :	€ 58,74	utili :	€ 42,59
				PREZZO	€ 468,46
				Incidenza manodopera	7,72%
CODICE PREZZO	2511008	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar EV in linea diam. 3/4" FF Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24V.					
manodopera :	€ 15,32	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 29,00
prezzo netto :	€ 50,76	spese generali :	€ 8,12	utili :	€ 5,89
				PREZZO	€ 64,77
				Incidenza manodopera	23,65%
CODICE PREZZO	2511009	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar EV in linea diam. 1" Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24V.					
manodopera :	€ 15,32	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 50,00
prezzo netto :	€ 71,76	spese generali :	€ 11,48	utili :	€ 8,32
				PREZZO	€ 91,56
				Incidenza manodopera	16,73%
CODICE PREZZO	2511010	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar EV in linea diam. 1 1/2" Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24V.					
manodopera :	€ 16,69	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 81,00
prezzo netto :	€ 103,66	spese generali :	€ 16,58	utili :	€ 12,02
				PREZZO	€ 132,26
				Incidenza manodopera	12,62%
CODICE PREZZO	2511004	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Irrigatore dinamico pop-up a media gittata. Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 3 a 10 m.					
manodopera :	€ 25,53	mezzi :	€ 4,77	forniture :	€ 13,00
prezzo netto :	€ 43,90	spese generali :	€ 6,58	utili :	€ 5,05
				PREZZO	€ 55,53
				Incidenza manodopera	45,97%
CODICE PREZZO	2511005	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Irrigatore dinamico pop-up a media gittata. Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. <u>Comprensivo di valvola di ritegno</u> . Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 4 a 10 m.					
manodopera :	€ 25,53	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 19,50
prezzo netto :	€ 51,59	spese generali :	€ 7,74	utili :	€ 5,93
				PREZZO	€ 65,26
				Incidenza manodopera	39,11%

CODICE PREZZO	25110006	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	------------------------	------------------	-----

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata.

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 7 a 15 m.

manodopera :	€ 25,53	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 20,00	PREZZO	€ 65,70
prezzo netto :	€ 51,49	spese generali :	€ 8,24	utili :	€ 5,97	Incidenza manodopera	38,85%

CODICE PREZZO	25110077	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	------------------------	------------------	-----

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata.

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Comprensivo di valvola di ritegno. Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 7 a 15 m.

manodopera :	€ 25,53	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 22,50	PREZZO	€ 68,89
prezzo netto :	€ 53,99	spese generali :	€ 8,64	utili :	€ 6,26	Incidenza manodopera	37,05%

CODICE PREZZO	2511002	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	-----

Irrigatore statico Pop-up

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 0,8 a 7 m, sollevamento 10 cm pressione esercizio 1 - 2,5 bar

manodopera :	€ 17,87	mezzi :	€ 4,77	forniture :	€ 10,60	PREZZO	€ 42,81
prezzo netto :	€ 33,84	spese generali :	€ 5,08	utili :	€ 3,89	Incidenza manodopera	41,74%

CODICE PREZZO	2511003	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	-----

Irrigatore statico Pop-up

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno e regolatore di pressione per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza e dispositivo di arresto di flusso nel caso l'ugello fosse rimosso o danneggiato. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 0,5 a 5,0 m, sollevamento 30 cm pressione esercizio 1 - 2,5 bar

manodopera :	€ 16,85	mezzi :	€ 4,77	forniture :	€ 24,00	PREZZO	€ 58,47
prezzo netto :	€ 46,22	spese generali :	€ 6,93	utili :	€ 5,32	Incidenza manodopera	28,81%

CODICE PREZZO	25110033	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	------------------------	------------------	-----

Irrigatore statico Pop-up

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 0,8 a 7 m, sollevamento 15 cm pressione esercizio 1 - 2,5 bar

manodopera :	€ 16,85	mezzi :	€ 4,77	forniture :	€ 18,00	PREZZO	€ 50,12
prezzo netto :	€ 39,62	spese generali :	€ 5,94	utili :	€ 4,56	Incidenza manodopera	33,62%

CODICE PREZZO 25110034		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Irrigatore statico Pop-up					
Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo.					
Gittata da 0,8 a 7 m, sollevamento 10 cm pressione esercizio 1 - 2,5 bar					
manodopera : € 16,85		mezzi : € 4,77		forniture : € 6,00	
prezzo netto : € 27,62		spese generali : € 4,14		utili : € 3,18	
				PREZZO	€ 34,94
				Incidenza manodopera	48,22%

CODICE PREZZO 2511021		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina					
Fornitura e sostituzione del coperchio circolare diam cm 16					
manodopera : € 5,11		mezzi : € 2,39		forniture : € 2,50	
prezzo netto : € 10,38		spese generali : € 1,66		utili : € 1,20	
				PREZZO	€ 13,24
				Incidenza manodopera	38,54%

CODICE PREZZO 2511022		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina					
Fornitura e sostituzione del coperchio circolare diam cm 23					
manodopera : € 5,11		mezzi : € 2,39		forniture : € 4,00	
prezzo netto : € 11,98		spese generali : € 1,92		utili : € 1,39	
				PREZZO	€ 15,28
				Incidenza manodopera	33,40%

CODICE PREZZO 2511023		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina					
Fornitura e sostituzione del coperchio rettangolare cm 40x28					
manodopera : € 10,21		mezzi : € 2,39		forniture : € 9,00	
prezzo netto : € 21,60		spese generali : € 3,46		utili : € 2,51	
				PREZZO	€ 27,56
				Incidenza manodopera	37,05%

CODICE PREZZO 2511019		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante circolare mini diam. cm 25. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.					
manodopera : € 10,21		mezzi : € 4,77		forniture : € 21,50	
prezzo netto : € 36,61		spese generali : € 5,86		utili : € 4,25	
				PREZZO	€ 46,72
				Incidenza manodopera	21,86%

CODICE PREZZO 2511020		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare cm 40 x 28. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.					
manodopera : € 25,53		mezzi : € 5,96		forniture : € 38,00	
prezzo netto : € 69,68		spese generali : € 11,15		utili : € 8,08	
				PREZZO	€ 88,92
				Incidenza manodopera	28,71%

CODICE PREZZO 25110221		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare cm 53 - 37					
Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.					
manodopera : € 25,53		mezzi : € 5,96		forniture : € 61,20	
prezzo netto : € 92,69		spese generali : € 14,83		utili : € 10,75	
				PREZZO	€ 118,27
				Incidenza manodopera	21,58%

CODICE PREZZO 25110220		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare cm 81 x 59. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in resina rettangolare maxi.					
manodopera : € 25,53		mezzi : € 5,96		forniture : € 232,00	
prezzo netto : € 264,30		spese generali : € 42,29		utili : € 30,66	
				PREZZO	€ 337,25
				Incidenza manodopera	7,57%

CODICE PREZZO 2511018		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina sintetica leggera, circolare mini diam. cm 16. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.					
manodopera : € 10,21		mezzi : € 4,77		forniture : € 5,30	
prezzo netto : € 20,28		spese generali : € 3,24		utili : € 2,35	
				PREZZO	€ 25,88
				Incidenza manodopera	39,45%

CODICE PREZZO 2511024		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina sintetica leggera, circolare mini diam. cm 22. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.					
manodopera : € 10,21		mezzi : € 4,77		forniture : € 7,50	
prezzo netto : € 22,48		spese generali : € 3,60		utili : € 2,61	
				PREZZO	€ 28,69
				Incidenza manodopera	35,59%

CODICE PREZZO 2511025		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina sintetica leggera, rettangolare cm 40 x 28. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.					
manodopera : € 25,53		mezzi : € 5,96		forniture : € 17,50	
prezzo netto : € 48,99		spese generali : € 7,84		utili : € 5,68	
				PREZZO	€ 62,51
				Incidenza manodopera	40,83%

CODICE PREZZO 2511030		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Pozzetti in resina sintetica leggera, rettangolare cm 54 x 40. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.					
manodopera : € 25,53		mezzi : € 4,77		forniture : € 20,00	
prezzo netto : € 50,30		spese generali : € 8,05		utili : € 5,83	
				PREZZO	€ 64,18
				Incidenza manodopera	39,77%

CODICE PREZZO	2511029	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Pozzetti in resina sintetica leggera, rettangolare cm 64 x 50. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.					
manodopera :	€ 25,53	mezzi :	€ 4,77	forniture :	€ 35,00
prezzo netto :	€ 65,30	spese generali :	€ 10,45	utili :	€ 7,57
PREZZO					€ 83,32
Incidenza manodopera					30,64%
CODICE PREZZO	2511031	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Programmatore elettronico con alimentazione a batteria 9V per installazione anche in pozzetto. Provvista e posa in opera di centralina di controllo a batteria 9 V. Trasmissione dati infrarossi, radiofrequenza/bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto <u>1 stazione</u>					
manodopera :	€ 20,87	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 175,00
prezzo netto :	€ 201,83	spese generali :	€ 32,29	utili :	€ 23,41
PREZZO					€ 257,53
Incidenza manodopera					8,10%
CODICE PREZZO	2511026	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Programmatore elettronico con alimentazione a batteria 9V per installazione anche in pozzetto. Provvista e posa in opera di centralina di controllo a batteria 9 V. Trasmissione dati infrarossi, radiofrequenza/bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto <u>2 stazioni</u>					
manodopera :	€ 20,87	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 208,00
prezzo netto :	€ 234,83	spese generali :	€ 37,57	utili :	€ 27,24
PREZZO					€ 299,64
Incidenza manodopera					6,96%
CODICE PREZZO	2511027	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Programmatore elettronico con alimentazione a batteria 9V per installazione anche in pozzetto. Provvista e posa in opera di centralina di controllo a batteria 9 V. Trasmissione dati infrarossi, radiofrequenza/bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto <u>4 stazioni</u>					
manodopera :	€ 25,04	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 230,00
prezzo netto :	€ 261,00	spese generali :	€ 41,76	utili :	€ 30,28
PREZZO					€ 333,04
Incidenza manodopera					7,52%
CODICE PREZZO	2511028	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Programmatore elettronico con alimentazione a batteria 9V per installazione anche in pozzetto. Provvista e posa in opera centralina di controllo a batteria 9 V. Trasmissione dati infrarossi, radiofrequenza/bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto <u>6 stazioni</u>					
manodopera :	€ 30,60	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 242,00
prezzo netto :	€ 278,57	spese generali :	€ 44,57	utili :	€ 32,31
PREZZO					€ 355,45
Incidenza manodopera					8,61%
CODICE PREZZO	2511032	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare espandibile, 220VCA-50Hz; programma giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1' a 240', comando pompa e master valve. Modulo a <u>4 stazioni</u>					
manodopera :	€ 27,82	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 154,00
prezzo netto :	€ 187,78	spese generali :	€ 30,05	utili :	€ 21,78
PREZZO					€ 239,61
Incidenza manodopera					11,61%

CODICE PREZZO	2511033	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare espandibile, 220VCA-50Hz; programma giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1' a 240', comando pompa e master valve. Modulo a <u>6 stazioni</u>					
manodopera :	€ 56,16	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 177,50
prezzo netto :	€ 239,62	spese generali :	€ 38,34	utili :	€ 27,80
				PREZZO	€ 305,75
				Incidenza manodopera	18,37%
CODICE PREZZO	2511034	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare espandibile, 220VCA-50Hz; programma giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1' a 240', comando pompa e master valve. Modulo a <u>12 stazioni</u>					
manodopera :	€ 66,37	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 281,00
prezzo netto :	€ 353,33	spese generali :	€ 56,53	utili :	€ 40,99
				PREZZO	€ 450,85
				Incidenza manodopera	14,72%
CODICE PREZZO	2511035	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare espandibile, 220VCA-50Hz; programma giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1' a 240', comando pompa e master valve. Modulo a <u>16 stazioni</u>					
manodopera :	€ 76,58	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 388,00
prezzo netto :	€ 470,54	spese generali :	€ 75,29	utili :	€ 54,58
				PREZZO	€ 600,41
				Incidenza manodopera	12,75%
CODICE PREZZO	2511050	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Sensore di umidità fornitura e posa in opera. Rileva il contenuto d'acqua del suolo espresso in volume, la conducibilità e la temperature del terreno. Installabile in impianti elettrici o a batteria					
manodopera :	€ 51,05	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 241,00
prezzo netto :	€ 298,01	spese generali :	€ 47,68	utili :	€ 34,57
				PREZZO	€ 380,27
				Incidenza manodopera	13,42%
CODICE PREZZO	2511051	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
Sensore di umidità Provvista e posa in opera di Sensore di umidità per la rilevazione dell'umidità del suolo collegabile alla centralina di controllo per gestione fino a 4 sensori di umidità, a batteria 9V, trasmissione dati via radio/ bluetooth, involucro stagno IP68					
manodopera :	€ 51,05	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 237,00
prezzo netto :	€ 294,01	spese generali :	€ 47,04	utili :	€ 34,11
				PREZZO	€ 375,16
				Incidenza manodopera	13,61%
CODICE PREZZO	2511085	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Tubo corrugato - cavidotto Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera, <u>Diametro del tubo corrugato 40 mm</u>					
manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 1,85
prezzo netto :	€ 5,16	spese generali :	€ 0,83	utili :	€ 0,60
				PREZZO	€ 6,59
				Incidenza manodopera	37,20%

CODICE PREZZO	2511086	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo corrugato - cavidotto

Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera.

Diametro del tubo corrugato 63 mm

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 2,70	PREZZO	€ 7,67
prezzo netto :	€ 6,01	spese generali :	€ 0,96	utili :	€ 0,70	Incidenza manodopera	31,94%

CODICE PREZZO	2511087	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo corrugato - cavidotto

Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera.

Diametro del tubo corrugato 90 mm

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 4,00	PREZZO	€ 9,33
prezzo netto :	€ 7,31	spese generali :	€ 1,17	utili :	€ 0,85	Incidenza manodopera	26,26%

CODICE PREZZO	2511080	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo corrugato - cavidotto

Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera,

Diametro del tubo corrugato 125 mm

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 6,00	PREZZO	€ 11,88
prezzo netto :	€ 9,31	spese generali :	€ 1,49	utili :	€ 1,08	Incidenza manodopera	20,62%

CODICE PREZZO	2511081	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo corrugato - cavidotto

Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera,

Diametro del tubo corrugato 160 mm

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 9,60	PREZZO	€ 16,48
prezzo netto :	€ 12,91	spese generali :	€ 2,07	utili :	€ 1,50	Incidenza manodopera	14,87%

CODICE PREZZO	2511089	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo drenaggio PEAD doppia parete

Provvista e posa in opera di tubo drenaggio, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera,

Diametro del tubo drenaggio 63 mm

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 2,95	PREZZO	€ 7,99
prezzo netto :	€ 6,26	spese generali :	€ 1,00	utili :	€ 0,73	Incidenza manodopera	30,67%

CODICE PREZZO	2511090	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo drenaggio PEAD doppia parete

Provvista e posa in opera di tubo drenaggio, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera,

Diametro del tubo drenaggio 75 mm

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 3,82	PREZZO	€ 9,10
prezzo netto :	€ 7,13	spese generali :	€ 1,14	utili :	€ 0,83	Incidenza manodopera	26,93%

CODICE PREZZO	2511091	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Tubo drenaggio PEAD doppia parete					
Provvista e posa in opera di tubo drenaggio, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera,					
<u>Diametro del tubo drenaggio 90 mm</u>					
manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 4,30
prezzo netto :	€ 7,61	spese generali :	€ 1,22	utili :	€ 0,88
PREZZO					€ 9,71
Incidenza manodopera					25,23%
CODICE PREZZO	25110088	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Tubo drenaggio PEAD doppia parete					
Provvista e posa in opera di tubo drenaggio, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera,					
<u>Diametro del tubo drenaggio 110 mm</u>					
manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 5,36
prezzo netto :	€ 8,67	spese generali :	€ 1,39	utili :	€ 1,01
PREZZO					€ 11,07
Incidenza manodopera					22,14%
CODICE PREZZO	2511092	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Tubo drenaggio PEAD doppia parete					
Provvista e posa in opera di tubo drenaggio, compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera,					
<u>Diametro del tubo drenaggio 125 mm</u>					
manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 6,55
prezzo netto :	€ 9,86	spese generali :	€ 1,58	utili :	€ 1,14
PREZZO					€ 12,58
Incidenza manodopera					19,47%
CODICE PREZZO	2511094	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Tubo polietilene in rotolo B.D. PN6 diam. 16 mm					
Provvista e posa in opera di tubo PE B.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera					
manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 0,75
prezzo netto :	€ 4,06	spese generali :	€ 0,65	utili :	€ 0,47
PREZZO					€ 5,18
Incidenza manodopera					47,28%
CODICE PREZZO	2511095	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 20 mm					
Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera					
manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 1,06
prezzo netto :	€ 4,37	spese generali :	€ 0,70	utili :	€ 0,51
PREZZO					€ 5,58
Incidenza manodopera					43,92%
CODICE PREZZO	2511096	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 25 mm					
Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera					
manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 1,40
prezzo netto :	€ 4,71	spese generali :	€ 0,75	utili :	€ 0,55
PREZZO					€ 6,01
Incidenza manodopera					40,75%
CODICE PREZZO	2511097	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 32 mm					
Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera					
manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 1,85
prezzo netto :	€ 5,16	spese generali :	€ 0,83	utili :	€ 0,60
PREZZO					€ 6,59
Incidenza manodopera					37,20%

CODICE PREZZO	2511098	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 40 mm

Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 2,80	PREZZO	€ 7,80
prezzo netto :	€ 6,11	spese generali :	€ 0,98	utili :	€ 0,71	Incidenza manodopera	31,42%

CODICE PREZZO	2511099	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 50 mm

Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 4,30	PREZZO	€ 9,71
prezzo netto :	€ 7,61	spese generali :	€ 1,22	utili :	€ 0,88	Incidenza manodopera	25,23%

CODICE PREZZO	2511100	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 63 mm

Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 6,70	PREZZO	€ 12,78
prezzo netto :	€ 10,01	spese generali :	€ 1,60	utili :	€ 1,16	Incidenza manodopera	19,18%

CODICE PREZZO	2511101	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 75 mm

Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 10,00	PREZZO	€ 16,99
prezzo netto :	€ 13,31	spese generali :	€ 2,13	utili :	€ 1,54	Incidenza manodopera	14,43%

CODICE PREZZO	2511102	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 90 mm

Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 14,50	PREZZO	€ 22,73
prezzo netto :	€ 17,81	spese generali :	€ 2,85	utili :	€ 2,07	Incidenza manodopera	10,78%

CODICE PREZZO	2511103	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	m
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	---

Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 110 mm

Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 0,86	forniture :	€ 21,40	PREZZO	€ 31,53
prezzo netto :	€ 24,71	spese generali :	€ 3,95	utili :	€ 2,87	Incidenza manodopera	7,77%

CODICE PREZZO	2511038	CAPITOLO	IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	---------	----------	------------------------	------------------	-----

Unità esterna di telecontrollo

Attivazione unità esterna, programmatore a corrente con scheda GPRS 4G con un anno di canone pagato per la gestione da remoto delle programmazioni irrigue.

Per centraline da 16 settori

manodopera :	€ 111,28	mezzi :	€ 11,93	forniture :	€ 2783,00	PREZZO	€ 3.708,32
prezzo netto :	€ 2906,21	spese generali :	€ 464,99	utili :	€ 337,12	Incidenza manodopera	3,00%

CODICE PREZZO 2511039		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Unità esterna di telecontrollo					
Fornitura e posa di una unità esterna di telecontrollo programmatore a corrente da collegare alla WiFi per la gestione da remoto delle programmazioni irrigue.					
Per centraline da 4 a 12 settori					
manodopera : € 27,82		mezzi : € 0,00		forniture : € 546,00	
prezzo netto : € 573,82		spese generali : € 91,81		utili : € 66,56	
				PREZZO € 732,19	
				Incidenza manodopera 3,80%	

CODICE PREZZO 2511014		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Valvole elettriche per sistemi a batteria 9Vcc, a: 3/4"					
Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc.					
manodopera : € 12,76		mezzi : € 5,96		forniture : € 46,00	
prezzo netto : € 64,95		spese generali : € 10,39		utili : € 7,53	
				PREZZO € 82,87	
				Incidenza manodopera 15,40%	

CODICE PREZZO 2511015		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Valvole elettriche per sistemi a batteria 9Vcc, b: 1"					
Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc.					
manodopera : € 12,76		mezzi : € 5,96		forniture : € 73,30	
prezzo netto : € 92,25		spese generali : € 14,76		utili : € 10,70	
				PREZZO € 117,71	
				Incidenza manodopera 10,84%	

CODICE PREZZO 2511016		CAPITOLO IMPIANTI D'IRRIGAZIONE		UNITA' DI MISURA cad	
Valvole elettriche per sistemi a batteria 9Vcc, c: 1 1/2"					
Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc.					
manodopera : € 16,85		mezzi : € 5,96		forniture : € 103,00	
prezzo netto : € 126,03		spese generali : € 20,16		utili : € 14,62	
				PREZZO € 160,82	
				Incidenza manodopera 10,48%	

CODICE PREZZO	25010011	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterri	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Carico di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo, escluso trasporto alle discariche.

Con mezzo meccanico

manodopera :	€ 1,39	mezzi :	€ 2,21	forniture :		PREZZO	€ 4,60
prezzo netto :	€ 3,60	spese generali :	€ 0,58	utili :	€ 0,42	Incidenza manodopera	30,24%

CODICE PREZZO	25010012	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterri	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Carico di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo, escluso trasporto alle discariche.

Carico a mano.

manodopera :	€ 23,93	mezzi :	€ 1,22	forniture :		PREZZO	€ 32,09
prezzo netto :	€ 25,15	spese generali :	€ 4,02	utili :	€ 2,92	Incidenza manodopera	74,57%

CODICE PREZZO	25010051	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterri	UNITA' DI MISURA	mq
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Concimazione di fondo con distribuzione in superficie prima della lavorazione principale, di fertilizzanti, esempi: concimi organico-minerali in ragione di 2000-5000 kg/Ha, perfosfato minerale 100-600 kg/Ha, solfato potassico 100-400 kg/Ha e solfato ferroso - esclusa fornitura prodotti.

manodopera :	€ 0,02	mezzi :	€ 0,02	forniture :		PREZZO	€ 0,05
prezzo netto :	€ 0,04	spese generali :	€ 0,01	utili :	€ 0,00	Incidenza manodopera	38,32%

CODICE PREZZO	25010052	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterri	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno

manodopera :	€ 4,33	mezzi :	€ 4,11	forniture :	€ 50,00	PREZZO	€ 74,56
prezzo netto :	€ 58,44	spese generali :	€ 9,35	utili :	€ 6,78	Incidenza manodopera	5,81%

CODICE PREZZO	25010053	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterri	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc

manodopera :	€ 7,54	mezzi :	€ 7,33	forniture :	€ 33,00	PREZZO	€ 61,08
prezzo netto :	€ 47,87	spese generali :	€ 7,66	utili :	€ 5,55	Incidenza manodopera	12,34%

CODICE PREZZO	25010054	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterri	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità superiori a 12 mc

manodopera :	€ 4,48	mezzi :	€ 4,31	forniture :	€ 33,00	PREZZO	€ 53,33
prezzo netto :	€ 41,80	spese generali :	€ 6,69	utili :	€ 4,85	Incidenza manodopera	8,41%

CODICE PREZZO	25010015	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterri	UNITA' DI MISURA	mq
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico : per superfici di almeno 2000 mq e fino a 5000 mq.

Per superfici inferiori a 2000 mq la lavorazione è da valutare in economia.

manodopera :	€ 0,16	mezzi :	€ 0,05	forniture :		PREZZO	€ 0,28
prezzo netto :	€ 0,22	spese generali :	€ 0,03	utili :	€ 0,03	Incidenza manodopera	58,79%

CODICE PREZZO	2511093	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mq
Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione e meccanica del terreno alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento <u>meccanico : per superfici superiore a 5.000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,06	mezzi :	€ 0,04	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,11	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,14
				Incidenza manodopera	47,99%
CODICE PREZZO	25010021	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mq
Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina : <u>per aiuole di superfici fino a 200 mq</u>					
manodopera :	€ 2,04	mezzi :	€ 0,74	forniture :	€ 0,02
prezzo netto :	€ 2,80	spese generali :	€ 0,45	utili :	€ 0,32
				PREZZO	€ 3,57
				Incidenza manodopera	57,20%
CODICE PREZZO	25010022	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mq
Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina : <u>per aiuole con superfici tra 200 e 1000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,84	mezzi :	€ 0,49	forniture :	€ 0,02
prezzo netto :	€ 1,35	spese generali :	€ 0,22	utili :	€ 0,16
				PREZZO	€ 1,72
				Incidenza manodopera	48,91%
CODICE PREZZO	25010023	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mq
Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina : <u>per aiuole di superfici tra 1000 e 5000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,53	mezzi :	€ 0,30	forniture :	€ 0,02
prezzo netto :	€ 0,85	spese generali :	€ 0,14	utili :	€ 0,10
				PREZZO	€ 1,08
				Incidenza manodopera	49,12%
CODICE PREZZO	25010024	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mq
Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina : <u>per aiuole di superfici oltre 5000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,48	mezzi :	€ 0,27	forniture :	€ 0,02
prezzo netto :	€ 0,77	spese generali :	€ 0,12	utili :	€ 0,09
				PREZZO	€ 0,98
				Incidenza manodopera	48,60%
CODICE PREZZO	25010009	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mc
Rinterrò di scavi di ridotta dimensione con materiali idonei provenienti dall'ambito di cantiere, in strati successivi di altezza non superiore a 50 cm. <u>Con impiego di mezzo meccanico.</u>					
manodopera :	€ 1,74	mezzi :	€ 2,48	forniture :	
prezzo netto :	€ 4,22	spese generali :	€ 0,68	utili :	€ 0,49
				PREZZO	€ 5,39
				Incidenza manodopera	32,27%

CODICE PREZZO	25010010	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Rinterrò di scavi di ridotta dimensione con materiali idonei provenienti dall'ambito di cantiere, in strati successivi di altezza non superiore a 50 cm.

Eseguiti a mano.

manodopera :	€ 11,62	mezzi :		forniture :		PREZZO	€ 14,82
prezzo netto :	€ 11,62	spese generali :	€ 1,86	utili :	€ 1,35	Incidenza manodopera	78,37%

CODICE PREZZO	25010008	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Rinterrò di scavi. Materiali dislocati in adiacenza dello scavo. Con impiego di mezzo meccanico

manodopera :	€ 0,93	mezzi :	€ 1,33	forniture :		PREZZO	€ 2,87
prezzo netto :	€ 2,25	spese generali :	€ 0,36	utili :	€ 0,26	Incidenza manodopera	32,27%

CODICE PREZZO	25010060	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	m
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	---

Scavo a macchina con escavatore a benna o catenaria fino alla profondità di 0,4 m. Apertura e chiusura.

manodopera :	€ 2,45	mezzi :	€ 1,35	forniture :	€ 0,00	PREZZO	€ 4,85
prezzo netto :	€ 3,80	spese generali :	€ 0,61	utili :	€ 0,44	Incidenza manodopera	50,51%

CODICE PREZZO	25010007	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Scavo eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano per posa pozzetti, allacciamento alle fognature e/o sottoservizi, materiali depositati in loco.

manodopera :	€ 12,76	mezzi :	€ 9,94	forniture :		PREZZO	€ 28,97
prezzo netto :	€ 22,70	spese generali :	€ 3,63	utili :	€ 2,63	Incidenza manodopera	44,06%

CODICE PREZZO	25010003	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Scavo generale completo fino a 1,5 m di profondità, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive, con materiali depositati in loco.

Con impiego di mezzo meccanico

manodopera :	€ 1,11	mezzi :	€ 2,76	forniture :	€ 0,00	PREZZO	€ 4,94
prezzo netto :	€ 3,87	spese generali :	€ 0,62	utili :	€ 0,45	Incidenza manodopera	22,51%

CODICE PREZZO	25010004	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Scavo parziale per fondazioni o piccoli interventi di impianto, fino alla profondità di 1 m, materiale depositato in loco.

Con impiego di mezzo meccanico

manodopera :	€ 3,48	mezzi :	€ 4,97	forniture :	€ 0,00	PREZZO	€ 10,78
prezzo netto :	€ 8,45	spese generali :	€ 1,35	utili :	€ 0,98	Incidenza manodopera	32,27%

CODICE PREZZO	25010005	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Scavo parziale per fondazioni o piccoli interventi di impianto, fino alla profondità di 1 m, materiale depositato in loco .

Eseguito a mano.

manodopera :	€ 46,46	mezzi :		forniture :		PREZZO	€ 59,28
prezzo netto :	€ 46,46	spese generali :	€ 7,43	utili :	€ 5,39	Incidenza manodopera	78,37%

CODICE PREZZO	25010006	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mq
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Scavo per apertura di cassonetto stradale (profondità 0,3-0,4 m) compreso il carico e il deposito dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.

Con impiego di mezzo meccanico

manodopera :	€ 0,74	mezzi :	€ 1,38	forniture :		PREZZO	€ 2,71
prezzo netto :	€ 2,13	spese generali :	€ 0,34	utili :	€ 0,25	Incidenza manodopera	27,34%

CODICE PREZZO	25010041	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mq
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico

manodopera :	€ 0,19	mezzi :	€ 0,38	forniture :		PREZZO	€ 0,72
prezzo netto :	€ 0,57	spese generali :	€ 0,09	utili :	€ 0,07	Incidenza manodopera	25,60%

CODICE PREZZO	25010002	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità (fino a 2 mc), esclusa fornitura.

Con impiego di mezzo meccanico

manodopera :	€ 5,11	mezzi :	€ 6,20	forniture :		PREZZO	€ 14,42
prezzo netto :	€ 11,30	spese generali :	€ 1,81	utili :	€ 1,31	Incidenza manodopera	35,40%

CODICE PREZZO	25010001	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mc
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa fornitura.

Eseguita a mano.

manodopera :	€ 23,23	mezzi :	€ 3,47	forniture :		PREZZO	€ 34,07
prezzo netto :	€ 26,70	spese generali :	€ 4,27	utili :	€ 3,10	Incidenza manodopera	68,19%

CODICE PREZZO	25010013	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	t
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	---

Trasporto alle discariche o ai centri di recupero di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo. Fino a 20 km.

manodopera :	€ 5,22	mezzi :	€ 10,66	forniture :		PREZZO	€ 20,26
prezzo netto :	€ 15,87	spese generali :	€ 2,54	utili :	€ 1,84	Incidenza manodopera	25,75%

CODICE PREZZO	25010031	CAPITOLO	LAVORAZIONI TERRENO scavi e rinterrì	UNITA' DI MISURA	mq
---------------	----------	----------	--------------------------------------	------------------	----

Vangatura manuale terreno fino alla profondità di 20 cm in aiuole di piccola dimensione.

manodopera :	€ 4,65	mezzi :	€ 0,09	forniture :	€ 0,01	PREZZO	€ 6,05
prezzo netto :	€ 4,74	spese generali :	€ 0,76	utili :	€ 0,55	Incidenza manodopera	76,79%

CODICE PREZZO 25020020		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <i>in aiuole stradali</i> , (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 8 cm a 12 cm</u>					
manodopera :	€ 21,79	mezzi :	€ 5,15	forniture :	€ 45,87
prezzo netto :	€ 72,81	spese generali :	€ 11,65	utili :	€ 8,45
				PREZZO	€ 92,90
				In indenza manodopera	23,45%
CODICE PREZZO 25020021		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <i>in aiuole stradali</i> , (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 12 cm a 16 cm</u>					
manodopera :	€ 36,26	mezzi :	€ 6,86	forniture :	€ 51,21
prezzo netto :	€ 94,33	spese generali :	€ 15,09	utili :	€ 10,94
				PREZZO	€ 120,36
				In indenza manodopera	30,12%
CODICE PREZZO 25020022		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <i>in aiuole stradali</i> , (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 16 cm a 20 cm</u>					
manodopera :	€ 72,66	mezzi :	€ 15,13	forniture :	€ 83,65
prezzo netto :	€ 171,45	spese generali :	€ 27,43	utili :	€ 19,89
				PREZZO	€ 218,76
				In indenza manodopera	33,21%
CODICE PREZZO 25020023		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <i>in aiuole stradali</i> , (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 20 cm a 25 cm</u>					
manodopera :	€ 103,80	mezzi :	€ 26,98	forniture :	€ 85,95
prezzo netto :	€ 216,73	spese generali :	€ 34,68	utili :	€ 25,14
				PREZZO	€ 276,55
				In indenza manodopera	37,53%
CODICE PREZZO 25020024		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <i>in aiuole stradali</i> , (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 100/150 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 25 cm a 30 cm</u>					
manodopera :	€ 155,70	mezzi :	€ 51,55	forniture :	€ 90,90
prezzo netto :	€ 298,15	spese generali :	€ 47,70	utili :	€ 34,59
				PREZZO	€ 380,44
				In indenza manodopera	40,93%
CODICE PREZZO 25020025		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <i>in aiuole stradali</i> , (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 100/150 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 30 cm a 40 cm</u>					
manodopera :	€ 207,60	mezzi :	€ 101,55	forniture :	€ 107,46
prezzo netto :	€ 416,61	spese generali :	€ 66,66	utili :	€ 48,33
				PREZZO	€ 531,59
				Incidenza manodopera	39,05%

CODICE PREZZO 25020026		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <u>in aiuole stradali</u> ,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 100/150 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 40 cm a 50 cm</u>					
manodopera :	€ 249,12	mezzi :	€ 191,09	forniture :	€ 104,92
prezzo netto :	€ 545,13	spese generali :	€ 87,22	utili :	€ 63,24
				PREZZO	€ 695,59
				In indenza manodopera	35,81%
CODICE PREZZO 25020010		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <u>in area verde</u> ,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 8 cm a 12 cm</u>					
manodopera :	€ 23,34	mezzi :	€ 5,96	forniture :	€ 30,17
prezzo netto :	€ 59,48	spese generali :	€ 9,52	utili :	€ 6,90
				PREZZO	€ 75,89
				In indenza manodopera	30,76%
CODICE PREZZO 25020011		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <u>in area verde</u> ,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 12 cm a 16 cm</u>					
manodopera :	€ 28,01	mezzi :	€ 6,37	forniture :	€ 44,19
prezzo netto :	€ 78,57	spese generali :	€ 12,57	utili :	€ 9,11
				PREZZO	€ 100,25
				In indenza manodopera	27,94%
CODICE PREZZO 25020012		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <u>in area verde</u> ,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 16 cm a 20 cm</u>					
manodopera :	€ 46,69	mezzi :	€ 9,91	forniture :	€ 64,04
prezzo netto :	€ 120,64	spese generali :	€ 19,30	utili :	€ 13,99
				PREZZO	€ 153,93
				In indenza manodopera	30,33%
CODICE PREZZO 25020013		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <u>in area verde</u> ,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 20 cm a 25 cm</u>					
manodopera :	€ 62,25	mezzi :	€ 13,56	forniture :	€ 64,18
prezzo netto :	€ 139,99	spese generali :	€ 22,40	utili :	€ 16,24
				PREZZO	€ 178,63
				In indenza manodopera	34,85%
CODICE PREZZO 25020014		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <u>in area verde</u> ,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 100/150 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 25 cm a 30 cm</u>					
manodopera :	€ 93,37	mezzi :	€ 30,05	forniture :	€ 72,08
prezzo netto :	€ 195,50	spese generali :	€ 31,28	utili :	€ 22,68
				PREZZO	€ 249,46
				Incidenza manodopera	37,43%

CODICE PREZZO 25020015		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <u>in area verde</u> ,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 100/150 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 30 cm a 40 cm</u>					
manodopera :	€ 124,50	mezzi :	€ 60,41	forniture :	€ 106,81
prezzo netto :	€ 291,72	spese generali :	€ 46,68	utili :	€ 33,84
				PREZZO	€ 372,23
				In indenza manodopera	33,45%
CODICE PREZZO 25020016		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente <u>in area verde</u> ,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 100/150 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di circ. da 40 cm a 50 cm</u>					
manodopera :	€ 161,66	mezzi :	€ 142,59	forniture :	€ 104,36
prezzo netto :	€ 408,61	spese generali :	€ 65,38	utili :	€ 47,40
				PREZZO	€ 521,39
				In indenza manodopera	31,01%
CODICE PREZZO 25020028		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio), <u>in area verde</u> (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di altezza da 3 a 4 m</u>					
manodopera :	€ 46,69	mezzi :	€ 18,94	forniture :	€ 69,78
prezzo netto :	€ 135,41	spese generali :	€ 21,67	utili :	€ 15,71
				PREZZO	€ 172,78
				In indenza manodopera	27,02%
CODICE PREZZO 25020029		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio), <u>in area verde</u> (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di altezza da 4 a 5 m</u>					
manodopera :	€ 77,81	mezzi :	€ 27,79	forniture :	€ 89,14
prezzo netto :	€ 194,74	spese generali :	€ 31,16	utili :	€ 22,59
				PREZZO	€ 248,49
				In indenza manodopera	31,31%
CODICE PREZZO 25020030		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
ALBERI - Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio), <u>in area verde</u> (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione: <u>per piante di altezza da 5 a 6 m</u>					
manodopera :	€ 108,93	mezzi :	€ 81,88	forniture :	€ 108,12
prezzo netto :	€ 298,94	spese generali :	€ 47,83	utili :	€ 34,68
				PREZZO	€ 381,45
				Incidenza manodopera	28,56%

CODICE PREZZO	25020005	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	cad
ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, <u>per altezze fino a 1 m.</u> , compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua.					
manodopera :	€ 1,60	mezzi :	€ 0,56	forniture :	€ 8,80
prezzo netto :	€ 10,96	spese generali :	€ 1,75	utili :	€ 1,27
PREZZO					€ 13,98
In indenza manodopera					11,41%
CODICE PREZZO	25020006	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	cad
ARBUSTI - Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in zolla o vaso, per <u>altezza da 1 m fino a 2 m.</u> fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua.					
manodopera :	€ 8,51	mezzi :	€ 2,12	forniture :	€ 9,58
prezzo netto :	€ 20,20	spese generali :	€ 3,23	utili :	€ 2,34
PREZZO					€ 25,78
In indenza manodopera					33,00%
CODICE PREZZO	25020007	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	cad
ARBUSTI - Messa a dimora di cespugli (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) <u>di h 2,00-3,00 m.</u> in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 l di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua.					
manodopera :	€ 25,53	mezzi :	€ 4,51	forniture :	€ 8,97
prezzo netto :	€ 39,01	spese generali :	€ 6,24	utili :	€ 4,52
PREZZO					€ 49,77
In indenza manodopera					51,28%
CODICE PREZZO	25020003	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), <u>densità di 3-6 piante al mq</u> compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq.					
manodopera :	€ 7,78	mezzi :	€ 1,42	forniture :	€ 14,03
prezzo netto :	€ 23,24	spese generali :	€ 3,72	utili :	€ 2,70
PREZZO					€ 29,65
In indenza manodopera					26,24%
CODICE PREZZO	25020004	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), <u>densità di 3-6 piante al mq</u> compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, fornitura e stesa telo pacciamante, fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo.					
manodopera :	€ 13,23	mezzi :	€ 1,14	forniture :	€ 23,85
prezzo netto :	€ 38,22	spese generali :	€ 6,12	utili :	€ 4,43
PREZZO					€ 48,77
In indenza manodopera					27,12%
CODICE PREZZO	25020001	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
ERBACEE - Messa a dimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso 9x9 o similari, <u>densità di 15 - 25 piante al mq.</u> compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, per piantine poste su terreno nudo.					
manodopera :	€ 11,67	mezzi :	€ 1,14	forniture :	€ 14,03
prezzo netto :	€ 26,85	spese generali :	€ 4,30	utili :	€ 3,11
PREZZO					€ 34,26
Incidenza manodopera					34,07%

CODICE PREZZO 25020002		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA mq	
ERBACEE - Messa a dimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto con telo pacciamento, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, <i>inclusa</i> la fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo.					
manodopera :	€ 15,56	mezzi :	€ 1,14	forniture :	€ 26,85
prezzo netto :	€ 43,56	spese generali :	€ 6,97	utili :	€ 5,05
				PREZZO	€ 55,58
				In indenza manodopera	28,00%
CODICE PREZZO 25020045		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 50/100 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. <u>Garanzia di attecchimento degli alberi</u> , compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : <u>per piante di circ. sino a 20 cm</u>					
manodopera :	€ 39,99	mezzi :	€ 42,85	forniture :	€ 3,80
prezzo netto :	€ 86,64	spese generali :	€ 13,86	utili :	€ 10,05
				PREZZO	€ 110,56
				In indenza manodopera	36,17%
CODICE PREZZO 25020046		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/150 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. <u>Garanzia di attecchimento degli alberi</u> , compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : <u>per piante di circ. da 20 cm a 40 cm</u>					
manodopera :	€ 49,99	mezzi :	€ 54,64	forniture :	€ 3,60
prezzo netto :	€ 108,23	spese generali :	€ 17,32	utili :	€ 12,56
				PREZZO	€ 138,11
				In indenza manodopera	36,20%
CODICE PREZZO 25020040		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi		UNITA' DI MISURA cad	
Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 50/100 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. <u>Garanzia di attecchimento degli alberi</u> , compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : <u>per piante di circ. sino a 20 cm</u>					
manodopera :	€ 79,98	mezzi :	€ 85,70	forniture :	€ 4,80
prezzo netto :	€ 170,49	spese generali :	€ 27,28	utili :	€ 19,78
				PREZZO	€ 217,54
				Incidenza manodopera	36,77%

CODICE PREZZO	25020041	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	--	------------------	-----

Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/150 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm

manodopera :	€ 99,98	mezzi :	€ 109,29	forniture :	€ 7,20	PREZZO	€ 276,22
prezzo netto :	€ 216,47	spese generali :	€ 34,64	utili :	€ 25,11	In indenza manodopera	36,20%

CODICE PREZZO	25020047	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	--	------------------	-----

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.

I) per una stagione vegetativa aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:aumento del 35 %

manodopera :	mezzi :	forniture :	PREZZO
prezzo netto :	spese generali :	utili :	In indenza manodopera

CODICE PREZZO	25020048	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	cad
---------------	----------	----------	--	------------------	-----

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative.

II) per due stagioni vegetative aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:aumento del 55 %

manodopera :	mezzi :	forniture :	PREZZO
prezzo netto :	spese generali :	utili :	In indenza manodopera

CODICE PREZZO	25020062	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
---------------	----------	----------	--	------------------	----

Pacciamatura - telo pacciamante drenante in poliestre con stampati motivi ornamentali tipo corteccia, prato, fornitura e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante

manodopera :	€ 3,00	mezzi :	€ 0,24	forniture :	€ 2,80	PREZZO	€ 7,70
prezzo netto :	€ 6,04	spese generali :	€ 0,97	utili :	€ 0,70	In indenza manodopera	38,93%

CODICE PREZZO	25020060	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
---------------	----------	----------	--	------------------	----

Pacciamatura - telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante.

manodopera :	€ 3,00	mezzi :	€ 0,24	forniture :	€ 2,12	PREZZO	€ 6,84
prezzo netto :	€ 5,36	spese generali :	€ 0,86	utili :	€ 0,62	In indenza manodopera	43,87%

CODICE PREZZO	25020061	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
---------------	----------	----------	--	------------------	----

Pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6/8 cm.Fornitura e posa in opera compresa.

manodopera :	€ 2,00	mezzi :	€ 0,69	forniture :	€ 7,70	PREZZO	€ 13,26
prezzo netto :	€ 10,39	spese generali :	€ 1,66	utili :	€ 1,21	In indenza manodopera	15,08%

CODICE PREZZO	25020042	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	cad
RAMPICANTI - Messa a dimora di piante rampicanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048), compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di di ammendante organico , legatura a tralici e sostegni esistenti, bagnatura all'impianto: <u>per piante di altezza sino a 120 cm</u>					
manodopera :	€ 2,50	mezzi :	€ 1,67	forniture :	€ 8,03
prezzo netto :	€ 12,21	spese generali :	€ 1,95	utili :	€ 1,42
				PREZZO	€ 15,58
				In indenza manodopera	16,05%
CODICE PREZZO	25020043	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	cad
RAMPICANTI - Messa a dimora di piante rampicanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048), compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di di ammendante organico , legatura a tralici e sostegni esistenti, bagnatura all'impianto: <u>per piante di altezza da 120 cm a 200 cm</u>					
manodopera :	€ 7,50	mezzi :	€ 2,41	forniture :	€ 8,05
prezzo netto :	€ 17,96	spese generali :	€ 2,87	utili :	€ 2,08
				PREZZO	€ 22,91
				In indenza manodopera	32,72%
CODICE PREZZO	25020044	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	cad
RAMPICANTI - Messa a dimora di piante rampicanti (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048), compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di di ammendante organico , legatura a tralici e sostegni esistenti, bagnatura all'impianto: <u>per piante di altezza da 200 cm a 300 cm</u>					
manodopera :	€ 15,00	mezzi :	€ 4,22	forniture :	€ 15,03
prezzo netto :	€ 34,25	spese generali :	€ 5,48	utili :	€ 3,97
				PREZZO	€ 43,71
				In indenza manodopera	34,31%
CODICE PREZZO	25020055	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	m
SIEPI - Formazione di sostegno per siepe, compresa fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante					
manodopera :	€ 5,00	mezzi :	€ 2,44	forniture :	€ 7,04
prezzo netto :	€ 14,47	spese generali :	€ 2,32	utili :	€ 1,68
				PREZZO	€ 18,47
				In indenza manodopera	27,07%
CODICE PREZZO	25020050	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	m
SIEPI - Messa a dimora di siepe (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe: <u>n. 2 piante al m</u>					
manodopera :	€ 2,55	mezzi :	€ 1,58	forniture :	€ 7,69
prezzo netto :	€ 11,83	spese generali :	€ 1,89	utili :	€ 1,37
				PREZZO	€ 15,09
				In indenza manodopera	16,91%
CODICE PREZZO	25020051	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	m
SIEPI - Messa a dimora di siepe (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe: <u>n. 5-6 piante m disposte in fila semplice</u>					
manodopera :	€ 3,83	mezzi :	€ 1,83	forniture :	€ 7,69
prezzo netto :	€ 13,35	spese generali :	€ 2,14	utili :	€ 1,55
				PREZZO	€ 17,03
				Incidenza manodopera	22,48%

CODICE PREZZO	25020052	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	m
SIEPI - Messa a dimora di siepe (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe: <u>n. 10 - 11 piante m disposte in fila doppia</u>					
manodopera :	€ 6,38	mezzi :	€ 1,68	forniture :	€ 7,69
prezzo netto :	€ 15,76	spese generali :	€ 2,52	utili :	€ 1,83
PREZZO					€ 20,11
In indenza manodopera					31,73%
CODICE PREZZO	25020070	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: <u>per singole superfici fino a 300 mq</u>					
manodopera :	€ 2,29	mezzi :	€ 1,79	forniture :	€ 0,48
prezzo netto :	€ 4,56	spese generali :	€ 0,73	utili :	€ 0,53
PREZZO					€ 5,81
In indenza manodopera					39,44%
CODICE PREZZO	25020071	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: <u>per singole superfici da 300 a 500 mq</u>					
manodopera :	€ 1,53	mezzi :	€ 1,24	forniture :	€ 0,48
prezzo netto :	€ 3,24	spese generali :	€ 0,52	utili :	€ 0,38
PREZZO					€ 4,14
In indenza manodopera					36,95%
CODICE PREZZO	25020072	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: <u>per singole superfici da 500 a 1000 mq</u>					
manodopera :	€ 1,15	mezzi :	€ 0,82	forniture :	€ 0,48
prezzo netto :	€ 2,44	spese generali :	€ 0,39	utili :	€ 0,28
PREZZO					€ 3,12
In indenza manodopera					36,79%
CODICE PREZZO	25020073	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: <u>per singole superfici da 1000 a 2000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,87	mezzi :	€ 0,60	forniture :	€ 0,51
prezzo netto :	€ 1,98	spese generali :	€ 0,32	utili :	€ 0,23
PREZZO					€ 2,53
In indenza manodopera					34,26%
CODICE PREZZO	25020074	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: <u>per singole superfici oltre 2000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,51	mezzi :	€ 0,39	forniture :	€ 0,55
prezzo netto :	€ 1,45	spese generali :	€ 0,23	utili :	€ 0,17
PREZZO					€ 1,85
Incidenza manodopera					27,52%

CODICE PREZZO	25020086	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla di Dichondra repens, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione: <u>per singole superfici fino a 300 mq</u>					
manodopera :	€ 4,59	mezzi :	€ 2,34	forniture :	€ 18,47
prezzo netto :	€ 25,40	spese generali :	€ 4,06	utili :	€ 2,95
				PREZZO	€ 32,41
				In indenza manodopera	14,15%
CODICE PREZZO	25020087	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla di Dichondra repens, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione: <u>per singole superfici fino da 300 a 500 mq</u>					
manodopera :	€ 3,06	mezzi :	€ 1,73	forniture :	€ 18,47
prezzo netto :	€ 23,26	spese generali :	€ 3,72	utili :	€ 2,70
				PREZZO	€ 29,67
				In indenza manodopera	10,30%
CODICE PREZZO	25020088	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla di Dichondra repens, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione : <u>per singole superfici fino da 500 a 2000 mq</u>					
manodopera :	€ 1,53	mezzi :	€ 0,93	forniture :	€ 18,46
prezzo netto :	€ 20,92	spese generali :	€ 3,35	utili :	€ 2,43
				PREZZO	€ 26,69
				In indenza manodopera	5,73%
CODICE PREZZO	25020089	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla di Dichondra repens, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione: <u>per singole superfici oltre a 2000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,82	mezzi :	€ 0,52	forniture :	€ 18,46
prezzo netto :	€ 19,80	spese generali :	€ 3,17	utili :	€ 2,30
				PREZZO	€ 25,27
				In indenza manodopera	3,23%
CODICE PREZZO	25020080	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: <u>per singole superfici fino a 300 mq</u>					
manodopera :	€ 3,11	mezzi :	€ 1,25	forniture :	€ 12,63
prezzo netto :	€ 16,99	spese generali :	€ 2,72	utili :	€ 1,97
				PREZZO	€ 21,68
				In indenza manodopera	14,36%
CODICE PREZZO	25020081	CAPITOLO	OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi	UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: <u>per singole superfici da 300 mq a 500 mq</u>					
manodopera :	€ 2,29	mezzi :	€ 1,04	forniture :	€ 12,22
prezzo netto :	€ 15,56	spese generali :	€ 2,49	utili :	€ 1,80
				PREZZO	€ 19,85
				Incidenza manodopera	11,55%

CODICE PREZZO 25020082		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi			UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: <u>per singole superfici da 500 mq a 2000 mq</u>						
manodopera : € 1,53		mezzi : € 0,98		forniture : € 12,21		PREZZO € 18,78
prezzo netto : € 14,72		spese generali : € 2,35		utili : € 1,71		
In indenza manodopera						8,14%

CODICE PREZZO 25020083		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi			UNITA' DI MISURA	mq
TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: <u>per singole superfici oltre 2000 mq</u>						
manodopera : € 0,82		mezzi : € 0,48		forniture : € 11,99		PREZZO € 16,96
prezzo netto : € 13,29		spese generali : € 2,13		utili : € 1,54		
In indenza manodopera						4,81%

CODICE PREZZO 25020035		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi			UNITA' DI MISURA	cad
Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia: <u>per piante di circ. sino a 20 cm</u>						
manodopera : € 77,81		mezzi : € 56,70		forniture : € 63,60		PREZZO € 252,79
prezzo netto : € 198,11		spese generali : € 31,70		utili : € 22,98		
In indenza manodopera						30,78%

CODICE PREZZO 25020036		CAPITOLO OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi			UNITA' DI MISURA	cad
Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia: <u>per piante di circ. da 20 cm a 35 cm</u>						
manodopera : € 155,62		mezzi : € 133,42		forniture : € 90,86		PREZZO € 484,76
prezzo netto : € 379,90		spese generali : € 60,78		utili : € 44,07		
Incidenza manodopera						32,10%

CODICE PREZZO 30010121		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA	mq
Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica : per singole superfici da 300 a 500 mq						
manodopera :	€ 0,51	mezzi :	€ 0,38	forniture :	PREZZO € 1,13 Incidenza manodopera 45,01%	
prezzo netto :	€ 0,89	spese generali :	€ 0,14	utili :		
CODICE PREZZO 30010122		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA	mq
Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica : per singole superfici da 500 a 2000 mq						
manodopera :	€ 0,34	mezzi :	€ 0,25	forniture :	PREZZO € 0,76 Incidenza manodopera 45,01%	
prezzo netto :	€ 0,59	spese generali :	€ 0,09	utili :		
CODICE PREZZO 30010123		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA	mq
Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica : per singole superfici oltre i 2000 mq						
manodopera :	€ 0,21	mezzi :	€ 0,19	forniture :	PREZZO € 0,51 Incidenza manodopera 40,75%	
prezzo netto :	€ 0,40	spese generali :	€ 0,06	utili :		
CODICE PREZZO 30010115		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA	mq
Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici fino a 300 mq						
manodopera :	€ 0,37	mezzi :	€ 0,31	forniture :	PREZZO € 0,88 Incidenza manodopera 42,64%	
prezzo netto :	€ 0,69	spese generali :	€ 0,11	utili :		
CODICE PREZZO 30010116		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA	mq
Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici da 300 a 500 mq						
manodopera :	€ 0,25	mezzi :	€ 0,17	forniture :	PREZZO € 0,54 Incidenza manodopera 46,14%	
prezzo netto :	€ 0,42	spese generali :	€ 0,07	utili :		
CODICE PREZZO 30010117		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA	mq
Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici da 500 a 2000 mq						
manodopera :	€ 0,14	mezzi :	€ 0,07	forniture :	PREZZO € 0,26 Incidenza manodopera 52,60%	
prezzo netto :	€ 0,20	spese generali :	€ 0,03	utili :		
CODICE PREZZO 30010118		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA	mq
Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici oltre 2000 mq						
manodopera :	€ 0,10	mezzi :	€ 0,06	forniture :	PREZZO € 0,21 Incidenza manodopera 49,23%	
prezzo netto :	€ 0,16	spese generali :	€ 0,03	utili :		

CODICE PREZZO	30010061	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento <u>per singole superfici fino a 300 mq.</u>					
manodopera :	€ 0,23	mezzi :	€ 0,15	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,38	spese generali :	€ 0,06	utili :	€ 0,04
				PREZZO	€ 0,49
				Incidenza manodopera	46,48%
CODICE PREZZO	30010062	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento <u>per singole superfici da 300 a 500 mq.</u>					
manodopera :	€ 0,15	mezzi :	€ 0,09	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,24	spese generali :	€ 0,04	utili :	€ 0,03
				PREZZO	€ 0,31
				Incidenza manodopera	49,03%
CODICE PREZZO	30010063	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento <u>per singole superfici da 500 a 2000 mq.</u>					
manodopera :	€ 0,07	mezzi :	€ 0,04	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,11	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,14
				Incidenza manodopera	49,21%
CODICE PREZZO	30010064	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento <u>per singole superfici da 2000 a 5000 mq.</u>					
manodopera :	€ 0,05	mezzi :	€ 0,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,07	spese generali :	€ 0,01	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,09
				Incidenza manodopera	53,51%
CODICE PREZZO	30010065	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, <u>per intervento per singole superfici oltre 5000 mq.</u>					
manodopera :	€ 0,04	mezzi :	€ 0,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,06	spese generali :	€ 0,01	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,07
				Incidenza manodopera	51,57%
CODICE PREZZO	30010090	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: <u>per singole superfici fino a 300 mq</u>					
manodopera :	€ 0,07	mezzi :	€ 0,03	forniture :	€ 0,08
prezzo netto :	€ 0,18	spese generali :	€ 0,03	utili :	€ 0,02
				PREZZO	€ 0,23
				Incidenza manodopera	28,87%
CODICE PREZZO	30010091	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: <u>per singole superfici fino da 300 a 500 mq</u>					
manodopera :	€ 0,05	mezzi :	€ 0,02	forniture :	€ 0,10
prezzo netto :	€ 0,17	spese generali :	€ 0,03	utili :	€ 0,02
				PREZZO	€ 0,21
				Incidenza manodopera	23,66%

CODICE PREZZO 30010093		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: <u>per singole superfici fino da 500 a 2000 m</u>						
manodopera :	€ 0,02	mezzi :	€ 0,01	forniture :	€ 0,08	PREZZO € 0,15
prezzo netto :	€ 0,12	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,01	
					Incidenza manodopera	14,55%
CODICE PREZZO 30010094		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: <u>per singole superfici oltre 2000 m</u>						
manodopera :	€ 0,01	mezzi :	€ 0,01	forniture :	€ 0,07	PREZZO € 0,11
prezzo netto :	€ 0,09	spese generali :	€ 0,01	utili :	€ 0,01	
					Incidenza manodopera	7,82%
CODICE PREZZO 30010126		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Diserbo chimico selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso.						
manodopera :	€ 0,10	mezzi :	€ 0,06	forniture :	€ 0,07	PREZZO € 0,29
prezzo netto :	€ 0,23	spese generali :	€ 0,04	utili :	€ 0,03	
					Incidenza manodopera	35,37%
CODICE PREZZO 30010125		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Diserbo chimico selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinochloa, panicum, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso.						
manodopera :	€ 0,10	mezzi :	€ 0,06	forniture :	€ 0,09	PREZZO € 0,32
prezzo netto :	€ 0,25	spese generali :	€ 0,04	utili :	€ 0,03	
					Incidenza manodopera	31,85%
CODICE PREZZO 30010127		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Diserbo chimico totale con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate (grado infestazione medio 50% sup.)site all'interno di parchi o aree verdi, esclusa pulizia, taglio e asporto della vegetazione di risulta.						
manodopera :	€ 0,08	mezzi :	€ 0,05	forniture :	€ 0,03	PREZZO € 0,19
prezzo netto :	€ 0,15	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,02	
					Incidenza manodopera	40,19%
CODICE PREZZO 30010128		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Diserbo meccanico strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (grado infestazione medio 50% sup.), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.						
manodopera :	€ 0,14	mezzi :	€ 0,03	forniture :		PREZZO € 0,21
prezzo netto :	€ 0,17	spese generali :	€ 0,03	utili :	€ 0,02	
					Incidenza manodopera	63,85%
CODICE PREZZO 30010130		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA m	
Recinzione temporanea di cantiere, fornitura e posa in opera, realizzata con paletti in legno diam 4 cm e lunghi 2,0 mt infissi nel terreno, ad interasse 2,00 m., rete da cantiere in pvc di altezza 200 cm, opportunamente fissata ai paletti. Compreso la rimozione della recinzione al termine dei lavori.						
manodopera :	€ 2,00	mezzi :	€ 1,95	forniture :	€ 5,51	PREZZO € 12,08
prezzo netto :	€ 9,46	spese generali :	€ 1,51	utili :	€ 1,10	
					Incidenza manodopera	16,56%

CODICE PREZZO	30010100	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: <u>per singole superfici fino a 300 mq</u>					
manodopera :	€ 1,49	mezzi :	€ 0,43	forniture :	€ 0,43
prezzo netto :	€ 2,35	spese generali :	€ 0,38	utili :	€ 0,27
PREZZO					€ 2,99
Incidenza manodopera					49,64%
CODICE PREZZO	30010101	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: <u>per singole superfici da 300 a 500 mq</u>					
manodopera :	€ 1,11	mezzi :	€ 0,28	forniture :	€ 0,43
prezzo netto :	€ 1,82	spese generali :	€ 0,29	utili :	€ 0,21
PREZZO					€ 2,33
Incidenza manodopera					47,90%
CODICE PREZZO	30010102	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: <u>per singole superfici da 500 a 1000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,80	mezzi :	€ 0,25	forniture :	€ 0,43
prezzo netto :	€ 1,48	spese generali :	€ 0,24	utili :	€ 0,17
PREZZO					€ 1,89
Incidenza manodopera					42,47%
CODICE PREZZO	30010103	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: <u>per singole superfici da 1000 a 2000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,30	mezzi :	€ 0,24	forniture :	€ 0,43
prezzo netto :	€ 0,97	spese generali :	€ 0,15	utili :	€ 0,11
PREZZO					€ 1,23
Incidenza manodopera					24,10%
CODICE PREZZO	30010104	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: <u>per superfici singole oltre 2000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,10	mezzi :	€ 0,09	forniture :	€ 0,43
prezzo netto :	€ 0,62	spese generali :	€ 0,10	utili :	€ 0,07
PREZZO					€ 0,79
Incidenza manodopera					12,50%
CODICE PREZZO	30010042	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>sistema radiprato-trinciaerba a coltelli</i> , portato da trattore di adeguata potenza e dotato di raccogliatore ad apertura idraulica, <i>con raccolta</i> ma escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno 3 interventi annui: con raccolta, <u>per superfici inferiori a 5000 mq</u> , per intervento.					
manodopera :	€ 0,07	mezzi :	€ 0,08	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,15	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,02
PREZZO					€ 0,19
Incidenza manodopera					36,53%

CODICE PREZZO	30010041	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>sistema radiprato-trinciaerba a coltelli</i> , portato da trattore di adeguata potenza e dotato di raccogliore ad apertura idraulica, <i>con raccolta</i> ma escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno 3 interventi annui: con raccolta, <u>per superfici oltre 5000 mq</u> , per intervento.					
manodopera :	€ 0,07	mezzi :	€ 0,05	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,12	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,16
				Incidenza manodopera	43,56%
CODICE PREZZO	30010043	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>sistema radiprato-sfibratore a coltelli</i> , portato da trattore di adeguata potenza, per almeno 3 interventi annui: <i>senza raccolta</i> , <u>per superfici inferiori a 5000 mq</u> , per intervento.					
manodopera :	€ 0,04	mezzi :	€ 0,05	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,10	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,12
				Incidenza manodopera	35,21%
CODICE PREZZO	30010044	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>sistema radiprato-sfibratore a coltelli</i> , portato da trattore di adeguata potenza, per almeno 3 interventi annui: <i>senza raccolta</i> , <u>per superfici oltre 5000 mq</u> , per intervento.					
manodopera :	€ 0,05	mezzi :	€ 0,04	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,09	spese generali :	€ 0,01	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,11
				Incidenza manodopera	41,74%
CODICE PREZZO	30010031	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama elicoidale</i> , <i>con raccolta</i> immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole <u>superfici fino a 300 mq</u>					
manodopera :	€ 0,12	mezzi :	€ 0,08	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,20	spese generali :	€ 0,03	utili :	€ 0,02
				PREZZO	€ 0,26
				Incidenza manodopera	48,70%
CODICE PREZZO	30010032	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama elicoidale</i> , <i>con raccolta</i> immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole <u>superfici da 300 a 500 mq</u>					
manodopera :	€ 0,09	mezzi :	€ 0,06	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,15	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,02
				PREZZO	€ 0,19
				Incidenza manodopera	48,66%
CODICE PREZZO	30010033	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama elicoidale</i> , <i>con raccolta</i> immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole <u>superfici da 500 a 2000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,05	mezzi :	€ 0,03	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,08	spese generali :	€ 0,01	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,11
				Incidenza manodopera	45,75%
CODICE PREZZO	30010034	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama elicoidale</i> , <i>con raccolta</i> immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per <u>singole superfici oltre 2000 mq</u>					
manodopera :	€ 0,04	mezzi :	€ 0,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,06	spese generali :	€ 0,01	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,08
				Incidenza manodopera	54,57%

CODICE PREZZO 30010015		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento						
manodopera : € 0,12		mezzi : € 0,06		forniture : € 0,02		PREZZO € 0,24
prezzo netto : € 0,19		spese generali : € 0,03		utili : € 0,02		Incidenza manodopera 52,10%
CODICE PREZZO 30010016		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 300 a 500 mq; prezzo per intervento						
manodopera : € 0,09		mezzi : € 0,05		forniture : € 0,02		PREZZO € 0,17
prezzo netto : € 0,14		spese generali : € 0,02		utili : € 0,02		Incidenza manodopera 52,46%
CODICE PREZZO 30010017		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento						
manodopera : € 0,07		mezzi : € 0,04		forniture : € 0,01		PREZZO € 0,14
prezzo netto : € 0,11		spese generali : € 0,02		utili : € 0,01		Incidenza manodopera 48,52%
CODICE PREZZO 30010018		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento						
manodopera : € 0,06		mezzi : € 0,02		forniture : € 0,01		PREZZO € 0,10
prezzo netto : € 0,08		spese generali : € 0,01		utili : € 0,01		Incidenza manodopera 58,51%
CODICE PREZZO 30010019		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento						
manodopera : € 0,04		mezzi : € 0,01		forniture : € 0,01		PREZZO € 0,07
prezzo netto : € 0,05		spese generali : € 0,01		utili : € 0,01		Incidenza manodopera 59,86%
CODICE PREZZO 30010010		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento						
manodopera : € 0,17		mezzi : € 0,10		forniture : € 0,03		PREZZO € 0,35
prezzo netto : € 0,28		spese generali : € 0,04		utili : € 0,03		Incidenza manodopera 49,64%
CODICE PREZZO 30010011		CAPITOLO TAPPETI ERBOSI - manutenzione			UNITA' DI MISURA mq	
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 300 a 500 mq; prezzo per intervento						
manodopera : € 0,12		mezzi : € 0,07		forniture : € 0,02		PREZZO € 0,25
prezzo netto : € 0,20		spese generali : € 0,03		utili : € 0,02		Incidenza manodopera 49,44%

CODICE PREZZO	30010012	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama rotante, con raccolta</i> del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per <u>superfici singole da 500 a 2000 mq</u> ; prezzo per intervento					
manodopera :	€ 0,10	mezzi :	€ 0,04	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,15	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,02
				PREZZO	€ 0,19
				Incidenza manodopera	54,74%
CODICE PREZZO	30010013	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama rotante, con raccolta</i> del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per <u>superfici singole da 2000 a 5000 mq</u> ; prezzo per intervento					
manodopera :	€ 0,08	mezzi :	€ 0,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,10	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,13
				Incidenza manodopera	61,46%
CODICE PREZZO	30010014	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama rotante, con raccolta</i> del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per <u>superfici singole oltre 5000 mq</u> ; prezzo per intervento					
manodopera :	€ 0,05	mezzi :	€ 0,02	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,08	spese generali :	€ 0,01	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,10
				Incidenza manodopera	54,51%
CODICE PREZZO	30010020	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama rotante, con raccolta</i> del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per superfici <u>singole fino a 300 mq</u> ; prezzo per intervento					
manodopera :	€ 0,19	mezzi :	€ 0,11	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,30	spese generali :	€ 0,05	utili :	€ 0,03
				PREZZO	€ 0,38
				Incidenza manodopera	48,95%
CODICE PREZZO	30010021	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama rotante, con raccolta</i> del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per superfici <u>singole da 300 a 500 mq</u> ; prezzo per intervento					
manodopera :	€ 0,14	mezzi :	€ 0,08	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,22	spese generali :	€ 0,03	utili :	€ 0,03
				PREZZO	€ 0,28
				Incidenza manodopera	49,62%
CODICE PREZZO	30010022	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama rotante, con raccolta</i> del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per <u>superfici singole da 500 a 2000 mq</u> ; prezzo per intervento					
manodopera :	€ 0,13	mezzi :	€ 0,05	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,17	spese generali :	€ 0,03	utili :	€ 0,02
				PREZZO	€ 0,22
				Incidenza manodopera	56,37%
CODICE PREZZO	30010023	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
Taglio del tappeto erboso con <i>tosaerba a lama rotante, con raccolta</i> del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per <u>superfici singole da 2000 a 5000 mq</u> ; prezzo per intervento					
manodopera :	€ 0,09	mezzi :	€ 0,03	forniture :	
prezzo netto :	€ 0,12	spese generali :	€ 0,02	utili :	€ 0,01
				PREZZO	€ 0,16
				Incidenza manodopera	56,25%

CODICE PREZZO	30010024	CAPITOLO	TAPPETI ERBOSI - manutenzione	UNITA' DI MISURA	mq
---------------	----------	----------	-------------------------------	------------------	----

Taglio del tappeto erboso con *tosaerba a lama rotante, con raccolta* del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.
Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento

manodopera :	€ 0,05	mezzi :	€ 0,03	forniture :		PREZZO	€ 0,
prezzo netto :	€ 0,09	spese generali :	€ 0,01	utili :	€ 0,01	Incidenza manodopera	48,19%

DISERBO: MECCANICO, CHIMICO, FISICO (2515)

DISERBO chimico totale con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego, da eseguirsi *su strade, marciapiedi, superfici lineari* nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali, in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo". Con grado di infestazione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risul- te.

2515001	Per superfici comprese tra 1 e 500 ml	a corpo	€ 75,00
2515002	Per superfici maggiori di 500 ml	ml	€ 0,15

DISERBO chimico totale con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego, da eseguirsi *pavimentazioni* con autobloccanti, in pietra (es. porfido), in calcestre o ghiaia nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali, in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo". Con grado di infestazione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risul- te.

2515003	Per superfici comprese tra 1 e 500 mq	a corpo	€ 90,00
2515004	Per superfici maggiori di 500 mq	mq	€ 0,18

DISERBO chimico totale con erbicida registrato e autorizzato a base di Acido Pelargonico o acidi organici (diluizione 1 a 10), per interventi da eseguirsi *su strade, marciapiedi, superfici lineari* nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali. Con grado di infestazione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risul- te.

2515005	Per superfici comprese tra 1 e 500 ml	a corpo	€ 200,00
2515006	Per superfici maggiori di 500 ml	ml	€ 0,40

DISERBO chimico totale con erbicida registrato e autorizzato a base di Acido Pelargonico o acidi organici (diluizione 1 a 10), da eseguirsi *pavimentazioni* con autobloccanti, in pietra (es. porfido), in calcestre o ghiaia nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei rela- tivi decreti Regionali, in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo". Con grado di infestazione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risul- te.

2515007	Per superfici comprese tra 1 e 500 mq	a corpo	€ 250,00
2515008	Per superfici maggiori di 500 mq	mq	€ 0,50

DISERBO meccanico mediante decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola per diserbo. Per interventi da eseguirsi su strade, mar- ciapiedi, superfici lineari nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali, in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo" o per un minimo di 5/6 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risul- te.

2515009	Per superfici comprese tra 1 e 500 ml	a corpo	€ 90,00
2515010	Per superfici maggiori di 500 ml	ml	€ 0,20

DISERBO meccanico mediante decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola per diserbo. Per interventi da eseguirsi su pavimenta- zioni con autobloccanti, in pietra (es. porfido), in calcestre o ghiaia nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali, in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo" o per un minimo di 5/6 interventi annui. Con grado di infesta- zione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risul- te.

2515001	Per superfici comprese tra 1 e 500 mq	a corpo	€ 110,00
2515002	Per superfici maggiori di 500 mq	mq	€ 0,25

DISERBO con metodo fisico eseguito mediante utilizzo di attrezzatura capace di produrre una fiamma, alimentata a GPL, distribuita sulle infestanti mediante apposita lancia (pirodiserbo) sufficiente per la devitalizzazione delle infestanti. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, superfici lineari nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali,

in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo". Con grado di infestazione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risul.te.

2515001	Per superfici comprese tra 1 e 500 ml	a corpo	€ 200,00
2515002	Per superfici maggiori di 500 ml	ml	€ 0,48

DISERBO con metodo fisico eseguito mediante utilizzo di attrezzatura capace di produrre una fiamma, alimentata a GPL, distribuita sulle infestanti mediante apposita lancia (pirodiserbo) sufficiente per la devitalizzazione delle infestanti.

Per interventi da eseguirsi su pavimentazioni con autobloccanti, in pietra (es. porfido), in calcestruzzo o ghiaia nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali, in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo". Con grado di infestazione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risul.te.

2515001	Per superfici comprese tra 1 e 500 mq	a corpo	€ 250,00
2515002	Per superfici maggiori di 500 mq	mq	€ 0,58

DISERBO con metodo fisico eseguito mediante utilizzo di attrezzatura capace di produrre vapore distribuita sulle infestanti mediante apposita lancia in quantità utile e sufficiente per la devitalizzazione delle infestanti. Nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali, in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo". Con grado di infestazione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risul.te.

2515020	Per superfici comprese tra 1 e 300 mq	mq	€ 400,00
2515021	Per superfici oltre 300 mq	mq	€ 1,35

DISERBO con metodo fisico eseguito mediante utilizzo di attrezzatura capace di produrre una miscela di acqua e schiuma bollente che viene distribuita al suolo attraverso una apposita lancia di distribuzione in quantità utile e sufficiente per la devitalizzazione delle infestanti. Sono compresi i costi di fornitura del prodotto schiumogeno.

2515020	Per superfici comprese tra 1 e 300 mq	mq	1,45
2515021	Per superfici comprese tra 301 e 800 mq	mq	1,37
2515022	Per superfici comprese tra 801 e 1500 mq	mq	1,26
2515023	Per superfici oltre 1500 mq	mq	1,16

MANUTENZIONE VERDE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (2513)

Cod	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EURO)
	Sfalcio di erba senza raccolta con macchina operatrice eseguito sulle strade aperte al traffico su banchina e arginello a margine del bordo laterale bitumato con la rifinitura manuale di segna limiti, pali, altri manufatti e piccoli tratti di barriere stradali, compresa la gestione del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea). Il prezzo è da ritenersi congruo per tratti stradali continuativi "vuoto per pieno" senza considerare quindi le interruzioni date da accessi, intersezioni, rotatorie, ponticelli, manufatti, edifici o altro poiché tali frammentazioni non costituiscono un risparmio effettivo nelle tempistiche di lavoro. Non sono invece da computarsi le interruzioni con incidenza superiore al 10% del tronco stradale oggetto di lavorazione come ad esempio centri abitati, viadotti o galleria di rilevante consistenza:		
2513001	per una larghezza media fino al primo metro dal bordo bitumato	ml	0,25
2513002	per una larghezza media fino ai primi 2 m dal bordo bitumato	ml	0,30
2513003	sovraprezzo laddove esista la presenza di barriere stradali in modo maggioritario come su tangenziali superstrade		+ 10%
	Sfalcio di erba senza raccolta eseguito sulle strade aperte al traffico su scarpate stradali (sia in rilevato che in trincea) escluso il primo metro di banchina, compresa la gestione del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea).		
2513007	con macchina operatrice	mq	0,25
2513008	manualmente (nelle aree ove l'utilizzo di macchina operatrice sia impedito)	mq	0,30
2513010	Sfalcio di erba senza raccolta eseguito sulle strade aperte al traffico su aree piane (aiuole, rotatorie) con la rifinitura manuale di segna limiti, pali, altri manufatti e piccoli tratti di barriere stradali.	mq	0,35
2513012	Sfrondatura laterale di siepi e arbusti spontanei presenti al lato delle strade, con macchina operatrice munita di attrezzo specifico per la ceduzione netta dei rami, fino ad una altezza di metri 5 dal piano viabile e allo scopo di arretrare la vegetazione invadente la sede stradale migliorando la visibilità, compreso la gestione del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea), compreso la raccolta e lo smaltimento dei materiali di risulta presso apposito sito di ricezione lasciando il piano viabile e le pertinenze stradali perfettamente pulite dai residui del taglio	ml	5,00
2513015	Decespugliamento di scarpate o pertinenze stradali da canne o vegetazione infestante e legnosa fino ad un diametro di cm 5 con rilascio sul posto del materiale uniformemente triturato compreso la gestione del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea), mediante macchina operatrice munita di apposita fresa forestale	mq	1,50
2513016	manualmente (nelle aree ove l'utilizzo di macchina operatrice sia impedito)	mq	4,00
2513019	Messa in sicurezza di scarpate o pertinenze stradali mediante il taglio di arbusti o piante ammalorate e pericolose per la circolazione stradale, su aree boscate al lato delle strade, sopra muri, imbocchi di gallerie ecc. da eseguirsi manualmente con motoseghe, compreso la raccolta e lo smaltimento dei materiali di risulta presso apposito sito di ricezione o cippatura in loco lasciando il piano viabile e le pertinenze stradali perfettamente pulite, compreso la gestione del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea) mediante macchina operatrice munita di apposita fresa forestale manualmente (nelle aree ove l'utilizzo di macchina operatrice sia impedito)	mq	50,00
2513020	da cm 5 fino a cm 20 di diametro per singolo soggetto	mq	100,00
	tra cm 20 di diametro e cm 40	mq	100,00

OPERE DI FORESTAZIONE (2505)

Cod	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EURO)
	Ripulitura / decespugliamento manuale / sfollo		
	Ripulitura totale di terreno infestato da cespugliame, mediante tagli eseguiti con mezzi manuali o, al massimo, con ausilio di decespugliatore meccanico a spalla, su terreni in piano, con risul- tate lasciate sul posto. In terreno:		
2505001	mediamente infestato:	mq	0,30
2505002	fortemente infestato:	mq	0,50
	Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con trattrice dotata di dece- spugliatore a coltelli o trincia forestale, con risul- tate lasciate sul posto:		
2505003	mediamente infestato	mq	0,18
2505004	fortemente infestato	mq	0,27
	Lavorazione del terreno alla profondità di m 0,3 – 0,5 compreso amminutamento ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata con trattore munito di aratro o vangatrice.		
2505005	Terreno sciolto – medio impasto	mq	0,10
2505006	Terreno - argilloso	mq	0,13
	Terreni in pendio con ritorno a vuoto aumento del 20 %		
2505007	Fornitura e spandimento di ammendante organico , letame maturo o compost verde, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale	mq	0,30
2505008	Lavorazione di finitura superficiale del terreno , eseguita con attrezzi a denti, con esclusione di attrezzi rotativi ad asse orizzontale, compreso interrimento ammendante organico predistribuito, fino alla com- pleta preparazione del terreno per la posa a dimora delle piante, finitura manuale nelle parti non raggiunte del mezzo meccanico	mq	0,12
2505034	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguar- dia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi mec- canici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento:	mq	1,30
2505035	con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	mq	0,63
2505036	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l'onere di smaltimento:	mq	4,30
2505037	con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	mq	2,20
2505038	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:		
	a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	1,80
2505039	b) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	1,15

COD	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EURO)
2505040	c) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	1,60
2505041	d) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	1,00
Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:			
2505042	a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	2,50
2505043	b) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	1,60
2505044	c) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	2,00
2505045	d) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	1,25

Oneri di discarica		Codice	15150011
Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di : materiali inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi			
Unità di misura	t	Prezzo di fornitura	€ 22,01
Oneri di discarica		Codice	15150012
Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di : legna di scarto			
Unità di misura	t	Prezzo di fornitura	€ 44,02
Oneri di discarica		Codice	15150013
Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione			
Unità di misura	t	Prezzo di fornitura	€ 88,04
Oneri di discarica		Codice	15150014
Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di : rifiuti assimilabili agli urbani			
Unità di misura	t	Prezzo di fornitura	€ 256,80

PREZZI DESUNTI DAL PREZZIARIO ASSOVERDE EDIZIONE 2022.

Si comunica che i prezzi da PREZZIARIO ASSOVERDE ediz. 2022 sono decurtati del 20%, nel C.M.E..