



Mercato Italia
Soluzioni per Grandi Clienti e Pubblica Amministrazione
Polo Operation Nord

20131 Milano, Via Beruto 18
Tel. 02/23202742 Fax 02/39652802
enelsole@pec.enel.it



Enel-SOL-08/12/2016-0038747

Posta Elettronica Certificata
SOL/GCPA/IN&OP/PON/mr

Id n. 22499860

Spett.le
COMUNE DI CASTELLANZA
Viale Rimembranze, 4
21053 CASTELLANZA (VA)

Alla c.a. Supervisore Consip
Arch. Silvano Ferraro

Pec:
comune@pec.comune.castellanza.va.it

Oggetto: Invio preventivo per intervento extra canone - Servizio Luce 2 - Lotto 1
(RIF. 012042 - 3)

Spettabile Amministrazione,
diamo riscontro alla Vostra richiesta pervenuta con Ordine di Intervento n° 21868 del 14/11/2016 e come previsto dall'art. 9.2.4 del Capitolato Tecnico Consip, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente intervento che prevede una remunerazione extracanone.

Descrizione tecnica dell'intervento

L'esecuzione dell'intervento prevede:

I.ANT.ms Via Don Gnocchi	Sostituzione di apparecchio di illuminazione fino a 12 m di altezza dal suolo su supporto esistente, compreso scollegamento e smontaggio dell'apparecchio esistente e la posa del nuovo apparecchio inclusi i collegamenti.
COSTO LORDO DELL'INTERVENTO (CL)	
€ 5.109,05	

Enel Sole dichiara che il presente intervento sarà realizzato a regola d'arte, secondo quanto previsto dalle Leggi e dalla normativa vigente in materia, anche in tema di risparmio energetico e di inquinamento luminoso. In particolare, tenuto conto delle condizioni di esercizio, verrà seguita la normativa tecnica CEI 64.8

Durata

Gli interventi avranno inizio entro il primo trimestre successivo al ricevimento dell'approvazione del presente preventivo e avranno termine entro le tempistiche definite in accordo con la Vostra spettabile Amministrazione.

La durata dei lavori è da intendersi al netto di eventuali sospensioni non dipendenti dalla nostra volontà e al netto dell'ottenimento di eventuali permessi di terzi necessari ai fini realizzativi.



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.: 0023866/16 Data: 09/12/2016
Ufficio: 13 LAVORI PUBBLICI
Classifica 06.05

IPA:c_c139 AOO:c_c139



Importo

L'importo complessivo preventivato è pari

	EURO
Imponibile	5.109,05
IVA (22%)	1.123,99
TOTALE	6.233,04

Come previsto dall'art 10.5 del Capitolato Tecnico Consip, l'importo dell'intervento extra canone sarà fatturato in un'unica soluzione.

A maggior esplicazione, si allega il computo metrico estimativo elaborato con i prezzi di cui all'articolo 10.4 del Capitolato Tecnico Consip.

A valle dell'accettazione della presente offerta e seguente esecuzione lavori, la nostra società si impegna ad estendere agli eventuali nuovi punti luce collegati alla rete comunale le prestazioni previste dalla Convenzione Consip vigente tra le parti.

Vi perverrà a tal proposito specifica lettera di comunicazione la quale, trascorsi 10 gg dalla sua ricezione, si intende tacitamente confermata.

Il relativo incremento o modifica dei canoni di gestione per punto luce verrà quantificato ed applicato sin dalla prima fatturazione utile secondo quanto previsto dalla Convenzione stessa.

Segnaliamo, inoltre, che per ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento, il sig. COLLI Claudio sarà a Vostra disposizione ai seguenti recapiti:

Enel Sole - IPT NORD OVEST-
Via Peschiera, 20 - 21100 VARESE (VA)
Tel. 0332/095940; Fax 06/64441356;
Cell. 329/4984936
PEC enelsole@pec.enel.it

Restiamo in attesa di Vostra accettazione espressa del presente preventivo.

Distinti saluti.

Daniilo Fucili
UN PROCURATORE

Allegati: c.s.

COMUNE DI		castellanza	n° Rdo									
Sostituzione di apparecchio di illuminazione fino a 12 m di altezza dal suolo su supporto esistente, compreso scollegamento e smontaggio dell'apparecchio esistente e la posa del nuovo apparecchio inclusi i collegamenti.												
VOCI			LAVORI		IMPORTI	SICUREZZA	SCONTO	41,00%	COSTO LORDO			
LISTINO	TARIFFA	DESCRIZIONE	u.m.	Q.TA'	unitario €	%	€	soggetti a ribasso €	ribassati €	unitario €	totale €	
NP	NP.01	Recupero e/o demolizione di apparecchio illuminante per lampada a scarica di qualsiasi tipo, compresi quelli destinati ad effetti speciali, ed a qualsiasi altezza compreso l'eventuale smaltimento della lampada, ai sensi del d.p.r. 915/83	cad	9	-	-	-	-	-	13,98	125,86	
DEI	CAP05OC 055025c	Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali Ø 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablo con alimentatore elettronico, per lampade a led, alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W, potenza regolata da sistema di controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio, potenza assorbita da 70 W a 99 W.	cad	9	878,59	2%	17,57	861,02	508,00	525,57	4.730,15	
DEI	CAP02OC 025018d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13; designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,5/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 lt	cad	90	4,7	0,02	0,09	4,61	2,72	2,81	253,04	
COSTO LORDO (CL)			-	-	-	-	-	-	-	-	5.109,05	