

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BONIFICA COPERTURE
CIMITERO DI CASTELLANZA**

COMPUTO METRICO

Responsabile del Procedimento:

geom. ELISA BISSOLA

Responsabile del Settore OO.PP.:

arch. SILVANO FERRARO

Cod	Descrizione	n°	Lungh.	Largh.	Altezz a o Peso	Quantita	u.m.
CIVICO CIMITERO							
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO							
1	Bonifica e rimozione di laste in eternit previo incapsulamento eseguito con prodotto vinilico, compreso calo a terra, carico, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato CER 170605 con relativi oneri.						
	<i>lato ovest primo edificio</i>					250,00	
	<i>lato Montedison secondo edificio</i>					250,00	
	<i>lato Nord - civico ai loculi ALA LOMBARDA</i>					125,00	
						625,00	m ²
2	Bonifica e rimozione lana minerale interposta previo incapsulamento eseguito con prodotto vinilico, compreso calo a terra, carico, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato CER 700603 con relativi oneri.						
	<i>lato ovest primo edificio</i>					250,00	
	<i>lato Montedison secondo edificio</i>					250,00	
	<i>lato Nord - civico ai loculi ALA LOMBARDA</i>					125,00	
						625,00	m ²
3	Redazione piano di lavoro da presentare all'ASL competente per rilascio nulla osta.						
						1,00	a corpo
4	Rimozione listellatura esistente compreso calo a terra, carico, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato con relativi oneri.						
	<i>lato ovest primo edificio</i>					250,00	
	<i>lato Montedison secondo edificio</i>					250,00	
	<i>lato Nord - civico ai loculi ALA LOMBARDA</i>					125,00	
						625,00	m ²
5	Operaio lattoniere per controllo ed eventuale riparazione lattonerie (pluviali, scossaline, canali, ecc.)						
						40,00	h
6	Materiale vario per esecuzione riparazioni lattoneria						
						1,00	a corpo
7	Fornitura e posa di listelli in legno di abete di sezione adeguata compreso tassellatura.						
	<i>lato ovest primo edificio</i>					250,00	
	<i>lato Montedison secondo edificio</i>					250,00	
	<i>lato Nord - civico ai loculi ALA LOMBARDA</i>					125,00	
						625,00	m ²
8	Fornitura e posa di pannello ondulato in alluminio preverniciato color bianco-grigio (RAL 9002) preaccoppiato con lastra di poliuretano espanso spessore totale 66 mm. Compreso angolari parapigioggia, colmi e minuteria di fissaggio.						
	<i>lato ovest primo edificio</i>					250,00	

Cod	Descrizione	n°	Lungh	Largh	Altezz a o Peso	Quantità	u.m.
	<i>lato Montedison secondo edificio</i>					250,00	
	<i>lato Nord - civico ai loculi ALA LOMBARDA</i>					125,00	
						625,00	m ²
9	Fornitura in opera di aeratore in lamiera preverniciata per loculi aerati, compreso scossaline di raccordo e minuteria di fissaggio.					30,00	cad
11	Pulizia sottotetto e canali compreso abbassamento al piano, carico, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta con relativi oneri.					1,00	a corpo
12	Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota , costituito da fune in acciaio inox Ø 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti intermedi, piastre di fissaggio, tenditori, morsetti e minuteria metallica, a norma UNI EN 795 classe C. Comprensivo di assistenza muraria. Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica.						
	<i>da 0 a 40 ml. e misure intermedie</i>	2				2,00	cad.
	<i>da 0 a 30 ml. e misure intermedie</i>	1				1,00	cad.
NOLEGGI							
21	Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): portata 15 t, braccio telescopico 16 m					24,00	ore
ECONOMIE							
23	Operaio specializzato, 3° livello					16,00	h
24	Operaio comune, 1° livello					16,00	h