Rzza Madre Teresa di Calcutta, 22/24 24020 VILLA DI SERIO (Bg) CF e RI. 02460520162 R.I. BG255869 - R.E.A. 290732 Capitale sociale € 25.000,00

Tel. 035/66467.6 - Fax 035/668233 www.cronup.it - Info@cronup.it





Spettle COMUNE DI CASTELLANZA VIALE RIMEMBRANZE N. 4 21053 CASTELLANZA (VA)

Villa di Serio, li 03/11/2016

Offerta Nr. 441097 dei 03/11/2016

in:persona dell'Amministratore pro-tempore

Responsabile offerta: Rini

Impianto CRON.UP n. 191076, matricola CST080129A installato in VIA BETTINELLI - CASTELLANZA (VA) ().

OGGETTO: Preventivo di spesa per i lavori da eseguire sull'impianto sopra indicato.

Facciamo seguito all'ultimo intervento effettuato dal ns. personale sull'impianto in oggetto per sottoporre alla Vs. attenzione il ns. miglior preventivo di spesa per le segnalazioni ricevute dal tecnico incaricato:

SOSTITUZIONE RULLI ARCATA

Restiamo in attesa di Vs. accettazione scritta prima di procedere con l'Iavori.


N.Prot. 21443/2016 Data: 09/11/2016
Ufficio:13 LAVORI PUBBLICI
Copia A.

Allegati.: SI

DESCRIZIONE TECNICA DELL'OFFERTA

SOSTITUZIONE RULLI ARCATA

Smontaggio dei rulli di guidaggio arcata usurate, tramitebloccaggio della cabina fuori piano e conseguente messa in sicurezza della stessa. Sostituzione dei rulli di guidaggio con nuovi di adeguate dimensioni e completi di distanziali per la registrazione. Controllo dello scartamento delle guide su tutta la corsa e spessoramento delle stesse, ove necessario.



CONDIZIONI DI FORNITURA

PREZZO COMPLESSIVO

Per tutto quanto sopra descritto, materiali e prestazioni:

€.440,00 + IVA

PAGAMENTI -

Bonifico Bancario 60 gg DF

CONSEGNA

L'approntamento dei materiali sarà attuato entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Vostro ordine perfezionato, salvo imprevisti o cause di forza maggiore. I materiali s'intendono consegnati franco cantiere.

INCLUSO NELL'OFFERTA

Smontaggio e smaltimento dei materiali di risulta.

Tiri in alto del materiali.

Prestazione di manodopera durante il normale orario feriale del ns. personale tecnico per opere di montaggio, registrazioni finali e prove di funzionamento.

Documentazione tecnica e/o certificati CE necessari per l'espletamento della verifica straordinaria da parte dell'ente preposto (ove prevista).

Costi della sicurezza pari a 1,5% del valore dell'offerta.

ESCLUSO DALL'OFFERTA

Eventuali opere murarie e/o del fabbro.

Magazzinaggio e spese di custodia dei materiali in cantiere o in altro luogo.

Richiesta e spese per collaudo o verifica straordinaria da parte dell'ente preposto (ove previste).

Opere e/o materiali non menzionati nella presente offerta, che si rendessero necessari in fase di esecuzione dei lavori.

GARANZIA

L'apparecchiatura e le prestazioni di cui alla presente offerta sono garantiti per anni 1 (uno).

Cron.Up Srl non assume il possesso né il controllo di una qualsiasi parte dell'impianto, che è invece di pertinenza del Committente in qualità di proprietario dell'impianto stesso.

VALIDITÀ

L'offerta présente ha validità di 60 giorni.

Nella certezza che quanto sopra esposto incontri il Vs. accordo, restiamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti, ed in attesa di un Vs. cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgere i ns: migliori saluti.

Spazio riservato al Cliente

or annuitze resecutioned bersiere.	totale del lavolt sopia elettoau.		
• •	•	•	
Data	Proprietario/Amministratore		

cron.l

Da:	tecnico@comune.castellanza.va.it						
A:	protocollo@comune.castellanza.va.it		٠.				
Data:	Ven, nov 4, 2016, 08:40			•		•	
Oggetto:	I: PREVENTIVO ASCENSORE BIBLIOTECA	•	 	` .	,		<u> </u>
Allegati:	SKM_C30816110315140.pdf	-	 				

Da: Rini Cronup [mailto:rini.cronup@gmail.com]

Inviato: giovedì 3 novembre 2016 14:21

A: tecnico@comune.castellanza.va.it

Oggetto: PREVENTIVO ASCENSORE BIBLIOTECA

Buongiorno,

in allegato trasmetto preventivo per la sistemazione ascensore fermo.

Restiamo in attesa di un Vs riscontro prima di procedere.

Cordiali saluti.

Rini Antonino

Cron.up s.r.l.

P.zza Madre Teresa di Calcutta, 22/24

24020 Villa di Serio

cell 340/8753778