

ELENCO TESTI

1. 9113_1.RT Relazione Tecnico - Illustrativa
2. 9113_1.CE Computo metrico estimativo
3. 9113_1.QE Quadro economico
4. 9113_1.CR Cronoprogramma

ELENCO ELABORATI GRAFICI

1. 9113_1.PS - Planimetria stato di fatto e di Progetto - Sezioni di Scavo - Rilievo Fotografico



**COMUNI DI
 CASTELLANZA, LEGNANO E
 RESCALDINA (MI)**

**PROGETTO DEFINITIVO -
 ESECUTIVO**

**INTERCONNESSIONE RETE IDRICA
 CASTELLANZA - RESCALDINA**

Computo metrico estimativo

R.U.P

Ing Pierdomenico Baldini di Amiacque, iscritto all'Ordine di Pavia al n. 1983

PROGETTISTA

Ing Pierdomenico Baldini di Amiacque, iscritto all'Ordine di Pavia al n. 1983

012042-015118-
 015181.A.PRO.9113_1.CE

DICEMBRE 2016

REALIZZAZIONE DI INTERCONNESSIONE TRA GLI ACQUEDOTTI DI RESCALDINA E CASTELLANZA - Elenco prezzi progettazione ATO - DTPR 2014 e Allegato K

[illegible]

5.03.001.005, a	BRIGNO CHIMICO PORTATILE per servizi edili. In materiale plastico, con superfici bianche ed interne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acqua chiara e acqua. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permette una completa illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni, noto entro mese o frazione di	cod	1,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00
IMPORTO LORDO LAVORI							€ 346.961,01	€ 38.895,14	€ 387.181,15