

# CAMPO A 11 LND

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OMOLOGATO FIGC LND REG. 2013 - FINO CAT. "ECCELLENZA"

IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.to Ing. Roberto Vanoli

L'IMPRESA ESECUTRICE Ditta MAST srl

f.to Geom. Vincenzo Giubelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Elisa Bissola

  
**MAST S.r.l.**  
Via San Desiderio, 4 d/e,  
25020 FLERO (Brescia)  
C. F. e P. IVA 03255350179



Oggetto: **CAMPO A 11 GIOCATORI - OMOLOGATO FIGC LND REG. 2013 - FINO CAT. "ECCELLENZA"**  
 MISURE CAMPO : MT 105,90 x 64,00 = 6.777,60 MQ  
 AREA TOTALE : 7,373,83 MQ TOT.

| INDICAZIONE OPERE D'ARTE       |  | IMPORTO |      |        |                    |
|--------------------------------|--|---------|------|--------|--------------------|
| <b>RIMOZIONE E SMALTIMENTO</b> |  |         |      |        |                    |
| NP1                            | Aspirazione dell'intaso in gomma   | mq      | 7128 | € 2,20 | € 15.681,60        |
| NP2                            | Aspirazione dell'intaso in sabbia  | mq      | 7128 | € 1,60 | € 11.404,80        |
|                                | Taglio, carico e trasporto manto presso aree accessibili nel Comune di Castellanza (trasporto a carico del destinatario) | mq      | 2300 | € 1,90 | € 4.370,00         |
| NP3                            | Rimozione manto esistente e suo collocamento presso altre destinazioni   | mq      | 4828 | € 1,50 | € 7.242,00         |
| <b>TOTALE RIMOZIONE</b>        |  |         |      |        | <b>€ 38.698,40</b> |

#### FONDO FIBRORINFORZATO MAPESOIL (od equivalente)

Sterro e riporto del materiale esistente mediante livellazione del piano con pala a controllo laser per la formazione delle falde con pendenza come da progetto c.a. 0,58 /0,62 cm per ml. Verifica portanza del fondo (assenza zone limose).

Restano escluse le eventuali lavorazioni per apportare le opportune correzioni del materiale esistente per il raggiungimento di un valore di modulo dinamico E<sub>vd</sub> non inf. a 120 N/mm<sup>2</sup> con piastra diam. 300 mm (ovvero con modulo statico M<sub>d</sub> non inferiore a 700 kg/cm<sup>2</sup>) al fine di assolvere le prescrizioni dettate dalla LND FIGC in funzione della caratterizzazione del terreno esistente ed al risultato delle prove effettuate sullo stesso dopo lo scotico del materiale vegetale esistente.

|    |         |        |             |
|----|---------|--------|-------------|
| mq | 6777,60 | € 1,50 | € 10.166,40 |
|----|---------|--------|-------------|

|  |    |        |         |            |
|--|----|--------|---------|------------|
| Apporto di materiale frantumato di granulometria controllata, fino a cm 2 di spessore, | mc | 135,55 | € 35,00 | € 4.744,25 |
|--|----|--------|---------|------------|

**TOTALE SOTTOFONDO****€ 3.756,11****OPERE EDILI E DRENAGGI**

Fornitura e posa di canale di drenaggio in cls prefabbricato tipo Pircher Normale 100 (od equivalente) , sistema di aggancio tra canalette ad incastro maschio e femmina comparsa la fornitura di griglia in metallo a feritoie a norma UNI 1433 classe B125, compreso eventuale scavo, livelletta e rinfiacco in cls .

ml 211,80 € 42,00 € 8.895,60

Fornitura e posa di cordolo in cls prefabbricato tipo stradale, compreso eventuale scavo, livelletta e rinfiacco in cls .

ml 128,00 € 28,00 € 3.584,00

Formazione di pozzetti di ispezione in calcestruzzo di misura cm. 40x40 interna necessari al controllo e al raccordo dei tubi trasversali con il condotto di smaltimento primario posto all'esterno del campo lungo i quattro lati. Pozzetti 40x40 cm in cls con anello di prolunga da 40x40 misure interne .

nr 10,00 € 120,00 € 1.200,00

Formazione di pozzetto diaframmato sifonato da 100x100 da posizionare esterno al campo collegato al collettore peritrate di scarico del campo prima dell'allaccio alla fognatura; compreso coperchio ispezionabile.

nr 1,00 € 750,00 € 750,00

Allaccio alla fognatura per lunghezza 20ml. max, posa di tubazione diam. 315, letto e copertura con calcestruzzo Rck. 15 per le dovute pendenze.

nr 1,00 € 2.000,00 € 2.000,00

Fornitura e posa in opera di tubo drenante perimetrale EN 50086 a doppia parete diam mm 250

ml 339,80 € 34,00 € 11.553,20

Preparazione zona vialetto con spianamento e/o scolturamento. Fornitura e posa di cordoli in cls prefabbricato sp cm 4 per contenimento autobloccanti. Fornitura e posa di ghiaia o pietrisco (di diverse pezzature) per formazione piano d' appoggio per successiva posa di autobloccanti, il tutto compattato e livellato. Pavimentazione in massello autobloccante tipo modello RECORD Linea DIAMANTI 12x25 realizzato in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, spessore cm 6, colore grigio, da posare a secco su letto di sabbia di spessore 4-5 cm., vibrocompattare con piastra e sigillare a secco con sabbia asciutta

## INDICAZIONE OPERE D'ARTE

IMPORTO

arrotondamenti

**TOTALE MANTO CAMPO DI GIOCO**

€ 264.326,40

**MANTO DECORATIVO**

Riutilizzo manto esistente

mq 596,23 € 6,40 € 3.815,87

**TOTALE MANTO AREA ESTERNA**

€ 3.815,87

**ATTREZZATURE**

Rigature trasversali aggiuntive per campo a 7

a c. 2,00 € 800,00 € 1.600,00

Fornitura e posa in opera di coppia di porte regolamentari mt 7.32 x 2.44 in alluminio a sezione Archi reggirete posteriori in acciaio a gomito profondità cm 80. Il tutto conformi alla normativa Reti in treccia di nylon testurizzato maglia esagonale sp. mm. 6 colore bianco. Set 4 paletti

a c. 1,00 € 1.600,00 € 1.600,00

Formazione plinti

nr 4,00 € 120,00 € 480,00

Fornitura e posa di coppia di panchine per allenatori/riserve, struttura in tubolare di alluminio smontabile, pannelli di rivestimento parte superiore in policarbonato alveolare traslucido, fianchi in policarbonato trasparente compatto – mt. 6.00 – 12 sedute.

a c. 2,00 € 2.200,00 € 4.400,00

Formazione basamenti


nr 2,00 € 150,00 € 300,00

**TOTALE ATTREZZATURE**

€ 8.380,00

**SOMMANO**

€ 441.985,84

  
**MAST S.r.l.**  
 Via San Desiderio 4 c/a  
 25020 FLERO (Brescia)  
 C. F. e P. IVA 03255350179

