COMUNE DI CASTELLANZA

(Provincia di Varese)

Settore Opere Pubbliche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE

ANNO 2014

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico di aree di proprietà del Comune di Castellanza.

Art. 2

DURATA E FORMA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE

Il contratto/convenzione ha durata a far data del 17/02/2014 fino al 31/12/2014.

Art. 3

IMPORTO DELLE PRESTAZIONI

L'importo delle prestazioni è presuntivamente fissato, per l'intero periodo contrattuale, in complessivi € 73.700,00 IVA al 22% esclusa – di cui € 72.200,00 lavori ed € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza.

I servizi di cui al presente capitolato sono affidati a misura ed in economia secondo i prezzi unitari indicati nel "Listino dei prezzi" allegato al presente.

L'Amministrazione Comunale si avvarrà di cooperativa sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, avente quale scopo sociale lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa Arcadia si impegna a garantire l'assunzione, per la durata della convenzione, di una persona a full time di una persona svantaggiata e di due persone a part-time, secondo le tipologie indicate all'art. 4 della Legge n. 381/91, e persone con disagio sociale segnalate dai Servizi Sociali.

Per la presente convenzione la Cooperativa si impegna pertanto, sulla base del corrispettivo presunto, all'assunzione di n. 1 (uno) soggetto svantaggiato, per complessivi n.210 giorni lavorativi. Il nominativo del soggetto svantaggiato di cui all'art. 4 della Legge 381/91 e in carico ai servizi sociali verrà comunicato dal Settore Servizi Sociali del Comune direttamente alla Cooperativa. La Cooperativa si impegna entro mesi 1 (uno) all'espletamento di tutte le azioni necessarie al perfezionamento dell'assunzione.

Qualora non risultassero nominativi disponibili, il Settore Servizi Sociali, tramite l'Ufficio di Piano dell'Abito Sociale della Valle Olona, potrà segnalare ulteriori soggetti svantaggiati ancorchè non residenti nel Comune di Castellanza.

In caso di variazioni in aumento dell'importo globale di servizi annui, la Cooperativa si impegna all'assunzione di ulteriori soggetti svantaggiati, secondo i medesimi criteri proporzionali di cui sopra.

Art. 4

MODIFICHE/VARIANTI ALLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Cooperativa, se non preventivamente disposta ed approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltate non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato se non con una variazione in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. La ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire la variazione in aumento richiesta previa sottoscrizione di convenzione integrativa agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ed alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Sono, inoltre, ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento od alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 5

MANUTENZIONE ORDINARIA E/O PROGRAMMATA

Tutte le prestazioni e le somministrazioni aventi carattere ordinario e/o programmato devono preventivamente essere autorizzate dal Responsabile di servizio / tecnico comunale incaricato ed attestati da comunicazione scritta anche a mezzo fax, vistato dallo stesso e dovranno essere iniziati e/o forniti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta previo accordi con il personale della manutenzione.

Le richieste effettuate dal personale della manutenzione conterranno la descrizione dell'intervento da eseguirsi. Qualora questi non venissero eseguiti, il Responsabile/tecnico comunale ne constaterà l'inadempienza con ordine di servizio applicando la penale indicata all'art.11.

I materiali e le forniture utilizzate dovranno rispettare le prescrizioni di legge.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte, con l'impiego della più efficace ed adeguata tecnica di giardinaggio.

Per le prestazioni eseguite in economia dovranno essere presentate le bollette entro il mese successivo, riportanti l'indicazione esatta delle attività eseguite, degli operai impiegati, la loro qualifica e ore prestate, quantità e tipo di materiali impiegati, materiali e mezzi d'opera prestati a tempo di impiego e quant'altro occorso nella giornata lavorativa per l'esecuzione degli interventi, che la Direzione Lavori assegnerà secondo il "documento di programmazione e gestione del verde pubblico" allegato alla presente.

In ogni caso il conto consuntivo delle prestazioni dovrà essere presentato entro il mese successivo alla loro ultimazione. Nessun credito potrà essere contabilizzato qualora la ditta non sia in grado di fornire la comunicazione scritta di richiesta dell'intervento vistato dal tecnico comunale incaricato.

Art. 6

CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, previa l'immediata risoluzione del contratto.

E' fatto divieto altresì all'Appaltatore di effettuare cessioni di crediti maturati o maturandi nel corso dell'esecuzione dei servizi, che verranno in ogni caso respinti ai termini di legge.

Art. 7

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Alla terza inadempienza rilevata, se gli ordini impartiti non venissero eseguiti, si provvederà alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge, nonché esperita l'azione in danno.

L'Amministrazione si riserva, comunque, di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Cooperativa alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle attinenti l'osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale, trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori.

L'Amministrazione dà avvio alla procedura di risoluzione della convenzione con lettera raccomandata a.r. e l'appaltatore ha 30 giorni di tempo per presentare le relative controdeduzioni; queste ultime vengono definitivamente accolte o respinte con provvedimento del competente Responsabile nei successivi 30 giorni.

Fino all'adozione dell'atto di risoluzione del contratto, scaturente dal non accoglimento delle controdeduzioni di cui al comma precedente,l'appaltatore ha l'obbligo di proseguire il servizio.

Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile art. 1453 e seguenti.

Art. 8

CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno condursi con la massima rapidità ed efficienza possibile, senza interruzioni ed in modo tale da arrecare il minimo intralcio al normale funzionamento delle strutture su cui si interviene.

E' fatto obbligo, al termine di ogni attività, di sgomberare prontamente i materiali residui o che siano altrimenti utilizzabili e la pulizia del luogo di lavoro.

I mezzi d'opera dovranno essere adeguati alle prestazioni da eseguire, in particolare dovranno essere a norma di legge e di adeguata potenza al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte e in tempi ristretti, delle prestazioni richieste.

Art. 9

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si intende obbligato:

1. all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione degli interventi relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie in genere, l'invalidità e vecchiaia, gli assegni familiari, sull'assunzione della mano d'opera locale;
2. a essere una cooperativa sociale di cui all'art. 1 comma 1 lett. B) della Legge n. 381/91 e s. m. i. iscritte nell'apposito albo di cui all'art. 5 comma 2 della Legge n. 381/91 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 della medesima legge.
3. all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
4. all'osservanza della normativa vigente riguardante le caratteristiche e le modalità d'uso dei materiali;
5. alla stipula di una congrua assicurazione per la responsabilità civile verso terzi o danni a cose che si dovessero verificare durante l'esecuzione dei lavori, sollevando, in tal modo, il Comune da ogni responsabilità al riguardo. La ditta dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare dalla sua opera sia verso il committente che verso terzi. Nelle prestazioni relative al servizio la ditta aggiudicataria deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone

presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dalla ditta esecutrice

6. al ripristino dei danni dall'esecuzione degli interventi;
7. ad adottare, nell'esecuzione degli interventi, tutti i provvedimenti e le cause necessarie per l'incolumità degli operai e di terzi, rimanendo stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sollevando quindi l'Amministrazione Comunale sia il personale preposto alla direzione delle attività ed alla sorveglianza;
8. ad avere assolto tutti gli obblighi inerenti alla normativa in fatto di sicurezza Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

ONERI DIVERSI A CARICO DELLAPPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso riportati e che si intendono compensati nei prezzi delle prestazioni di cui all'elenco indicato al precedente art.1.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto incluse le spese di registrazione, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente alle prestazioni.

Il credito dell'impresa scaturisce dall'effettuazione delle prestazioni richieste con le modalità indicate ed il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale relativo al singolo non farà scaturire altro onere al Comune oltre a quello derivante dalle prestazioni effettivamente fornite.

Art. 11

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il computo delle prestazioni verrà eseguito applicando i prezzi di cui all'allegato A della presente al netto del ribasso percentuale unico offerto.

Le prestazioni verranno contabilizzate utilizzando le voci ed i prezzi del suddetto prezziario. Non saranno accettate contabilità o bollette con prezzi differenti tranne che per prestazioni non incluse nel suddetto prezziario, per le quali la contabilizzazione avverrà sulla base della manodopera e delle forniture impiegate, ai prezzi correnti di mercato.

Per consentire una veloce e corretta contabilizzazione, la ditta aggiudicataria dovrà, con cadenza mensile, compilare un consuntivo degli interventi eseguiti nel quale verranno indicati il luogo dell'intervento, la data, la descrizione del lavoro eseguito, le misurazioni, i materiali utilizzati e ogni altro riferimento ritenuto di utilità. Tale consuntivo dovrà essere approvato prima di procedere alla fatturazione.

La fatturazione, corredata del suddetto consuntivo, potrà essere effettuata con cadenza mensile.

La maggioranza spettante per gli interventi di manutenzione urgente dovrà essere evidenziata chiaramente in fattura con i riferimenti dell'intervento e/o del relativo rapporto di intervento.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato nei termini di legge, previa liquidazione da parte del Responsabile competente.

I termini di legge si intendono sospesi nel caso in cui il Responsabile o il tecnico comunale richieda chiarimenti relativi alla fatturazione.

Art. 12

CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune e ditta appaltatrice in ordine alle condizioni del presente capitolato e del contratto che lo recepisce, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, si considera competente il Tribunale di Varese.

Art. 13

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato d'Appalto, valgono le norme e le disposizioni di cui allo schema di convenzione tra Ente pubblico e cooperativa sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Castellanza, 10.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OO.PP.
F.to Arch. Silvano Ferraro

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

A - TAGLIO E SFALCIO GIARDINI ED AREE

01	Via Cantoni angolo Via Don Testori, Via Porro e Garibaldi - RASATURA MANTO
02	Via Italia angolo Via Rescalda, Via Boito e Mascagni - RASATURA MANTO
03	Buon Gesù (dalla zona giochi-recinzione box lato est alle recinzioni lato opposto ovest;) - RASATURA MANTO Sfalcio area verso Via della Padella oltre campo di calcetto Via Campo sportivo
04	Via Giolitti - SFALCIO TAPPETO ERBOSO
05	Piazza Mercato (dai due lati della Via Mulini sino ai confini asfaltati e/o limiti di proprietà) - SFALCIO TAPPETO ERBOSO
05	Aiuole Via Binda - POTATURA cespugli - RASATURA MANTO
06	Via Dandolo - RASATURA MANTO
07	Via Corridoni angolo Via Testori e parcheggi - RASATURA MANTO
08	Via Donizzetti e parcheggi - RASATURA MANTO
09	Via S. Giovanni (giardino, scuole e campi di calcio) angolo Via Fosse Ardeatine, Via Morelli e Don Minzoni - Pulizia aiuole sotto i pini - RASATURA MANTO - TAGLIO SIEPE INTERNO SCUOLA - Spollonature tigli presenti
10	Via Rimembranze angolo Via Dante e Bernocchi e parcheggi con ingresso da Via Bernocchi - RASATURA MANTO -Siepe vigili

	- Potatura cespugli presenti nel parco
11	Piazza Castegnate
	- RASATURA MANTO
	- Potatura cespugli
12	Scarpate FFSS sottopasso di Via Monsignor R. Colombo
	- SFALCIO ERBA con pulizia arbusti
13	Scarpate Via Binda (n. 3) e nuova aiuola a lato n° 8
	- SFALCIO ERBA
14	Banchina stradale in scarpata di Via per Saronno (margine esterno alla recinzione del Parco dei Platani compreso vicolo cieco)
	- SFALCIO ERBA
15	Banchina stradale in scarpata di Via Tagliamento e Via Isonzo su entrambi i lati)
	- SFALCIO ERBA, arbusti e polloni robinie
16	Area di Via Don Minzoni (da FNM a Via Pomini) ex Vivaio
	- SFALCIO ERBA, arbusti e polloni
17	Area a lato centro artiginale di via De Gasperi e posteggi relativi tutto il verde compreso area giochi, area dei cani
	- TAGLIO ERBA
18	Area "Madonnina" compresa tra le Vie Rescalda, Madonnina, Bellini e S. Camillo escluso campo calcio
	- SFALCIO ERBA
19	Cimitero - striscia e scarpata lungo proprietà ex Montedison
	- SFALCIO ERBA
20	Cimitero - I due settori ai lati dello scivolo da questo ai colombari ed alle recinzioni
	- TAGLIO ERBA
21	Area di Via Gorizia
	- TAGLIO ERBA
22	Area di Via Ortigara
	- TAGLIO ERBA
23	Area di Via Cimabue, dall'incrocio con Via S. Camillo a recinzione autostrada e condominio
	- TAGLIO ERBA
24	Asilo Nido P. Soldini di Via Vittorio Veneto. Tutto il verde compreso nella proprietà e le aiuole di competenza su via Veneto
	- TAGLIO ERBA
25	Scuole De Amicis di Via Moncucco ed area gioco attigua - tutto il verde compreso nelle due proprietà compreso l'area dell'asilo nido
	- TAGLIO ERBA
26	Aiuole Via Garibaldi
27	Caserma dei Carabinieri di Via Redipuglia - tutto il verde compreso nella proprietà
	- TAGLIO ERBA
28	Aiuola "Bivio Paradiso" SS Sempione contraddistinta da un cartello rotante
	- TAGLIO ERBA
29	Aiuola "Bivio Baita" SS Sempione adiacente alla cinta del palazzetto sportivo
	- TAGLIO ERBA
30	Parco dei Platani
	taglio del manto erboso di tutto quanto è inscritto all'interno dei confini del parco pubblico -scuola media compresa- delle erbe fuoriuscenti dalle recinzioni del parco che invadono le zone finitime e sui lati del vincolo/parcheggio avente l'ingresso dalla Statale Saronnese. Sono altresì comprese nel costo del taglio la manutenzione ordinaria delle siepi tutte con n. 2 tagli a stagione e la manutenzione di tutti gli arbusti
	Pulizia area cani

31	Sfalcio area antistante la pazzola di raccolta rifiuti di via Turati rasatura manto e spollonatura di tutti gli alberi
32	Sfalcio aree esterne al Cimitero aiuole in entrambi i lati della SS 33 e parcheggio di Via per Olgiate
33	Sfalcio di tutte le aiuole del bivio "Buon Gesù"
34	Sfalcio aiuole bivio dividente i due rami del Viale Lombardia
35	Sfalcio aiuole bivio dividente Corso Matteotti da Via XXIV Maggio e rilevato su Via XXIV Maggio da Via Dandolo a Via Colombo
36	Sfalcio area di via Mons. Colombo tra zona parcheggio di via De Gasperi e prime costruzioni (area circo)
37	Sfalcio area circostante la cappella di via S. Liberata
38	Sfalcio area verde in via S. Liberata n° 5
39	Sfalcio posteggio in v.le Lombardia a lato Corte del Ciliegio
40	Sfalcio aiuole fronte municipio, a lato chiesa S. Giulio e monumento equestre
41	Sfalcio aiuola sul retro della CCP su piazza Cerini e aiuola fino servizi
42	Aiuole di p.zza S. Bernardo e via S. Camillo (posta) - Sfalcio Potatura rose Spollonatura di tutti i tondelli della p.zza e sul tratto prospiciente di via S. camillo e papa Giovanni Sfalcio aiuola di via Cavour ang. Giusti e potatura rose Farmacia (2 volte)
43	Sfalcio aiuola Battisti ang. Moncucco ed area a lato ex campana
44	Sfalcio aiuole via Italia ang. Saronno lato verso via Lombardia e lato verso condomino n° 35
45	Sfalcio aiuola via don Testori tra via Cantoni e via Borsano
46	Aiuola via Borsano angolo Testori potatura rose e contenimento cotoneaster
47	Scarpata a lato nuovo sottopasso via Italia verso P.L. sfalcio erba
48	Aiuola a lato sottopasso via Italia e spartitraffico lato condominio 110
49	Scarpata di via Matteotti da Costalunga fino al limite segnato dal pino strobo sfalcio erba piu' controllo vite canadese
50	Scarpata di via Matteotti da pino strobo al termine della proprietà sfalcio erba e taglio arbusti e polloni piu' controllo vite canadese
51	Area a rimboschimento incrocio SS 33 SS Saronnese taglio erba nella zona d'impianto
52	Aiuole PIR Pomini tutte le altre aree di competenza comunale, sfalcio erba
53	Aiuola incrocio via Garibaldi/Roma lato PIR Pomini
54	Aiuola Deutsche Bank via Matteotti e l'area a verde sul retro sfalcio erba piu' taglio siepe
55	Aiuola lato edicola piazza Soldini Sfalcio erba
56	Piazza mercato sfalcio area verde lungo Olona
57	Aiuola di via Toti lato ex campana vetro sfalcio e spollonatura cespugli

58	Aiuole rotonda via Marnate e via Stelvio Sfalcio erba
59	Pulizia settimanale di aree come da elenco allegato
60	Via Don Minzoni raccolta foglie platani con smaltimento presso piazzola di raccolta differenziata. Due interventi nei mesi invernali ed uno a fine giugno/luglio
61	Via campo sportivo taglio erba lungo recinzione campo Pro Patria
62	Via Isonzo lungo recinzione AGI raccolta aghi pino
63	Via S. Giovanni sfalcio aiuole sotto i pini uscita scuole
64	Via Azimonti pulizia, sfalcio e spollonatura alberi posteggio
65	Via Gen Cadorna spollonatura tondelli Pyrus
66	Via Traversera pulizia, rifilatura aiuole e contenimento cotoneaster
67	Parco di via Corridoni potatura di contenimento dei cespugli su via Testori
68	Rotonda di via Cantoni/don Testori pulizia e scerbatura
69	Aiuola lato edicola di via Cantoni taglio e scerbatura
70	Tondelli tigli piazza san Giulio spollonatura
71	Aiuole interne alla chiesa di S. Giulio (sotto campanile) + manutenzione 2 fioriere
72	C.so Matteotti potatura di tutti gli arbusti presenti con esclusione della siepe in lauro
73	Via Juker spollonatura tigli Liquidambar e ginco biloba
74	Scarpata S. Liberata ang. Piola contenimento Ligustro
75	Via Card. Ferrari ex oratorio femminile a- pulizia sfalcio aree verdi, asportazione aghi di pino b- potatura arbusti presenti
76	Via Italia spollonatura dei tondelli dei tigli (tutti) e dei ciliegi oltre il sottopasso FNM
77	Via S. Carlo aiuola fiorista Mapelli ed aiole di via Lombardia tratto papa Giovanni/Moncucco
78	Via papa Giovanni XXIII scerbatura aiuole e potatura rose
79	Viale Rimembranze a- potatura dell'Abelia b- pulizia caditoie sul marciapiede
80	Aiuole via L. Pomini
81	Diserbo chimico su autobloccanti in varie aree comunali (CESIL, scuole medie, S. Liberata, scuole De Amicis ed altre) per una superficie stimata di 6.000 mq. Con prodotto autorizzato dall'Ufficio Comunale
82	Area magazzino comunale di via Piemonte sfalcio aree verdi presenti
83	Area ex Esselunga sfalcio delle aiuole presenti
84	SfalcioAiuole di via Bernocchi lato monumento alpini ed ingresso
85	Sfalcio e potatura cespugli e aiuole interne al municipio compreso aiuola vigili
86	Sfalcio aiuola esterna nuova biblioteca (lato Olona) con scerbatura ed eventuali potature di contenimento della siepe, potatura delle rose, scerbatura o diserbo delle erbe infestanti che nascono sul piazzale e di tutte le altre aiouole presenti Aiuole dell'ex Capannina
87	Sfalcio erba area del CSE di via Legnano nella zona recintata
88	Sfalcio parco di villa Pomini con manutenzione dei cespugli presenti e raccolta accurata di rifiuti, riordino vialetti con rastrellatura ed eventuale ripristino delle zone con ghiaia Anche giardino
89	Sfalcio aiuola via A. da Giussano
90	Area a verde di proprietà comunale lungo la rotonda di via Borri/Minzoni lungo il lato di via don Minzoni fino alla via Borsano
91	Via Stelvio potatura cotoneaster lungo marciapiede

92	Intervento di irrigazione di soccorso sulle aiuole fiorite e sulle piante di nuova posa garantendo l'apporto di 40 l. per pianta ed almeno un intervento a settimana nel periodo giugno/agosto, se richiesto dalle condizioni climatiche, secondo l'elenco delle piantumazioni annuali, compreso anche dell'attivazione degli impianti di irrigazione ove presenti
93	Via Fosse Ardeatine Sfalcio erba sotto i tigli
94	Bordure del parcheggio ex Esselunga sfalcio
95	Viale Piemonte area lungo recinzione Mostra del tessile – Sfalcio ed eliminazione eventuali ricacci
96	Area ai lati della nuova pista ciclabile di Viale Piemonte fino al limite di proprieta' Anche lungo Via Borri
97	Nuova rotonda d Via Don Minzoni su FNM tutte le zone verdi a coronamento e zona centrale
98	Via Varese area all'ingresso delle nuove palazzine - sfalcio
99	Cortile Centro civico Via Brambilla 1 pulizia e spollonatura
100	Nuove aiuole su Via Papa Giovanni e Via Cesare Battisti - Sfalci
101	Rotonda di Via XI settembre / Italia Scerbatura e diserbo
102	Area di intervento riqualificazione sponde Olona all'intersezione SS33 – SS512
103	Area intervento di riqualificazione sponda Olona e Piazza Castegnate
104	Area nuova stazione – tutte le aree verdi lato Nord e scarpata sottopasso 4000 m2
105	Corso Matteotti posteggio ex distributore ENI – potatura cespugli Taglio erba
106	Via Pomini aiuole e bordo strada tra Via Speri e Via Don Minzoni piu' tondelli prima del bivio di Via Montello
107	Edicola di Via Don Minzoni – aiuola sul retro
108	Spollonatura platani Via Don Minzoni
109	Corte del ciliegio tutto il parco Taglio erba

LISTINO DEI PREZZI

articolo	descrizione delle prestazioni	n.m.	prezzo unitario
	MANUTENZIONE DEI PRATI E SFALCIO DI ERBA NEI PARCHI E GIARDINI		
	taglio di tappeto erboso in arre verdi di qualsiasi dimensione e tipologia, compreso diserbo dei vialetti e delle parti pavimentate confinanti, eseguito con mezzi idonei		
1	**taglio con raccolta x 4-6 tagli annuali** comprendente: pulizia preliminare, taglio dell'erba, racccolta immediata e smaltimento risulte e tutte le operazioni necesarie	mq	€ 0,05
2	**taglio senza raccolta x 4-6 tagli annuali** comprendente: pulizia preliminare, taglio con triturazione minuta e distribuzione uniforme delle risorse sull'area di intervento e tutte le operazioni necessarie	mq	€ 0,03
3	**taglio di erba con decespugliatore su rilievi e scarpate,** con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, per dare il vavoro finito a regola d'arte	mq	€ 0,08
4	**taglio erba su banchine stradali, per qualsiasi dimensione e tipologia,** senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamneto manuale del taglio ove occorra; compresi tutti gli oneri e prestazioni per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	€ 1,00
5	**formazione di tappeto erboso** di qualsiasi dimensione e tipologia, con preparazione meccanica del terreno (puliizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura	mq	€ 3,00
	MANUTENZIONE DI ARBUSTI E SIEPI NEI PARCHI E GIARDINI		
6	**potatura di siepi** di varie specie e dimensioni (qualsiasi altezza e larghezza) sui tre lati in forma obbligata, compresi pulizia del piede, raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, compreso oneri di smaltimento		
	a) siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm	m	€ 2,60
	b) siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm	m	€ 5,80
	c) sezioni con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm	m	€ 8,00
7	**potatura di siepi** di varie specie e dimensioni (qualsiasi altezza e larghezza) sui tre lati in forma obbligata, compresi pulizia del piede, raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, compreso oneri di smaltimento		
	a) siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	m	€ 1,80
	b) siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	m	€ 6,00

	c) siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	m	€	8,00
8	**potatura di arbusti** e cespugli isolati o in macchie, di varie specie e dimensioni, compresa pulizia al piede, raccolta e smaltimento del materiale di risulta, intervento completo comprensivo di ogni attrezzzo, attrezzatura, mezzo meccanico necesario	cad	€	7,70
9	**spollonatura al piede in formelle** racchiudenti alberature stradali, eseguita con decespugliatore in concomitanza di ogni taglio d'erba, compresi pulizia, raccolta e smaltimento del materiale di risulta	cad	€	1,20
10	**spollonatura al piede** (tiglio, platano, olmo...) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esmplari arborei adulti che di recente impianto, completo di raccolta e smaltimento del materiale di risulta	cad	€	4,30
11	**potatura di manutenzione e rimonda** della chioma, rimonda del secco, potatura leggera di esemplari arborei di qualunque specie e portamento, ovunque coolocati, secondo campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzaturqa, nonchè raccolta e smaltimento del materiale di risulta			
	a) esemplari fino a 10 m	cad	€	55,00
	b) esemplari da 10 a 16 m	cad	€	80,00
	c) esemplari da 16 a 25 m	cad	€	110,00
	d) esemplari oltre 25 m	cad	€	160,00
12	**potatura di contenimento e diradamento** di esemplari arborei, di qualunque specie e portamento, ovunque collocati, da eseguire secondo la forma campione stabilita dalla Direzione Lavori, comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e smaltimento del materiale di risulta	cad		
	a) esemplari da 6 a 12 m	cad	€	90,00
	b) esemplari da 12 a 16 m	cad	€	150,00
	c) esemplari da 16 a 25 m	cad	€	280,00
	d) oltre i 25 m	cad	€	500,00